

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRAS DO GUANACES E REFORMA DO CRAS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE

LOCAL: CASCAVEL/CE

ART:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE



CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				BASE	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS:	BDI SERVIÇOS:
01		REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS DO PLANALTO CASCAVEL-CE				04/2020	85,20%	15,00%	28,82%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.216,32
1.1			PLACA						1.216,32
01.01.01	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	157,37	28,82%	202,72	1.216,32
2.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						15.027,17
2.1			ESTRUTURA DO SALÃO						15.027,17
02.01.01	SINAPI - S	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	26,24	326,96	28,82%	421,19	11.052,03
02.01.02	SEINFRA - S	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	25,60	88,44	28,82%	113,93	2.916,61
02.01.03	SINAPI - S	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	102,67	8,00	28,82%	10,31	1.058,53
3.			FACHADA						5.113,51
3.1			PORTICO DE ENTRADA						5.113,51
03.01.01	SEINFRA - S	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	9,40	422,29	28,82%	543,99	5.113,51
4.			COBERTURA						25.240,85
4.1			COBERTURA						25.240,85
04.01.01	SEINFRA - S	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	84,64	128,38	28,82%	165,38	13.997,76
04.01.02	SEINFRA - S	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	84,64	43,58	28,82%	56,14	4.751,69
04.01.03	SINAPI - S	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	198,20	8,24	28,82%	10,61	2.102,90
04.01.04	SINAPI - S	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	84,64	25,27	28,82%	32,55	2.755,03
04.01.05	SEINFRA - S	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	36,80	10,22	28,82%	13,17	484,66
04.01.06	SINAPI - S	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,00	15,11	28,82%	19,46	525,42
04.01.07	SEINFRA - S	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	9,20	52,60	28,82%	67,76	623,39
5.			PISO						24.594,13
5.1			PISO						24.594,13
05.01.01	SINAPI - S	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	125,11	56,01	28,82%	72,15	9.026,69
05.01.02	SEINFRA - S	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	125,11	17,61	28,82%	22,69	2.838,75
05.01.03	SEINFRA - S	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	125,11	78,98	28,82%	101,74	12.728,69
6.			ESQUADRIAS						2.221,20
6.1			ESQUADRIAS DE ALUMINIO						2.221,20
06.01.01	SEINFRA - S	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	5,00	344,85	28,82%	444,24	2.221,20
7.			PINTURA						11.577,37
7.1			PINTURA						11.577,37
07.01.01	SEINFRA - S	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	226,87	12,54	28,82%	16,15	3.663,95
07.01.02	SINAPI - S	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	620,66	9,90	28,82%	12,75	7.913,42
8.			INSTALAÇÕES ELETRICAS						1.337,50
8.1			INSTALAÇÕES ELETRICAS						1.337,50
08.01.01	SINAPI - S	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	159,04	28,82%	204,88	819,52
08.01.02	SEINFRA - S	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	4,00	93,62	28,82%	120,60	482,40
08.01.03	SEINFRA - S	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	13,81	28,82%	17,79	35,58

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRAS DO GUANACES E REFORMA DO CRAS DA PITOMBEIRA, NO MUNICIPIO DE CASCAVEL-CE

LOCAL: CASCAVEL/CE

ART:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE



CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				BASE	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS:	BDI SERVIÇOS:
01		REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS DO PLANALTO CASCAVEL-CE				04/2020	85,20%	15,00%	28,82%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
9.			SERVIÇOS DIVERSOS						133,02
9.1			LIMPEZA FINAL						133,02
09.01.01	SINAPI - S	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	295,60	0,35	28,82%	0,45	133,02
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:			VALOR DO ORÇAMENTO:		RESPONSÁVEL:				TOTAL GERAL:
SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO			OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS.		LUCAS DE FREITAS SANTIAGO RNP: 0616133898				86.461,07
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:									
SINAPI 04/2020 COM DESONERAÇÃO									