



LOCAL: PITOMBEIRA

ART:

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				BASE	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS:	BDI SERVIÇOS:
02		REFORMA CRAS DA PITOMBEIRA CASCAVEL-CE				04/2020	85,20%	15,00%	28,82%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.275,01
1.1			PLACA						1.216,32
01.01.01	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	157,37	28,82%	202,72	1.216,32
1.2			DEMOLIÇÕES						2.058,69
01.02.01	SEINFRA - S	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	19,53	11,99	28,82%	15,45	301,74
01.02.02	SEINFRA - S	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	69,97	19,49	28,82%	25,11	1.756,95
2.			REVESTIMENTO						23.935,73
2.1			REVESTIMENTO EM PAREDES						14.382,03
02.01.01	SEINFRA - S	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	106,07	5,19	28,82%	6,69	709,61
02.01.02	SEINFRA - S	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	106,07	24,74	28,82%	31,87	3.380,45
02.01.03	SEINFRA - S	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	106,07	68,45	28,82%	88,18	9.353,25
02.01.04	SEINFRA - S	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	106,07	6,87	28,82%	8,85	938,72
2.2			REVESTIMENTO EM PISOS						9.553,70
02.02.01	SEINFRA - S	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	69,97	17,61	28,82%	22,69	1.587,62
02.02.02	SEINFRA - S	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	69,97	81,69	28,82%	105,23	7.362,94
02.02.03	SEINFRA - S	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	69,97	6,69	28,82%	8,62	603,14
3.			FACHADA						5.113,51
3.1			PORTICO DE ENTRADA						5.113,51
03.01.01	SEINFRA - S	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	9,40	422,29	28,82%	543,99	5.113,51
4.			PISO						935,79
4.1			CALÇADA						935,79
04.01.01	SINAPI - S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,34	542,11	28,82%	698,35	935,79
4.2			SOLEIRA						442,30
04.02.01	SEINFRA - S	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	4,20	81,75	28,82%	105,31	442,30
5.			COBERTURA						2.587,14
5.1			COBERTURA						2.587,14
05.01.01	SINAPI - S	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	243,84	8,24	28,82%	10,61	2.587,14
6.			PINTURA						10.851,45
6.1			PINTURA						10.851,45
06.01.01	SEINFRA - S	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	275,15	12,54	28,82%	16,15	4.443,67
06.01.02	SINAPI - S	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	322,43	9,90	28,82%	12,75	4.110,98
06.01.03	SINAPI - S	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	67,54	19,21	28,82%	24,75	1.671,62
06.01.04	SEINFRA - S	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,91	32,55	28,82%	41,93	625,18
7.			ESQUADRIAS						11.316,28
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA						11.316,28
07.01.01	SINAPI - S	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	666,33	28,82%	858,37	2.575,11
07.01.02	SINAPI - S	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	654,20	28,82%	842,74	2.528,22
07.01.03	SINAPI - S	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	626,39	28,82%	806,92	1.613,84
07.01.04	SEINFRA - S	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	5,40	309,14	28,82%	398,23	2.150,44
07.01.05	SEINFRA - S	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	21,00	36,77	28,82%	47,37	994,77
07.01.06	SEINFRA - S	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	42,00	6,87	28,82%	8,85	371,70
07.01.07	SEINFRA - S	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	10,00	28,66	28,82%	36,92	369,20
07.01.08	SEINFRA - S	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	5,00	110,70	28,82%	142,60	713,00
8.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						5.722,12
8.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS						5.722,12
08.01.01	SINAPI - S	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	362,67	28,82%	467,19	3.270,33
08.01.02	SINAPI - S	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	205,25	28,82%	264,40	1.057,60
08.01.03	SEINFRA - S	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	360,76	28,82%	464,73	1.394,19

9.			SERVIÇOS DIVERSOS							3.259,33
9.1			PAISAGISMO							3.119,33
09.01.01	SINAPI - S	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	71,00	8,60	28,82%	11,08		786,68
09.01.02	SEINFRA - S	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	M2	24,00	50,39	28,82%	64,91		1.557,84
09.01.03	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	17,90	20,35	28,82%	26,21		469,16
09.01.04	SEINFRA - S	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	5,00	47,45	28,82%	61,13		305,65
9.2			LIMPEZA FINAL							140,00
09.02.01	SINAPI - S	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	311,11	0,35	28,82%	0,45		140,00
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:			VALOR DO ORÇAMENTO:		RESPONSÁVEL:					TOTAL GERAL:
SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO			SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.		LUCAS DE FREITAS SANTIAGO RNP: 0616133898					67.438,66
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:										
SINAPI 04/2020 COM DESONERAÇÃO										