



83/163



10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	7,99	2,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						3,63
<b>MATERIAL</b>		<b>FUNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	16,33	16,33
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,12	0,72
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						17,05
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						20,68
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						3,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						23,76
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						6,85
<b>VALOR COM BDI:</b>						30,61

<b>1.8. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FUNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	6,51	13,01
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,99	15,98
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						28,99
<b>MATERIAL</b>		<b>FUNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,18	38,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						38,18
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						67,17
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						24,71
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						91,88
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						26,48
<b>VALOR COM BDI:</b>						118,36

<b>8.1.1. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNÉCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>FUNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	11,30	22,60
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,77	1,77
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	256,49	256,49
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,08810000	43,39	3,82
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						284,88
<b>SERVIÇO</b>		<b>FUNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	9,97	7,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	8,38	3,67
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						11,44
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						296,12
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						5,33

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

*(Handwritten signatures and marks)*



84/165



VALOR COM ENCARGOS:	301,45
VALOR BDI (28.82%):	86,88
VALOR COM BDI:	388,33

**8.1.2. 86902 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	6,00000000	8,37	50,22
00036794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	SINAPI	UN	1,00000000	98,84	98,84
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,07650000	43,39	3,32
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>152,38</b>	

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87880000	9,97	8,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H1	0,44430000	8,38	3,72
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>12,48</b>	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>164,86</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>5,84</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>170,70</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>49,20</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>219,90</b>

**8.1.3. C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	6,51	18,87
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	7,99	23,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>42,04</b>	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,15	0,30
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,17	0,10
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,91	30,91
11524	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	187,41	187,41
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,43	2,86
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>221,68</b>	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>263,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>35,83</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>299,45</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>86,30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>385,75</b>

**9.1.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF\_05/2018 (M2)**

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

*[Handwritten signatures and marks]*



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	4,74	4,74
TOTAL MATERIAL:						4,74
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15640000	8,38	1,31
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	10,06	0,39
TOTAL SERVICO:						1,70
VALOR SEM ENCARGOS:						6,44
VALOR ENCARGOS (84.13%):						0,72
VALOR COM ENCARGOS:						7,16
VALOR BDI (28.82%):						2,06
VALOR COM BDI:						9,22

**9.1.2. C1612 - LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	7,99	4,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	5,92	10,66
TOTAL MAO DE OBRA:						14,66

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	45,65	3,65
11854	SEIXO ROLADO	SEINFRA	M3	0,21000000	52,56	11,04
TOTAL MATERIAL:						14,69
VALOR SEM ENCARGOS:						29,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,47
VALOR COM ENCARGOS:						41,82
VALOR BDI (28.82%):						12,05
VALOR COM BDI:						53,87

**9.1.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,99	1,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	5,92	1,48
TOTAL MAO DE OBRA:						2,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,49	2,49
TOTAL MATERIAL:						2,49

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,87	0,47
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	15,69	0,24
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,43	0,09



C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	186,58	6,34
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						7,14
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						12,31
<b>VALOR ENCARGOS (86.20%):</b>						4,24
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						16,55
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						4,77
<b>VALOR COM BDI:</b>						21,32

<b>9.1.4. C0229 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M. EXCETO PALMÁCEAS (UN)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,58300000	7,52	4,38
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						4,38
<b>MATERIAL</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10143	ARVORE ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	31,27	31,27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						31,27
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						35,65
<b>VALOR ENCARGOS (86.20%):</b>						3,74
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						39,39
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						11,35
<b>VALOR COM BDI:</b>						50,74

<b>10.1. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)</b>						
<b>SERVIÇO</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	8,38	0,21
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						0,21
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,21
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						0,08
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,29
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,08
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,37

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

**PREMIERE SERVIÇOS**  
 CNPJ 22 280 521/0001-82  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
 PROPRIETÁRIO

*Eder Olavo Bezerra Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0



87/365



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRÁS DO GUANACES E REFORMA DO CRÁS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE	DATA:	17/07/2020	BDI:	28,82%
LOCAL:	PITOMBEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE CASCAVEL -CE	SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	09/2020
		SEINFRA	85,20% COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SICRO	24/10/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	24/10/10 COM DESONERAÇÃO	-	03/2020
		SINAPI	24/20/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	08/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

C0173 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	5,92	59,20
TOTAL MAO DE OBRA:						69,20
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	42,33	51,47
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,38	92,34
TOTAL MATERIAL:						143,81
VALOR SEM ENCARGOS:						203,01
VALOR ENCARGOS (85,20%):						60,40
VALOR COM ENCARGOS:						253,41
VALOR BDI (28,82%):						73,03
VALOR COM BDI:						326,44


C0192 - ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	5,92	59,20
TOTAL MAO DE OBRA:						69,20
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	42,33	51,47
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,91	165,62
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	100,00000000	0,38	38,00
TOTAL MATERIAL:						255,09
VALOR SEM ENCARGOS:						314,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):						50,40
VALOR COM ENCARGOS:						364,69
VALOR BDI (28,82%):						105,10
VALOR COM BDI:						469,79

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12	2,12
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>3,21</b>
<b>MAO DE OBRA</b>						
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000000	5,80	5,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,80</b>
<b>MATERIAL</b>						
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,18</b>
<b>SERVICO</b>						
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>0,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>10,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>4,91</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>15,15</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>4,37</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>19,52</b>


<b>95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00790000	5,80	0,05
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>0,03</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,08</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>0,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>0,10</b>

<b>88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)</b>						
<b>GERAL</b>						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12	2,12
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>3,21</b>
<b>MAO DE OBRA</b>						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	5,80	5,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,80</b>
<b>MATERIAL</b>						

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						1,22
<b>SERVICO</b>						
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						0,08
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						10,31
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						4,96
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						15,27
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						4,40
<b>VALOR COM BDI:</b>						19,67

<b>95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,01460000	5,80	0,08
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						0,08
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,08
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						0,08
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,16
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,05
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,21

<b>95316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)</b>						
<b>GERAL</b>						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12	2,12
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
<b>TOTAL GERAL:</b>						3,21

<b>MAO DE OBRA</b>						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	3,94	3,94
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						3,94

<b>MATERIAL</b>						
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						1,17

<b>SERVICO</b>						
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



90/165



TOTAL SERVIÇO:	0,06
VALOR SEM ENCARGOS:	8,38
VALOR ENCARGOS (84.13%):	3,36
VALOR COM ENCARGOS:	11,74
VALOR BDI (28.82%):	3,38
VALOR COM BDI:	15,12

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01460000	3,94	0,05	
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06	
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,05	
VALOR COM ENCARGOS:					0,11	
VALOR BDI (28.82%):					0,03	
VALOR COM BDI:					0,14	

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	66,40	50,19	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,98000000	0,40	129,19	
00004721 PEDRA BRITADA Nº: 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58700000	53,59	31,46	
TOTAL MATERIAL:					210,84	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53000000	8,38	21,20	
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	8,81	14,10	
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,83000000	1,16	0,96	
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,78000000	0,20	0,16	
TOTAL SERVIÇO:					36,42	
VALOR SEM ENCARGOS:					247,26	
VALOR ENCARGOS (84.13%):					15,28	
VALOR COM ENCARGOS:					262,54	
VALOR BDI (28.82%):					76,66	
VALOR COM BDI:					339,20	

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





93/365



00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12	2,12
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>3,21</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	5,01	5,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,01</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,66</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,03</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>4,24</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13,05</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>3,76</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>16,81</b>

**95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00570000	5,01	0,03
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,03</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>0,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,05</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>0,01</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>0,08</b>

**88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF\_10/2014 (CHP)**

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,79	0,79
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						1,18
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						1,18
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						1,18
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,33
<b>VALOR COM BDI:</b>						1,49

<b>88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)</b>						
<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00005248	3496,12	0,18
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						0,18
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,18
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,18
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,05
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,23

<b>88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)</b>						
<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000623	3496,12	0,02
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						0,02
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,02
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,02
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,01
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,03

<b>88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)</b>						
<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00004920	3496,12	0,17
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						0,17
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,17
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,17
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,05
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,22

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



93/365



88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,63	0,79
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,79
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,79
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,79
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,23
<b>VALOR COM BDI:</b>						1,02

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
<b>TOTAL SERVICO:</b>						0,20
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,20
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,20
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,06
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,26

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	5,92	59,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						59,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	42,39	51,47
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,91	165,62
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,38	138,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						345,79
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						414,99
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						50,40
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						465,39
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						134,13
<b>VALOR COM BDI:</b>						599,52

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



94/365

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12	2,12
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,91</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	1,00000000	6,92	6,92
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>6,92</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,18</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
					<b>TOTAL SERVICO:</b>	<b>0,05</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>11,36</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>5,87</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>17,23</b>
					<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>4,97</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>22,20</b>

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	0,00790000	6,92	0,05
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>0,05</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,05</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>0,05</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>0,10</b>
					<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>0,03</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,13</b>

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,06	9,06
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						10,03
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						10,03
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						4,45
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						14,48
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						4,17
<b>VALOR COM BDI:</b>						18,65


<b>88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)</b>						
<b>GERAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12	2,12
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
<b>TOTAL GERAL:</b>						3,21
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	5,23	5,23
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						5,23
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,56
<b>SERVIÇO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						0,06
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						9,06
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						4,45
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						13,51
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						3,89
<b>VALOR COM BDI:</b>						17,40

<b>95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01130000	5,23	0,06
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						0,06
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,06
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						0,06
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,11

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



VALOR BDI (28.82%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,14

**93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF\_03/2016 (H)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00005248	4374,55	0,23
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,23
VALOR SEM ENCARGOS:					0,23
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (28.82%):					0,07
VALOR COM BDI:					0,30

**93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF\_03/2016 (H)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000623	4374,55	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,03
VALOR SEM ENCARGOS:					0,03
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,03
VALOR BDI (28.82%):					0,01
VALOR COM BDI:					0,04

**93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF\_03/2016 (H)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00004920	4374,55	0,22
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,22
VALOR SEM ENCARGOS:					0,22
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,22
VALOR BDI (28.82%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,28

**93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_03/2016 (H)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,78000000	0,63	0,49
TOTAL MATERIAL:					0,49
VALOR SEM ENCARGOS:					0,49
VALOR ENCARGOS:					0,00

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



97/365



VALOR COM ENCARGOS:	0,49
VALOR BDI (28.82%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,63

**93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF\_03/2016 (CHI)**

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,06	9,06
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03

TOTAL SERVIÇO:	9,32
VALOR SEM ENCARGOS:	9,32
VALOR ENCARGOS (84.13%):	4,45
VALOR COM ENCARGOS:	13,77
VALOR BDI (28.82%):	3,97
VALOR COM BDI:	17,74

**88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

GERAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12	2,12
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06

TOTAL GERAL:	3,21
--------------	------

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	5,80	5,80

TOTAL MAO DE OBRA:	5,80
--------------------	------

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,21	1,21

TOTAL MATERIAL:	2,18
-----------------	------

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06

TOTAL SERVIÇO:	0,06
----------------	------

VALOR SEM ENCARGOS:	11,25
VALOR ENCARGOS (84.13%):	4,93
VALOR COM ENCARGOS:	16,18
VALOR BDI (28.82%):	4,66
VALOR COM BDI:	20,84

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,01020000	5,80	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:						0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						0,08
VALOR ENCARGOS (84.13%):						0,05
VALOR COM ENCARGOS:						0,11
VALOR BDI (28.82%):						0,03
VALOR COM BDI:						0,14

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9-A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	21,92	65,76
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	157,92	157,92
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,04	0,79
TOTAL MATERIAL:						224,47
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	9,89	15,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	8,36	6,48
TOTAL SERVICO:						21,77
VALOR SEM ENCARGOS:						246,24
VALOR ENCARGOS (84.13%):						9,74
VALOR COM ENCARGOS:						255,98
VALOR BDI (28.82%):						73,77
VALOR COM BDI:						329,75

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12	2,12
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL GERAL:						3,21
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	1,00000000	5,44	5,44
TOTAL MAO DE OBRA:						5,44
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**


Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





99/165



00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						1,18
<b>SERVICO</b>						
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						0,06
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						9,89
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						4,62
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						14,51
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						4,18
<b>VALOR COM BDI:</b>						18,69

<b>95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>						
<b>(1)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,01020000	5,44	0,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						0,06
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,06
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						0,04
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,10
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,03
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,13

<b>91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P (UN)</b>						
<b>MATERIAL</b>						
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	9,85	1,97
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	7,41	1,24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						3,21
<b>SERVICO</b>						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	9,89	5,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	10,31	14,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	8,38	8,02
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	336,05	7,49
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	116,37	116,37
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						181,38
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						154,59
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						30,46
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						185,05
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						53,33

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



306/369



VALOR COM BDI: 238,38

**88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF\_08/2019 (R43)**

MATERIAL	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,07000000	66,40	71,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,96000000	0,40	193,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>264,23</b>

SERVIÇO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,57000000	8,38	71,82

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>		<b>71,82</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>338,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>		<b>28,79</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>364,84</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>		<b>105,15</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>469,99</b>

**91287 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF\_12/2019 (UN)**

MATERIAL	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,00000000	77,35	77,35
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,01100000	13,21	0,15
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,02400000	10,02	0,24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>77,74</b>

SERVIÇO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	*CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,74100000	9,89	27,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,37500000	8,38	11,52

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>		<b>38,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>118,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>		<b>17,28</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>133,65</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>		<b>38,52</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>172,17</b>

**91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)**


MATERIAL	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,00000000	38,18	38,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>38,18</b>

SERVIÇO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	9,89	9,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	8,38	4,20
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						14,11
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						62,28
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						6,31
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						58,60
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						16,89
<b>VALOR COM BDI:</b>						75,49

**700660 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020007	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACCA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	3,15
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	0,07
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					3,22

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	0,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	0,28
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					0,95
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					4,17
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>					0,44
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					4,61
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>					1,33
<b>VALOR COM BDI:</b>					5,94

**90821 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	65,78
00010554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	163,63
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,79
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					230,18

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41400000	13,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70700000	5,92
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					18,90
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					250,08
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>					8,92
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					259,00

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

VALOR BDI (28.82%):	74,84
VALOR COM BDI:	333,64

**91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003090 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	SINAPI	CJ	1,00000000	30,87	30,87
TOTAL MATERIAL:					30,87

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	9,89	7,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	8,38	3,22
TOTAL SERVICOS:					10,81

VALOR SEM ENCARGOS:	41,68
VALOR ENCARGOS (84.13%):	4,83
VALOR COM ENCARGOS:	46,51
VALOR BDI (28.82%):	13,40
VALOR COM BDI:	59,91

**90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	21,92	65,76
00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	146,41	146,41
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1)	SINAPI	UN	19,80000000	0,04	0,79
TOTAL MATERIAL:					212,96

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	9,89	12,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	8,38	5,37
TOTAL SERVICOS:					18,05

VALOR SEM ENCARGOS:	231,01
VALOR ENCARGOS (84.13%):	6,08
VALOR COM ENCARGOS:	239,09
VALOR BDI (28.82%):	68,91
VALOR COM BDI:	308,00

**91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



163/165  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FIS 1200  
 RUBRICA

00003097	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	SINAPI	CI	1,00000000	28,57	28,57
----------	---	--------	----	------------	-------	-------

TOTAL MATERIAL: 28,57

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78700000	7,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	3,22

TOTAL SERVICOS: 10,81

VALOR SEM ENCARGOS: 38,38

VALOR ENCARGOS (84.13%): 4,83

VALOR COM ENCARGOS: 44,21

VALOR BDI (28.82%): 12,74

VALOR COM BDI: 56,95

**88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06

TOTAL GERAL: 3,21

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	5,80

TOTAL MAO DE OBRA: 5,80

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,20
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,69

TOTAL MATERIAL: 0,89

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,07

TOTAL SERVICOS: 0,07

VALOR SEM ENCARGOS: 9,97

VALOR ENCARGOS (84.13%): 4,94

VALOR COM ENCARGOS: 14,91

VALOR BDI (28.82%): 4,30

VALOR COM BDI: 19,21

**95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01240000	0,07

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

*[Handwritten signatures and initials]*



104/165



TOTAL MAO DE OBRA:	0,07
VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS (84.13%):	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	0,13
VALOR BDI (28.82%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,17

**88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

GENERAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,12	2,12
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06

TOTAL GERAL: 3,21

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025964 JARDINEIRO	SINAPI	H	1,00000000	5,61	5,61

TOTAL MAO DE OBRA: 5,61

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80

TOTAL MATERIAL: 1,22

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02

TOTAL SERVICO: 0,02

VALOR SEM ENCARGOS: 10,06

VALOR ENCARGOS (84.13%): 4,74

VALOR COM ENCARGOS: 14,80

VALOR BDI (28.82%): 4,27

VALOR COM BDI: 19,07

**95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025964 JARDINEIRO	SINAPI	H	0,00350000	5,61	0,02

TOTAL MAO DE OBRA: 0,02

VALOR SEM ENCARGOS: 0,02

VALOR ENCARGOS (84.13%): 0,02

VALOR COM ENCARGOS: 0,04


VALOR BDI (28.82%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,05

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	8,00	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:						1,60
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,91	0,27
TOTAL MATERIAL:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						1,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,36
VALOR COM ENCARGOS:						3,23
VALOR BDI (28.82%):						0,93
VALOR COM BDI:						4,16

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	5,92	15,69
TOTAL MAO DE OBRA:						15,69
VALOR SEM ENCARGOS:						15,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,35
VALOR COM ENCARGOS:						29,04
VALOR BDI (28.82%):						8,37
VALOR COM BDI:						37,41

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00008166	64,90	0,00
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,65	0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00610378	208,11	1,26
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00616542	174,77	1,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,34
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	5,92	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:						0,09
VALOR SEM ENCARGOS:						2,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,17
VALOR COM ENCARGOS:						2,60
VALOR BDI (28.82%):						0,75
VALOR COM BDI:						3,35



106/165



10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,82	41,04
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	0,82	13,85
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>64,90</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>64,90</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>6,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>73,42</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>21,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>94,58</b>

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>10,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>10,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>8,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>18,53</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>5,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>23,87</b>

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26397647	0,82	33,02
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,82	13,62
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>56,65</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>56,65</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>8,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>65,17</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>18,78</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>83,95</b>

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>10,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>10,01</b>





107/169



VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,82
VALOR COM ENCARGOS:	18,63
VALOR BDI (28.82%):	5,34
VALOR COM BDI:	23,87

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,82	41,04
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	0,82	13,85
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	75,07680000	0,82	61,56
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	79,65	79,65
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
TOTAL TRANSPORTE:						206,11
VALOR SEM ENCARGOS:						206,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,52
VALOR COM ENCARGOS:						214,63
VALOR BDI (28.82%):						61,86
VALOR COM BDI:						276,49

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,95	79,65
TOTAL TRANSPORTE:						79,65
VALOR SEM ENCARGOS:						79,65
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						79,65
VALOR BDI (28.82%):						22,96
VALOR COM BDI:						102,61

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26597647	0,82	33,02
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,82	13,62
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	60,39896471	0,82	49,53
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	68,59	68,59
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
TOTAL TRANSPORTE:						174,77
VALOR SEM ENCARGOS:						174,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,52

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



108/365  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fis. [assinatura]  
 RUBRICA

VALOR COM ENCARGOS:	183,29
VALOR BDI (28.82%):	52,82
VALOR COM BDI:	236,11

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (185 HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	2,95	68,59
TOTAL TRANSPORTE:						68,59
VALOR SEM ENCARGOS:						68,59
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						68,59
VALOR BDI (28.82%):						19,77
VALOR COM BDI:						88,36

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	8,94	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,82000000	13,00	10,66
TOTAL EQUIPAMENTO:						10,66
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	5,92	35,52
TOTAL MAO DE OBRA:						35,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,38	96,52
TOTAL MATERIAL:						96,52
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	4,43	4,07
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	47,62	39,81
TOTAL SERVICOS:						43,88
VALOR SEM ENCARGOS:						186,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						41,43
VALOR COM ENCARGOS:						228,01
VALOR BDI (28.82%):						65,71
VALOR COM BDI:						293,72

10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,82	1,41
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,82	0,27
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and marks]



109/165



TOTAL TRANSPORTE:	8,94
VALOR SEM ENCARGOS:	8,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	15,13
VALOR BDI (28.82%):	4,36
VALOR COM BDI:	19,49

12716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26
TOTAL MAO DE OBRA:						7,26
VALOR SEM ENCARGOS:						7,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,19
VALOR COM ENCARGOS:						13,45
VALOR BDI (28.82%):						3,88
VALOR COM BDI:						17,33

10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,82	1,41
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,82	0,27
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,90488000	0,82	0,74
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,32	3,32
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26
TOTAL TRANSPORTE:						13,00
VALOR SEM ENCARGOS:						13,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,19
VALOR COM ENCARGOS:						19,19
VALOR BDI (28.82%):						5,53
VALOR COM BDI:						24,72

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	2,95	3,32
TOTAL TRANSPORTE:						3,32
VALOR SEM ENCARGOS:						3,32
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						3,32
VALOR BDI (28.82%):						0,96
VALOR COM BDI:						4,28

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



110/165



<b>C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)</b>						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	64,90	0,00
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00056944	56,65	0,03
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01138869	206,11	2,35
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01081944	174,77	1,89
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>4,37</b>
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	5,92	0,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>4,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>0,33</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>4,76</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>1,37</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>6,13</b>

<b>C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)</b>						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01298333	38,34	0,50
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	150,77	0,00
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	13,41	0,00
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02118333	119,23	2,53
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,03416667	291,53	9,96
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,03416667	97,08	3,32
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>16,31</b>
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	5,92	1,23
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,23</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	22063,89	8,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,83</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	19,32	21,25
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>21,28</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>47,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>6,94</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>54,56</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>16,72</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>70,28</b>

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



333/163  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fis 1214  
 RUBRICA

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,82594286	0,82	21,18
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,71825571	0,82	7,15
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>38,34</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>38,34</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>6,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>46,86</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>13,51</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>60,37</b>

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>10,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>6,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>18,53</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>5,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>23,87</b>

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	128,74066667	0,82	105,57
12702	JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,82	35,19
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>160,77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>160,77</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>8,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>159,29</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>45,91</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>205,20</b>

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>10,01</b>

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



332/369



VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	18,63
VALOR BDI (28.82%):	6,34
VALOR COM BDI:	23,87

12626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,60940000	0,82	4,60
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,89317250	0,82	1,55
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26
TOTAL TRANSPORTE:						13,41
VALOR SEM ENCARGOS:						13,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,19
VALOR COM ENCARGOS:						19,60
VALOR BDI (28.82%):						5,85
VALOR COM BDI:						25,25

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,26
VALOR SEM ENCARGOS:						7,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,19
VALOR COM ENCARGOS:						13,45
VALOR BDI (28.82%):						3,88
VALOR COM BDI:						17,33

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594286	0,82	21,18
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	0,82	7,15
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,73891429	0,82	31,77
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	49,12	49,12
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
TOTAL TRANSPORTE:						119,23
VALOR SEM ENCARGOS:						119,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,52
VALOR COM ENCARGOS:						127,75
VALOR BDI (28.82%):						36,82
VALOR COM BDI:						164,57

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.230.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

*(Handwritten signatures and initials)*



333/165



12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12705	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,85000000	2,93	49,12
TOTAL TRANSPORTE:						49,12
VALOR SEM ENCARGOS:						49,12
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						49,12
VALOR BDI (28.82%):						14,16
VALOR COM BDI:						63,28

10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	128,74066667	0,82	105,57
12702	JUROS	SEINFRA	H	42,91355358	0,82	35,19
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	171,65422222	0,82	140,76
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	10,01	10,01
TOTAL TRANSPORTE:						291,53
VALOR SEM ENCARGOS:						291,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,52
VALOR COM ENCARGOS:						300,05
VALOR BDI (28.82%):						86,47
VALOR COM BDI:						386,52

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	5,60940000	0,82	4,60
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,89317250	0,82	1,55
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,90822500	0,82	4,02
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	79,65	79,65
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26
TOTAL TRANSPORTE:						97,08
VALOR SEM ENCARGOS:						97,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,19
VALOR COM ENCARGOS:						103,27
VALOR BDI (28.82%):						29,76
VALOR COM BDI:						133,03

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

*(Handwritten signatures and initials)*



12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,95	79,65	
						TOTAL TRANSPORTE:	79,65
						VALOR SEM ENCARGOS:	79,65
						VALOR ENCARGOS:	0,00
						VALOR COM ENCARGOS:	79,65
						VALOR BDI (28.82%):	22,96
						VALOR COM BDI:	102,61

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)							
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,27	0,00	
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	8,72	0,00	
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,04823529	67,21	3,24	
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,14470588	9,42	1,36	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	4,60
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	9,22	0,54	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	5,92	3,48	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	4,02
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	3,32	4,12	
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	3,68	0,03	
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	4,59	0,28	
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	16,56	0,83	
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	467,51	0,23	
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	9,64	5,21	
						TOTAL MATERIAL:	10,70
						VALOR SEM ENCARGOS:	19,32
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,63
						VALOR COM ENCARGOS:	23,95
						VALOR BDI (28.82%):	6,90
						VALOR COM BDI:	30,85

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)							
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,82	7,51	
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,82	2,50	
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26	
						TOTAL TRANSPORTE:	17,27
						VALOR SEM ENCARGOS:	17,27

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





115/365  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fis. 1218  
 RUBRICA

VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,19
VALOR COM ENCARGOS:	23,48
VALOR BDI (28.82%):	6,76
VALOR COM BDI:	30,22

**12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,26</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>7,26</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>6,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>13,45</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>					<b>3,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>17,33</b>

**10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)**

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	1,52684000	0,82	1,25
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,25449000	0,82	0,21
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>8,72</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>8,72</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>6,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>14,91</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>					<b>4,30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>19,21</b>

**12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,26</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>7,26</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>6,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>13,45</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>					<b>3,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>17,33</b>

**10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)**

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,82	7,51

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.230.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

①  
 [Handwritten signatures and marks]



116/165



12702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,82	2,50
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,17166667	0,82	8,34
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	41,60	41,80
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	7,28	7,28
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>67,91</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>67,21</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>6,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>73,40</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>21,15</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>94,55</b>

<b>12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)</b>						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	2,95	41,80
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>41,80</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>41,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>41,60</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>11,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>53,59</b>

<b>10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)</b>						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,32694000	0,82	1,25
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,25449000	0,82	0,21
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,84830000	0,82	0,70
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	7,26	7,26
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>9,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>9,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>6,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>15,61</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>4,50</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>20,11</b>

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

**PREMIERE SERVIÇOS**  
 CNPJ 22.280.521/0001-82.  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
 PROPRIETÁRIO

Eder Olavo Bezerra Lops  
 EDER OLAVO B. LOPES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premieren@gmail.com



117/163



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CRONOGRAMA REFORMA CRAS DA PITOMBEIRA CASCACEL-CE	DATA:	17/07/2020	BDI: 0,00%	
LOCAL:	PITOMBEIRA CASCACEL-CE	FONTE:	VERSÃO:	HOJA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCACEL - CE	SBC:	2020/05 - Fortaleza	114,10%	05/2020
		SEINFRA:	025.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	12/2016
		SICR:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICR:	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	03/2020
		SINA-FI:	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86% 06/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	Total parcela
			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRAS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRAS GUANACES E REFORMA DO CRAS DA PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE CASCACEL/CE	55.432,78	13.858,20	13.858,20	13.858,20	13.858,18	55.432,78
		55.432,78	13.858,20	13.858,20	13.858,20	13.858,18	55.432,78
			13.858,20	27.716,40	41.574,60	55.432,78	

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 55.432,78 (Cinquenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos).  
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

**PREMIERE SERVIÇOS**  
 CNPJ 22.280.521/0001-82  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
 PROPRIETÁRIO

*Eder Olavo Bezerra Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0.



118/163



COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA: 17/07/2020	BDI: 28,82%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRÁS DO GUANACÉS E REFORMA DO CRÁS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE	ORÇ. Nº	VERSÃO	NOR. MES
LOCAL:	PITOMBEIRA	SBC	2020/05 - Fortaleza	154,10%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CASCAVEL -CE	SEINFRA	428,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
		SICRO	2f19/11 COM DESONERAÇÃO	98,61%
		SICRO	2f19/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,15%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				47,86%
				04/2020

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
<b>TOTAL</b>		<b>6,9600</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
<b>TOTAL</b>		<b>4,5600</b>

<b>Impostos</b>		
	COFINS	0,6500
	ISS	5,0000
	PIS	3,0000
	CPRB	4,5000
<b>TOTAL</b>		<b>13,1500</b>

**BDI = 28,82%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

**PREMIERE SERVIÇOS**  
 CNPJ 22.280.521/0001-82  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
**PROPRIETÁRIO**

*Eder Olavo Bezerra Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRÁS DO GUANANES E REFORMA DO CRÁS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE	DATA: 17/07/2020	BDI: 28,82%
LOCAL:	PITOMBEIRA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CASCAVEL-CE	SBC	2020/05 - Fortaleza
		SENFRA	05.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	NSS
		114,10%	-
		83,20%	-
		98,81%	-
		-	-
		84,13%	47,86%
		-	-
		06/2020	
		12/2018	
		03/2017	
		03/2020	
		06/2020	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>38,8000</b>	<b>38,8000</b>

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,7600	3,6700
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,2900</b>	<b>11,7700</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4900	0,3800
	<b>TOTAL</b>	<b>17,0400</b>	<b>6,5800</b>

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





120/169



Horista = 114,10%  
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
		<b>TOTAL</b>	<b>16,8000 16,8000</b>
<b>B GRUPO B</b>			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
		<b>TOTAL</b>	<b>44,9700 16,8400</b>
<b>C GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
		<b>TOTAL</b>	<b>15,4100 11,8600</b>
<b>D GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
		<b>TOTAL</b>	<b>8,0200 3,1900</b>

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures at the bottom right corner.



323/365  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fis 1204  
 RUBRICA

Horista = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

<b>E * GRUPO E</b>			
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

<b>A GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SÉBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>47,9600</b>	<b>18,6800</b>

<b>C GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
<b>TOTAL</b>		<b>15,3500</b>	<b>11,6200</b>

<b>D GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



122/169



D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
<b>TOTAL</b>		<b>8,7000</b>	<b>3,6200</b>

**Horista = 88,81%**  
**Mensalista = 50,72%**

**A + B + C + D + E**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
<b>TOTAL</b>		<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>14,3400</b>	<b>11,0300</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

*[Handwritten signatures and marks]*





323/365



D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

**Horista = 84,13%**  
**Mensalista = 47,86%**

**A + B + C + D**

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

**PREMIERE SERVIÇOS**  
**CNPJ 22 280 521/0001-82**  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
**Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira**  
**RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25**  
**PROPRIETÁRIO**

*Eder Olavo Bezerra Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPE**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP: 261640616-0**

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA:		DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRÁS DO PLANALTO, AMPLIAÇÃO DO CRÁS DO GUANANES E REFORMA DO CRÁS DA PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE					DATA:		17/07/2020		BDI:	28,82%
LOCAL:		PLANALTO/CASCAVEL-CE					FOUR:		202005 - Forquiza		114,10%	05/2020
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE					SEINFRA:		028.1 COM DESONERAÇÃO		86,20%	12/2018
							SICRO:		201811 COM DESONERAÇÃO		86,81%	03/2017
							SICRO NOVO:		201811 COM DESONERAÇÃO		84,12%	03/2020
							SINAPI:		202005 COM DESONERAÇÃO		84,12%	06/2020
									COMPOSIÇÕES PREVIAS			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								995,28		
1.1		PLACA								995,28		
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	128,77	37,11	165,88		995,28		
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								12.281,20		
2.1		ESTRUTURA DO SALÃO								12.281,20		
2.1.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 07/2016	SINAPI	M3	26,24	266,50	76,81	343,31		9.008,45		
2.1.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLÁSTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	25,80	72,09	20,78	92,87		2.377,47		
2.1.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	102,67	8,77	1,95	8,72		895,28		
3		FACHADA								4.186,10		
3.1		PORTICO DE ENTRADA								4.186,10		
3.1.1	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÓRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	SEINFRA	M2	9,40	345,70	99,63	445,33		4.186,10		
4		COBERTURA								20.609,42		
4.1		COBERTURA								20.609,42		
4.1.1	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	84,64	104,78	30,20	134,98		11.424,71		
4.1.2	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	84,64	35,51	10,23	45,74		3.871,43		
4.1.3	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	198,20	6,76	1,95	8,71		1.726,32		
4.1.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	84,64	20,69	5,98	26,65		2.255,66		
4.1.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	36,80	8,27	2,38	10,65		391,92		
4.1.6	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	27,00	12,42	3,58	16,00		432,00		
4.1.7	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	9,20	42,81	12,34	55,15		507,38		
5		PISO								20.110,19		
5.1		PISO								20.110,19		
5.1.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	125,11	48,05	13,27	59,32		7.421,53		

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





125/163



5.1.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	125,11	14,36	4,14	18,50	2.314,54
5.1.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	125,11	64,37	18,55	82,92	10.374,12
<b>6 ESQUADRIAS</b>									<b>1.821,40</b>
<b>6.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>									<b>1.821,40</b>
6.1.1	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	5,00	282,78	81,50	364,28	1.821,40
<b>7 PINTURA</b>									<b>9.584,89</b>
<b>7.1 PINTURA</b>									<b>9.584,89</b>
7.1.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	226,87	10,20	2,94	13,14	2.981,07
7.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	620,66	8,26	2,38	10,64	6.603,82
<b>8 INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>									<b>1.105,82</b>
<b>8.1 INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>									<b>1.105,82</b>
8.1.1	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA): AF_01/2016	SINAPI	UN	4,00	132,57	38,21	170,78	683,12
8.1.2	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	4,00	76,41	22,02	98,43	393,72
8.1.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	11,25	3,24	14,49	28,98
<b>9 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									<b>109,37</b>
<b>9.1 LIMPEZA FINAL</b>									<b>109,37</b>
9.1.1	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SINAPI	M2	295,60	0,29	0,08	0,37	109,37
									<b>VALOR ORÇAMENTO: 54.964,44</b>
									<b>VALOR BDI TOTAL: 15.839,23</b>
									<b>VALOR TOTAL: 70.803,67</b>

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 70.803,67 (Setenta mil e oitocentos e três reais e sessenta e sete centavos).  
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 20 de Julho de 2020

**PREMIERE SERVIÇOS**  
CNPJ 22 280 521/0001-82  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737 793-25  
PROPRIETÁRIO

*Eder Olavo Bezerra Lopes*  
EDER OLAVO B. LOPES  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0