

PROPOSTA DE PREÇOS



A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel – CE.

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

Data e Hora da abertura: 22/07/2020 às 09:00 horas

RAZÃO SOCIAL : CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 22.496.219/0001-66

ENDEREÇO COMPLETO: RUA ALAN KARDEK Nº 774 SALA 27 MONTESE – FORTALEZA – CE CEP: 60.420-630

TELEFONE: (85) 3491-9293

BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1702-7 CONTA CORRENTE: 135.154-0

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL CE, conforme Projeto Básico em anexo ao edital.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UN	QNT	PREÇO TOTAL R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL CE	SV	01	1.003.206,65
IMPORTAÇÃO PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.003.206,65 (HUM MILHÃO, TRES MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)				

VALOR GLOBAL R\$ 1.003.206,65 (HUM MILHÃO, TRES MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS : 05 (CINCO) DIAS UTEIS a contar da emissão da Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 090 (NOVENTA) DIAS, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 Diretor Executivo

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-D
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO



Observações:

O Licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de Declaração Expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

1. Materiais, equipamentos e mão de obra;

2. Carga, transporte, descarga e montagem;

3. Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

4. Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;

5. Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e / ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela a execução das obras e/ou serviços;

Atenciosamente,

Fortaleza CE 28 de julho de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Daniel Gabriel de Moraes
Daniel Gabriel de Moraes
Eng.º Civil - CREAL/CE: 42751
RNP: 060634130-7



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA) BDI: 22,47%.

ITEM	COD	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	BDI(%)	PREÇO UNITARIO	VALOR
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00 R\$	367,88	2.207,24
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	184,84 R\$	37,01	8.378,80
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	37,80 R\$	6,76	312,98
2.2	97653	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.017,25 R\$	16,44	20.477,24
3. MOVIMENTO DE TERRA							
3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME. COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	17,08 R\$	90,27	1.888,19
3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	24,51 R\$	88,68	2.662,03
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
4.1	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,02 R\$	452,03	564,67
4.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	17,08 R\$	380,25	7.953,99
4.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,79 R\$	299,53	666,63
4.4	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMAÇAO EM FERRO	M3	2,84 R\$	541,64	1.883,91
5. PAREDES E PAINÉIS							
5.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI	M2	253,17 R\$	57,77	17.911,78
6. ESCADRIAS E FERRAGENS							
6.1	C1993	SEINFRA	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSORIOS)	M2	44,41 R\$	307,76	16.738,57
6.2	C1406	SEINFRA	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	104,35 R\$	36,84	4.708,27
6.3	C0042	SEINFRA	ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA	M	208,70 R\$	7,06	1.805,26
6.4	100709	SINAPI	DOBRAÇA EM AÇO/FERRO. 3" X 2 1/2". E=1.9 A 2MM. SEN ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	60,00 R\$	41,45	3.045,60
6.5	C1362	SEINFRA	FECHADURA DE TARIETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	15,00 R\$	74,28	1.364,55
6.6	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI. COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNÉCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	44,10 R\$	534,95	28.892,12
6.7	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. COM EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00 R\$	80,96	991,50
6.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO. DE ABRIR. TIPO GRADE COM CHAPA. COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	126,99 R\$	336,40	52.318,61
6.9	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS. BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNÉCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,95 R\$	382,57	5.598,93
6.10	C4730	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M. MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 65 EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLÍESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTA	CA	43,08 R\$	184,44	9.730,91
6.11	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	5,65 R\$	235,63	1.630,48
6.12	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS. FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	7,80 R\$	408,18	3.899,22
7. COBERTURA							
7.1	74141/004	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KIN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	160,97 R\$	98,73	19.462,88
7.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	585,56 R\$	25,46	18.257,76
7.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	98,02 R\$	11,06	1.328,17
7.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	146,39 R\$	48,74	8.738,02
7.5	C2453	SEINFRA	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	408,68 R\$	53,78	26.915,66
7.7	C1353	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA TRILICADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	59,70 R\$	159,00	11.625,38
7.8	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	59,70 R\$	161,79	11.828,96
7.9	C2237	SEINFRA	RIPA DE PEROBA (2x8)cm	M	430,65 R\$	18,45	9.732,69
7.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	M2	272,38 R\$	77,15	25.737,19
7.11	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	196,04 R\$	49,28	11.831,01
8. REVESTIMENTO							
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.402,71 R\$	2,90	8.529,62
8.2	C2112	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	166,27 R\$	24,09	4.904,97
8.3	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	461,67 R\$	28,11	15.895,30
8.4	87535	SINAPI	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSUR	M2	1.774,77 R\$	20,93	45.487,36
8.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1.774,77 R\$	54,83	119.175,81

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP
FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
9. PISOS									
R\$ 212.315,89									
9.1	C2902	SEINFRA	PISO TIPO MONOLITICO DE ALTA RESISTENCIA	M2	609,50	R\$ 58,54	22,47%	R\$ 71,69	R\$ 43.695,06
9.2	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. > 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	166,27	R\$ 103,24	22,47%	R\$ 126,44	R\$ 21.023,18
9.3	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK+13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,97	R\$ 453,66	22,47%	R\$ 555,60	R\$ 5.539,33
9.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	46,60	R\$ 129,46	22,47%	R\$ 158,55	R\$ 7.388,43
9.5	C1863	SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP. > 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	234,08	R\$ 45,81	22,47%	R\$ 56,10	R\$ 13.131,89
9.6	C1943	SEINFRA	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	2.057,87	R\$ 48,22	22,47%	R\$ 59,06	R\$ 121.537,80
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
R\$ 68.361,83									
10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	56,00	R\$ 100,24	22,47%	R\$ 122,76	R\$ 6.874,56
10.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	56,00	R\$ 179,33	22,47%	R\$ 219,63	R\$ 12.299,28
10.3	98057	SINAPI	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M. ALTURA INTERNA = 2,50 M. VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	2,00	R\$ 4.945,42	22,47%	R\$ 6.056,66	R\$ 12.113,32
10.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00	R\$ 368,04	22,47%	R\$ 450,74	R\$ 5.859,62
10.5	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 11,25	22,47%	R\$ 13,78	R\$ 27,56
10.6	C4635	SINAPI	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	R\$ 900,22	22,47%	R\$ 1.102,50	R\$ 2.205,00
10.7	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 470,20	22,47%	R\$ 575,85	R\$ 2.303,40
10.8	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA. VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO. COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNEC	UN	2,00	R\$ 648,04	22,47%	R\$ 793,65	R\$ 1.587,30
10.9	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	35,00	R\$ 34,55	22,47%	R\$ 42,31	R\$ 1.480,85
10.10	C1902	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS	UN	4,00	R\$ 1.035,96	22,47%	R\$ 1.268,74	R\$ 5.074,96
10.11	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	31,00	R\$ 462,40	22,47%	R\$ 566,30	R\$ 17.555,30
10.12	C1898	SEINFRA	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	4,00	R\$ 200,19	22,47%	R\$ 245,17	R\$ 980,68
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
R\$ 43.531,68									
11.1	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	42,00	R\$ 122,96	22,47%	R\$ 150,59	R\$ 6.324,78
11.2	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V. CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	160,00	R\$ 139,39	22,47%	R\$ 170,71	R\$ 27.313,60
11.3	C4956	SEINFRA	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERAMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COMMULTIVAPOR METALICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	UN	26,00	R\$ 185,10	22,47%	R\$ 226,69	R\$ 5.893,94
11.4	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA DE 20W	UN	16,00	R\$ 63,04	22,47%	R\$ 77,21	R\$ 1.235,36
11.5	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	160,00	R\$ 14,21	22,47%	R\$ 17,40	R\$ 2.784,00
12. PINTURA									
R\$ 82.179,03									
12.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	761,38	R\$ 13,14	22,47%	R\$ 16,09	R\$ 12.250,60
12.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	469,28	R\$ 7,46	22,47%	R\$ 9,14	R\$ 4.289,22
12.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	469,28	R\$ 12,63	22,47%	R\$ 15,47	R\$ 7.259,76
12.4	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	1.372,02	R\$ 34,74	22,47%	R\$ 42,55	R\$ 58.379,45
13. SERVIÇOS DIVERSOS									
R\$ 61.230,16									
13.1	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	60,83	R\$ 20,01	22,47%	R\$ 24,51	R\$ 1.490,94
13.2	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	28,08	R\$ 619,17	22,47%	R\$ 758,30	R\$ 21.293,06
13.3	C1879	SEINFRA	PERFIL METALICO '1', PRE-PINTADO C/ H= 200mm	M	56,86	R\$ 291,61	22,47%	R\$ 357,13	R\$ 20.306,41
13.4	92337	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA. DN 80 (3"). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,44	R\$ 84,40	22,47%	R\$ 103,36	R\$ 7.073,96
13.4.	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2.00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF_05/2018	UN	15,00	R\$ 147,49	22,47%	R\$ 180,63	R\$ 2.709,45
13.5	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	133,03	R\$ 8,60	22,47%	R\$ 10,53	R\$ 1.400,81
13.6	C3439	SINAPI	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TUCLO APARENTE	M	18,47	R\$ 236,20	22,47%	R\$ 289,27	R\$ 5.342,82
13.7	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	3.583,81	R\$ 0,37	22,47%	R\$ 0,45	R\$ 1.612,71

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.003.206,65 (UM MILHÃO, TRES MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
FORTALEZA CE 28 DE JULHO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Daniel Queiroz de Moraes
Eng. Civil - CREA-CE: 42751
RNP: 860634130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerria Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza -CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEPPS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	31/12/2019		
	2 0204417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	4,08	4,08
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	4,87	19,48
	2 0204813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M	M2	1,0000000	291,00	291,00
	2 0205075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	13,62	1,50
		Sub-Total de MATERIAL				316,06
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	20,36	19,75
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9041100	15,58	29,67
	A 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	240,24	2,40
		Total de Serviços Auxiliares				51,82
		Custo Direto Total				367,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				367,88
		Preço Unitário Adotado				367,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS C		M	31/12/2019		
	2 0204417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,7445000	4,08	3,04
	2 0204433	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,4125000	9,40	3,88
	2 0205068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1110000	13,62	1,51
	2 0207356	TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,0256000	23,35	0,60
	2 0210567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,5500000	6,00	3,30
		Sub-Total de MATERIAL				12,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3456110	17,17	5,93
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6882150	20,36	14,01
	A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0039000	22,21	0,09
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0168000	19,84	0,33
	A 94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,0046000	332,19	1,53

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
A 99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN		1,5000000	1,86	2,79
	Total de Serviços Auxiliares					24,68
	Custo Direto Total					37,01
	Taxa de BDI %					0,0000000
	Total da Composição					37,01
	Preço Unitário Adotado					37,01

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.1	RETIRADA DE GRADE DE FERRO				
1 0112391	PEDREIRO	M2	31/12/2019		
1 0112543	SERVENTE	H	0,1940000	20,10	3,90
	Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	0,1940000	14,76	2,86
	Custo Direto Total				6,76
	Taxa de BDI %				6,76
	Total da Composição		0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado				6,76

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REA	M2	31/12/2019		
	Serviços Auxiliares				
A 88256	AZULEIJA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444400	23,35	5,71
A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6887000	15,58	10,73
	Total de Serviços Auxiliares				16,44
	Custo Direto Total				16,44
	Taxa de BDI %				0,0000000
	Total da Composição				-
	Preço Unitário Adotado				16,44

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME. COM PREVISÃO DE	M3	31/12/2019		
	Serviços Auxiliares				
A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3953450	20,50	28,60
A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9585700	15,58	61,67
	Total de Serviços Auxiliares				90,27
	Custo Direto Total				90,27
	Taxa de BDI %				0,0000000
	Total da Composição				-
	Preço Unitário Adotado				90,27

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	31/12/2019		
2 0200368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,2500000	52,38	65,48
	Sub-Total de MATERIAL				65,48
	Serviços Auxiliares				

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF	CHP	0,0060000	181,05	1,09
A 5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF	CHI	0,0030000	35,62	0,11
A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6237100	15,58	9,72
A 91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2740000	25,86	7,09
A 91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2540000	20,44	5,19
Total de Serviços Auxiliares					
Custo Direto Total					23,20
Taxa de BDI %					88,68
Total da Composição					0,0000000
Preço Unitário Adotado					88,68
					88,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA	M3	31/12/2019		
1	0112391 PEDREIRO	H	8,2450000	20,10	165,72
1	0112543 SERVENTE	H	8,9235150	14,76	131,71
Sub-Total de MÃO DE OBRA					297,43
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,2100000	53,35	11,20
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	30,9500000	1,07	33,12
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500000	0,45	13,93
2	0212081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,41	96,35
Sub-Total de MATERIAL					154,60
Custo Direto Total					452,03
Taxa de BDI %					0,0000000
Total da Composição					0,0000000
Preço Unitário Adotado					452,03
					452,03

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	31/12/2019		
2	0204730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	1,1000000	70,98	78,08
Sub-Total de MATERIAL					78,08
Serviços Auxiliares					78,08
A 87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3000000	299,44	89,83
A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,8853780	20,50	120,65
A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,8853780	15,58	91,69
Total de Serviços Auxiliares					302,17
Custo Direto Total					380,25
Taxa de BDI %					0,0000000

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

		Total da Composição				380,25
		Preço Unitário Adotado				380,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	31/12/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,7558000	49,47	37,39
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9800000	0,45	145,34
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5870000	67,90	39,86
		Sub-Total de MATERIAL				222,59
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6781700	15,58	41,73
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7314500	19,58	33,90
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8300000	1,35	1,12
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7800000	0,24	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				76,94
		Custo Direto Total				299,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				299,53
		Preço Unitário Adotado				299,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4		ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMAÇAO EM FERRO	M3	31/12/2019		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,9100000	20,10	58,49
	1 0112543	SERVENTE	H	9,7000000	14,76	143,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				201,66
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,6183000	53,35	32,99
	2 0210163	ACO CA-50	KG	18,0000000	4,31	77,58
	2 0210280	BRITA	M3	0,6150000	74,45	45,79
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000000	0,45	165,83
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,2630000	67,66	17,79
		Sub-Total de MATERIAL				339,98
		Custo Direto Total				541,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				541,64
		Preço Unitário Adotado				541,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	31/12/2019		
	2 0207266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,0283100	402,55	11,40

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

	2	0234557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM	M	0,4200000	1,52	0,64
	2	0237395	PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	27,03	0,14
			Sub-Total de MATERIAL				12,18
			Serviços Auxiliares				
	A	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0098000	339,45	3,33
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4904050	20,50	30,55
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7517500	15,58	11,71
			Total de Serviços Auxiliares				45,59
			Custo Direto Total				57,77
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				57,77
			Preço Unitário Adotado				57,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		PORTA TIPO FICHA-EMBUTIDA-(S)/ACESSORIOS)				
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	M2	31/12/2019		
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,9594000	16,28	31,90
		Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	1,9594000	20,10	39,38
						71,28
	2	0211705 PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1,0000000	236,48	236,48
		Sub-Total de MATERIAL				236,48
		Custo Direto Total				307,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				307,76
		Preço Unitário Adotado				307,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA				
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	M	31/12/2019		
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,2910000	16,28	4,74
		Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	0,2910000	20,10	5,85
						10,59
	2	0211590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000000	0,26	0,52
	2	0211724 PREGO	KG	0,0400000	10,92	0,44
	2	0211919 TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	1,0000000	1,34	1,34
	2	0218274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ	0,2000000	119,75	23,95
		Sub-Total de MATERIAL				26,25
		Custo Direto Total				36,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,84
		Preço Unitário Adotado				36,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA				
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	M	31/12/2019		
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,0968060	16,28	1,58
						1,95

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Sub-Total de MÃO DE OBRA					
2	0211724	PREGO			3,53
2	0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	KG	0,0200000	10,92
Sub-Total de MATERIAL					
Custo Direto Total					
Taxa de BDI %					
Total da Composição					
Preço Unitário Adotado					

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO. 3" X 2 1/2". E=1.9 A 2MM. SEN ANEL. CROMA					
2	0202420	DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3" X 2 1/2". E= 1.9 A 2 MM. UN	UN	31/12/2019		
		SEM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. UN	UN	1,0000000	17,39	17,39
COM PARAFUSOS						
Sub-Total de MATERIAL						
Serviços Auxiliares						
A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8536000	20,39	17,40
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4277700	15,58	6,66
Total de Serviços Auxiliares						
Custo Direto Total						
Taxa de BDI %						
Total da Composição						
Preço Unitário Adotado						

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)					
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UN	31/12/2019		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,4550000	16,28	23,69
		Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	1,4550000	20,10	29,25
2	0211942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-A	UN	1,0000000	21,34	21,34
Sub-Total de MATERIAL						
Custo Direto Total						
Taxa de BDI %						
Total da Composição						
Preço Unitário Adotado						

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI. COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO					
2	0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	M2	31/12/2019		
		310ML		0,8829000	27,35	24,15
2	0204914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,0000000	450,71	450,71
2	0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,8166000	0,89	4,29



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

2	0236888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. PARA 1 FACE	M	6,8504000	6,73	46,10
		Sub-Total de MATERIAL				
		Serviços Auxiliares				525,25
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3419250	20,50	7,01
A	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1725630	15,58	2,69
		Total de Serviços Auxiliares				9,70
		Custo Direto Total				534,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				534,95
		Preço Unitário Adotado				534,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS. COMPLETA. ACABAME	UN	31/12/2019		
	2	0203093 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA. TIPO GORGES (CHÁVE GRANDE). MAQUINA 55 MM. MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CI	1,0000000	60,80	60,80
		Sub-Total de MATERIAL				60,80
		Serviços Auxiliares				
	A	88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7042200	20,39	14,36
	A	88316 SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3724800	15,58	5,80
		Total de Serviços Auxiliares				20,16
		Custo Direto Total				80,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				80,96
		Preço Unitário Adotado				80,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.8		PORTA DE FERRO. DE ABRIR. TIPO GRADE COM CHAPA. COM GUARNIÇÕES	M2	31/12/2019		
	2	0204930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4". COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,0000000	319,15	319,15
		Sub-Total de MATERIAL				319,15
		Serviços Auxiliares				
	A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4432900	20,50	9,09
	A	88316 SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250400	15,58	3,51
	A	88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0120000	387,46	4,65
		Total de Serviços Auxiliares				17,25
		Custo Direto Total				336,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				336,40
		Preço Unitário Adotado				336,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.9	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS. BATENTE E FERRAGEM	M2	31/12/2019		
2	0200601 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO. 80 X 60 CM (A X L). BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	310,82	310,82
2	0204377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,11	2,68
2	0239961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	18,07	22,53
	Sub-Total de MATERIAL				336,03
	Serviços Auxiliares				
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6412400	20,50	33,65
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8274100	15,58	12,89
	Total de Serviços Auxiliares				46,54
	Custo Direto Total				382,57
	Taxa de BDI %				0,0000000
	Total da Composição				382,57
	Preço Unitário Adotado				382,57

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.10	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM	CA	31/12/2019		
2	0219044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	324,95	129,98
2	0219047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES	UN	0,4000000	65,96	26,38
2	0219048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	1,2000000	4,85	5,82
2	0219049 SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	1,5300000	14,55	22,26
	Sub-Total de MATERIAL				184,44
	Custo Direto Total				184,44
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				184,44
	Preço Unitário Adotado				184,44

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.11	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	31/12/2019		
1	0112391 PEDREIRO	H	1,1640000	20,10	23,40
1	0112543 SERVENTE	H	1,9400000	14,76	28,63
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				52,03
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0080000	53,35	0,43
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,45	1,44
2	0217893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	181,73	181,73
	Sub-Total de MATERIAL				183,60
	Custo Direto Total				235,63
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				235,63
	Preço Unitário Adotado				235,63

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.12	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS. FORMADO POR BARRAS	M2	31/12/2019		
2	0200565 BARRA DE FERRO RETANGULAR. BARRA CHATA. 1" X 3/16" (L X E). 1.73 KG/M	M	9,1700000	9,17	84,09

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

2	0204777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA). ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,5440000	5,21	39,30
2	0211002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013. DIAMETRO IGUAL A 2.50 MM	KG	0,1150000	15,17	1,74
Sub-Total de MATERIAL						
Serviços Auxiliares						125,13
A	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7560500	16,60	112,15
A	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2207500	20,40	167,70
A	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0080000	399,77	3,20
Total de Serviços Auxiliares						
Custo Direto Total						283,05
Taxa de BDI %						408,18
Total da Composição						0,0000000
Preço Unitário Adotado						408,18
						408,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3.5KN/M2 VAO 6.2M INCL VIGOTAS TIJOLOS AF		M2	31/12/2019		
2	0203746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO. UNIDIRECIONAL. SOBRECARGA DE 200 KG/M2. VAO ATÉ 6.00 M. (SEM COLOCACAO)	M2	1,0000000	42,69	42,69
2	0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1000000	4,87	5,36
2	0205075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0200000	13,62	0,27
2	0206189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM. CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,3000000	11,83	3,55
Sub-Total de MATERIAL						
Serviços Auxiliares						51,87
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2502600	20,36	5,10
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4365000	20,50	8,95
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8730000	15,58	13,60
A	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,0670000	26,03	1,74
A	94969	CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0670000	260,72	17,47
Total de Serviços Auxiliares						
Custo Direto Total						46,86
Taxa de BDI %						98,73
Total da Composição						0,0000000
Preço Unitário Adotado						98,73
						98,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO COLONIAL. COM		M2	31/12/2019		
2	0207173	TELHA DE BARRO / CERAMICA. NAO ESMALTADA. TIPO COLONIAL. CANAL. PLAN. PAULISTA. COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM. RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0275000	543,20	14,94

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Sub-Total de MATERIAL						14,94
Serviços Auxiliares						
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3705400	15,58	5,77
A	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1290100	23,27	3,00
A	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0372000	20,19	0,75
A	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0516000	19,37	1,00
Total de Serviços Auxiliares						10,52
Custo Direto Total						25,46
Taxa de BDI %				0,0000000		-
Total da Composição						25,46
Preço Unitário Adotado						25,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		M	31/12/2019		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2910000	20,10	5,85
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3104000	14,76	4,58
Sub-Total de MÃO DE OBRA						10,43
	2	0210108 AREIA-GROSSA	M3	0,0025000	53,35	0,13
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	1,07	0,35
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,45	0,15
Sub-Total de MATERIAL						0,63
Custo Direto Total						11,06
Taxa de BDI %				0,0000000		-
Total da Composição						11,06
Preço Unitário Adotado						11,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHA		M2	31/12/2019		
	2	0204408 RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1.5 X 5* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,2920000	1,72	5,66
	2	0204425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,6580000	15,04	9,90
	2	0204430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,9560000	7,77	15,20
	2	0220247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700000	15,07	1,05
	2	0239027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0500000	13,60	0,68
	2	0240568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	13,72	0,41
Sub-Total de MATERIAL						32,90
Serviços Auxiliares						
A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3947900	17,17	6,78
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3453200	20,36	7,03

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0431000	20,19	0,87
A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0598000	19,37	1,16
Total de Serviços Auxiliares					
Custo Direto Total					15,84
Taxa de BDI %					48,74
Total da Composição					0,0000000
Preço Unitário Adotado					48,74
					48,74

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.5	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA			M2	31/12/2019		
1	0110047	01	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,4850000	16,28	7,90
1	012070	01	TELHADISTA	H	0,4850000	20,10	9,75
Sub-Total de MÃO DE OBRA							
2	0211215	02	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	4,0000000	1,77	17,65
2	0212064	02	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	1,0000000	29,05	7,08
Sub-Total de MATERIAL							
Custo Direto Total							36,13
Taxa de BDI %							53,78
Total da Composição					0,0000000		
Preço Unitário Adotado							53,78
							53,78

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.7	ESTRUTURA METÁLICA-TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES			M2	31/12/2019		
1	0111530	01	MONTADOR	H	2,6675000	20,10	53,62
1	012543	01	SERVEANTE	H	2,6675000	14,76	39,37
Sub-Total de MÃO DE OBRA							
2	0210824	02	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	14,8000000	4,46	92,99
Sub-Total de MATERIAL							
Custo Direto Total							66,01
Taxa de BDI %							159,00
Total da Composição					0,0000000		
Preço Unitário Adotado							159,00
							159,00

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.8	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM. COM A			M2	31/12/2019		
2	0211029	02	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA. INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,1500000	1,37	5,69
2	0242172	02	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO. ESPESSURA DE 30 MM. DENSIDADE DE 35 KG/M3. COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS. ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESS	M2	1,1460000	134,29	153,90
Sub-Total de MATERIAL							
Serviços Auxiliares							159,59

Handwritten signatures and initials.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0601400	15,58	0,94
A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0523800	23,27	1,22
A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009000	20,19	0,02
A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012000	19,37	0,02
Total de Serviços Auxiliares					
Custo Direto Total					2,20
Taxa de BDI %					161,79
Total da Composição					0,0000000
Preço Unitário Adotado					161,79
					161,79

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.9	RIPA DE PEROBA [2X8]cm			M	31/12/2019		
1	0110041		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2910000	16,28	4,74
1	0110498		CARPINTEIRO	H	0,3393060	20,10	6,82
Sub-Total de MÃO DE OBRA							11,56
2	0211724		PREGO	KG	0,3000000	10,92	3,28
2	0211826		RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	1,0500000	3,44	3,61
Sub-Total de MATERIAL							6,89
Custo Direto Total							18,45
Taxa de BDI %							0,0000000
Total da Composição							18,45
Preço Unitário Adotado							18,45

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA			M2	31/12/2019		
2	0200511		PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE. APLICACAO A FRIO	L	0,6150000	15,34	9,43
2	0204014		MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM. TIPO III. CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,1250000	39,16	44,06
2	0204226		GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,2600000	5,61	1,46
Sub-Total de MATERIAL							54,95
Serviços Auxiliares							
A	88243		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1862400	18,16	3,38
A	88270		IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9181050	20,50	18,82
Total de Serviços Auxiliares							22,20
Custo Direto Total							77,15
Taxa de BDI %							0,0000000
Total da Composição							77,15
Preço Unitário Adotado							77,15

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO			M	31/12/2019		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0810000	27,35	2,22
2	0205061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0130000	13,39	0,17
2	0205104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024000	43,45	0,10
2	0213388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0900000	76,89	6,92
2	0240783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24. CORTE 50 CM	M	1,0500000	26,29	27,60
Sub-Total de MATERIAL						37,01
Serviços Auxiliares						
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3462900	15,58	5,40
A	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686900	23,27	6,25
A	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	20,19	0,27
A	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016.	CHI	0,0183000	19,37	0,35
Total de Serviços Auxiliares						12,27
Custo Direto Total						49,28
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						49,28
Preço Unitário Adotado						49,28

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTER	M2	31/12/2019			
Serviços Auxiliares						
A	87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA-ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	M3	0,0042000	326,80	1,37	
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679000	20,50	1,39	
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092150	15,58	0,14	
Total de Serviços Auxiliares						2,90
Custo Direto Total						2,90
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						2,90
Preço Unitário Adotado						2,90

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
8.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3	M2	31/12/2019			
1	0112391 PEDREIRO	H	0,5820000	20,10	11,70	
1	0112543 SERVENTE	H	0,7570850	14,76	11,17	
Sub-Total de MÃO DE OBRA						22,87
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	49,47	0,30	
2	0210442 CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1200000	0,82	0,92	
Sub-Total de MATERIAL						1,22
Custo Direto Total						24,09
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						24,09
Preço Unitário Adotado						24,09



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	31/12/2019		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5819030	20,10	11,70
	1 0112543	SERVEnte	H	0,5819030	14,76	8,59
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,29
		Serviços Auxiliares				
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	312,68	7,82
		Total de Serviços Auxiliares				7,82
		Custo Direto Total				28,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,11
		Preço Unitário Adotado				28,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2	M2	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0376000	339,45	12,76
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3104000	20,50	6,36
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1159150	15,58	1,81
		Total de Serviços Auxiliares				20,93
		Custo Direto Total				20,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,93
		Preço Unitário Adotado				20,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO E	M2	31/12/2019		
	2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0800000	28,51	30,79
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	0,50	3,07
	2 0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,2200000	3,21	0,71
		Sub-Total de MATERIAL				34,57
		Serviços Auxiliares				
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6348650	23,35	14,82
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3492000	15,58	5,44
		Total de Serviços Auxiliares				20,26
		Custo Direto Total				54,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				54,83
		Preço Unitário Adotado				54,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		PISO TIPO MONOLITICO DE ALTA RESISTENCIA	M2	31/12/2019		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1	0112391 PEDREIRO	H		0,9693210	20,10	19,48
1	0112543 SERVENTE	H		0,9693210	14,76	14,31
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					33,79
2	0210108 AREIA GROSSA	M3		0,0230000	53,35	1,23
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG		5,6000000	0,45	2,52
2	0212351 GRANITO PARA PISO INDUSTRIAL	KG		19,0000000	0,40	7,60
	Sub-Total de MATERIAL					11,35
3	0310748 MAQUINA DE POLIR (CHP)	H		0,9000000	0,82	0,74
	Sub-Total de EQUIPAMENTO					0,74
	Serviços Auxiliares					0,74
A	CO170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3		0,0300000	422,03	12,66
	Total de Serviços Auxiliares					12,66
	Custo Direto Total					58,54
	Taxa de BDI %					58,54
	Total da Composição			0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado					58,54

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.2	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)			M2	31/12/2019		
		1	011227 GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,4550000	20,10	29,25
		1	0112391 PEDREIRO	H	1,1640000	20,10	23,40
		1	0112543 SERVENTE	H	1,1640000	14,76	17,18
	Sub-Total de MÃO DE OBRA						69,83
		2	0210034 AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,40	8,40
		2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0300000	53,35	1,60
		2	0210508 CERA	KG	0,1500000	14,22	2,13
		2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,45	11,96
		2	0210967 DISCO DE DÉSASTÉ DE 7"	UN	0,0300000	16,32	0,49
		2	0211101 ESMERIL N.36	UN	0,1000000	30,94	3,09
		2	0211102 ESMERIL N.60	UN	0,0500000	30,94	1,55
		2	0211316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,32	3,30
	Sub-Total de MATERIAL						32,52
		3	0310733 DESEMPENADEIRA ELETRICA (CHP)	H	0,2000000	1,16	0,23
		3	0310748 MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,82	0,66
	Sub-Total de EQUIPAMENTO						0,89
	Custo Direto Total						103,24
	Taxa de BDI %						103,24
	Total da Composição				0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado						103,24

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.3	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO			M3	31/12/2019		
		1	0112391 PEDREIRO	H	1,9404850	20,10	39,00
		1	0112543 SERVENTE	H	5,8200000	14,76	85,90
	Sub-Total de MÃO DE OBRA						124,90
	Serviços Auxiliares						328,76
A	CO839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			M3	1,0000000	328,76	328,76
	Total de Serviços Auxiliares						328,76
	Custo Direto Total						453,66
	Taxa de BDI %						453,66
	Total da Composição				0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado						453,66

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.


EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO	M2	31/12/2019		
	2 0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,1400000	3,21	0,45
	2 0237595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,6200000	1,53	13,19
	2 0238195	PISO PORCELANATO. BORDA RETA. EXTRA. FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,0700000	96,18	102,91
		Sub-Total de MATERIAL				116,55
		Serviços Auxiliares				
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4234050	23,35	9,89
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1940000	15,58	3,02
		Total de Serviços Auxiliares				12,91
		Custo Direto Total				129,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				129,46
		Preço Unitário Adotado				129,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		PEDRA CARIÍ-ESP.=2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRAT	M2	31/12/2019		
	1 0110044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,2425000	16,28	3,95
	1 0111227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,3393060	20,10	6,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				10,77
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0304000	53,35	1,62
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	4,5500000	1,07	4,87
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,1300000	0,45	4,11
	2 0211661	PISO PEDRA CARIÍ E=2CM	M2	1,0500000	23,28	24,44
		Sub-Total de MATERIAL				35,04
		Custo Direto Total				45,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				45,81
		Preço Unitário Adotado				45,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	31/12/2019		
	1 0110044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,7275000	16,28	11,84
	1 0111227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,1153060	20,10	22,42
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				34,26
	2 0210508	CERA	KG	0,3000000	14,22	4,27
	2 0210799	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000000	2,91	1,75
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000000	0,45	0,36
	2 0210967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,1500000	16,32	2,45
	2 0211101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	30,94	3,09
	2 0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	30,94	1,55
		Sub-Total de MATERIAL				13,47
	3 0310748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000000	0,82	0,49
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,49
		Custo Direto Total				48,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				48,22
		Preço Unitário Adotado				48,22



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBUL		UN	31/12/2019		
	Serviços Auxiliares					
	A 89356	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,1400000	15,51	33,19
	A 89362	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,1800000	6,26	7,39
	A 89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000000	10,34	10,34
	A 89395	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,8900000	8,63	7,68
	A 90443	RASGÔ EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400000	9,81	20,99
	A 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A-40 MM. AF_05/2015	M	2,1400000	9,65	20,65
	Total de Serviços Auxiliares					
	Custo Direto Total					100,24
	Taxa de BDI %					100,24
	Total da Composição			0,0000000		
	Preço Unitário Adotado					100,24
						100,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO					
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	PT	31/12/2019		
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,9100000	16,28	47,37
	1 0112543	SERVENTE	H	2,9100000	20,10	58,49
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					
						141,65
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	2,0040000	53,35	0,21
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,0000000	1,07	3,21
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000000	0,45	1,35
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,63	5,63
	2 0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000000	1,36	2,72
	2 0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,84	1,84
	2 0212012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000000	10,14	10,14
	2 0212013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000000	2,82	2,82
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,5000000	8,28	4,49
	2 0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000000	2,99	4,49
	2 0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	1,5000000	5,08	2,54
	Sub-Total de MATERIAL					
	Custo Direto Total					37,68
	Taxa de BDI %					179,33
	Total da Composição			0,0000000		
	Preço Unitário Adotado					179,33
						179,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Chianca Construções e Serviços Eireli ME					

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.8	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO IN	UN	31/12/2019		
2	0212568 ANEL DE CONCRETO ARMADO. D = 3.00 M. H = 0.50 M	UN	5,0000000	677,39	3.386,95
	Sub-Total de MATERIAL				3.386,95
	Serviços Auxiliares				3.386,95
A	100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,5357000	456,02	244,29
A	5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	0,7004000	87,26	61,12
A	5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	2,3557000	37,09	87,37
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,9927300	20,50	143,35
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,9927300	15,58	108,95
A	94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MEGANIZADO. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,7942000	143,79	114,20
A	97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS. TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	M3	0,0154000	3.151,81	48,54
A	97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,5542000	1.354,48	750,65
	Total de Serviços Auxiliares				1.558,47
	Custo Direto Total				4.945,42
	Taxa de BDI %				4.945,42
	Total da Composição		2,0000000		4.945,42
	Preço Unitário Adotado				4.945,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FOR	UN	31/12/2019		
2	0204384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	13,90	27,80
2	0206138 VEDACAO PVC. 100 MM. PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0000000	1,64	1,64
2	0210422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA. DE LOUCA BRANCA	UN	1,0000000	310,36	310,36
2	0237329 REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469000	44,69	6,56
	Sub-Total de MATERIAL				346,36
	Serviços Auxiliares				15,03
A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483550	20,08	15,03
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4268000	15,58	6,65
	Total de Serviços Auxiliares				6,65
	Custo Direto Total				21,68
					368,04

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SÉINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Taxa de BDI %					
Total da Composição			0,0000000		
Preço Unitário Adotado					368,04
					368,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)					
	1 0112320	ENCANADOR	UN	31/12/2019		
		Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	0,2425000	20,10	4,87
	2 0210796	CHUVEIRO PLASTICO				4,87
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	UN	1,0000000	6,31	6,31
		Sub-Total de MATERIAL	M	0,3500000	0,19	0,07
		Custo Direto Total				6,38
		Taxa de BDI %				11,25
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				11,25
						11,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.6	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)					
	1 0110043	AJUDANTE-DE-ENCANADOR	UN	31/12/2019		
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,9100000	16,28	47,37
		Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	2,9100000	20,10	58,49
	2 0210082	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA				105,86
	2 0210301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	1,0000000	1,31	1,31
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000000	0,17	0,34
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	UN	1,0000000	15,58	15,58
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGÓTO DE 100MM	M	0,5600000	0,19	0,11
	2 0211516	MASSA PARA VIDRO	UN	1,0000000	5,63	5,63
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	KG	0,1000000	7,81	0,78
	2 0218636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAO AL	UN	2,0000000	1,67	3,34
	2 0218651	BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICI	UN	1,0000000	287,12	287,12
		Sub-Total de MATERIAL				480,15
		Custo Direto Total				794,36
		Taxa de BDI %				900,22
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				900,22
						900,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.7	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO					
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	31/12/2019		
			UN	0,0760000	2,43	0,18
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000000	10,31	20,62
	2 0206021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA. SIMPLES. BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN	1,0000000	49,47	49,47
	2 0210432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1,0000000	264,62	264,62
	2 0211683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	UN	1,0000000	24,44	24,44

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza- CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Sub-Total de MATERIAL						
					359,33	
					Serviços Auxiliares	
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1030300	15,65	48,56
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1030300	20,08	62,31
Total de Serviços Auxiliares						
Custo Direto Total						110,87
Taxa de BDI %						470,20
Total da Composição						0,0000000
Preço Unitário Adotado						470,20
						470,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.8		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE.	UN	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,0000000	21,40	21,40
A	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,0000000	113,34	113,34
A	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,0000000	30,47	60,94
A	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,0000000	278,61	278,61
A	86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,0000000	173,75	173,75
Total de Serviços Auxiliares						
Custo Direto Total						648,04
Taxa de BDI %						648,04
Total da Composição						0,0000000
Preço Unitário Adotado						648,04
						648,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.9		TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA	UN	31/12/2019		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304000	2,43	0,07
	2 0213416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR. PADRÃO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	UN	1,0000000	31,57	31,57
Sub-Total de MATERIAL						
Serviços Auxiliares						31,64
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1149450	20,08	2,31
A	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388000	15,58	0,60
Total de Serviços Auxiliares						2,91
Custo Direto Total						34,55
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						
Preço Unitário Adotado						34,55
						34,55

Item Serviço	Descrição do Serviço

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.10		PIA DE ACO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS	UN	31/12/2019		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,8800000	16,28	63,17
	1 0112320	ENCANADOR	H	3,8800000	20,10	77,99
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,4252910	20,10	48,75
	1 0112543	SERVENTE	H	2,4252910	14,76	35,80
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				225,71
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	53,35	1,60
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,1400000	4,50	5,13
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800000	0,45	7,37
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	2,2600000	0,19	0,43
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,0400000	67,66	2,71
	2 0211648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	UN	1,0000000	377,91	377,91
	2 0211863	SIFAO CROMADO 2"	UN	2,0000000	106,00	212,00
	2 0212131	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	2,0000000	71,79	143,58
	2 0212265	VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	2,0000000	29,76	59,52
		Sub-Total de MATERIAL				810,25
		Custo Direto Total				1.035,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.035,96
		Preço Unitário Adotado				1.035,96

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.11	PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS			UN	31/12/2019		
		1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9400000	16,28	31,58
		1 0112320	ENCANADOR	H	1,9400000	20,10	38,99
		1 0112391	PEDREIRO	H	1,9402910	20,10	39,00
		1 0112543	SERVENTE	H	1,9402910	14,76	28,64
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				138,21
		2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0190000	53,35	1,01
		2 0210169	ACO CA-60	KG	0,6000000	4,50	2,70
		2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300000	0,45	4,42
		2 0211605	PEDRISCO	M3	0,0260000	67,66	1,76
		2 0211863	SIFAO CROMADO 2"	UN	1,0000000	106,00	106,00
		2 0212264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000000	29,76	29,76
		2 0212344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000000	4,96	5,46
		2 0212487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000000	139,13	139,13
		2 0212503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO)	UN	1,0000000	33,95	33,95
			Sub-Total de MATERIAL				324,19
			Custo Direto Total				462,40
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				462,40
			Preço Unitário Adotado				462,40

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.12	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S			M	31/12/2019		
		1 0111530	MONTADOR	H	0,9700000	20,10	19,50
		1 0112391	PEDREIRO	H	0,2425000	20,10	4,87
		1 0112543	SERVENTE	H	0,3390150	14,76	5,00
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				29,37
		2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0005000	53,35	0,03
		2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,45	0,07

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza- CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

2	0211646	PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000000	170,72	170,72
		Sub-Total de MATERIAL				170,82
		Custo Direto Total				200,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				200,19
		Preço Unitário Adotado				200,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1		PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES	UN	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,86	10,69
	A 90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	3,15	3,15
	A 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	9,65	21,23
	A 91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	4,04	8,08
	A 91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,96	13,11
	A 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.5 MM². ANTI-CHAMÁ 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	1,73	21,80
	A 91937	CAIXA OCTOGONAL: 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	7,78	2,92
	A 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	10,67	10,67
	A 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	31,31	31,31
		Total de Serviços Auxiliares				122,96
		Custo Direto Total				122,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				122,96
		Preço Unitário Adotado				122,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A	UN	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,86	10,69
	A 90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	3,15	3,15
	A 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	9,65	21,23



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		2,0000000	8,08
A 91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		2,2000000	13,11
A 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		12,6000000	30,62
A 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		0,3750000	2,92
A 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		1,0000000	10,67
A 92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		1,0000000	38,92
	Total de Serviços Auxiliares				139,39
	Custo Direto Total				139,39
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				139,39
	Preço Unitário Adotado				139,39

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.3	LUMINARIA PENDENTE-PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LAMPADA EM	UN	31/12/2019		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4550000	16,28	23,69
1	0112312 ELETRICISTA	H	1,4550000	20,34	29,59
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				53,28
2	0219453 LUMINARIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-L	UN	1,0000000	131,82	131,82
	Sub-Total de MATERIAL				131,82
	Custo Direto Total				185,10
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				185,10
	Preço Unitário Adotado				185,10

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.4	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	UN	31/12/2019		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4850000	16,28	7,90
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,9700000	20,34	19,73
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				27,63
2	0211360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000000	35,41	35,41
	Sub-Total de MATERIAL				35,41
	Custo Direto Total				63,04
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				63,04
	Preço Unitário Adotado				63,04

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.5	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	31/12/2019		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2037000	16,28	3,32
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2037000	20,34	4,14
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				7,46
2	0212119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000000	6,75	6,75
	Sub-Total de MATERIAL				6,75
	Custo Direto Total				14,21
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				14,21
	Preço Unitário Adotado				14,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.1	TEXTURA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF. O M2	M2	31/12/2019		
2	0238877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA. USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,1400000	7,19	8,20
	Sub-Total de MATERIAL				8,20
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1804200	21,60	3,90
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0669300	15,58	1,04
	Total de Serviços Auxiliares				4,94
	Custo Direto Total				13,14
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				13,14
	Preço Unitário Adotado				13,14

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.2	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. A M2	M2	31/12/2019		
2	0203767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0600000	0,34	0,02
2	0204051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0328000	38,80	1,27
	Sub-Total de MATERIAL				1,29
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2255250	21,60	4,87
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0834200	15,58	1,30
	Total de Serviços Auxiliares				6,17
	Custo Direto Total				7,46
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,46
	Preço Unitário Adotado				7,46

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE M2	M2	31/12/2019		
2	0207356 TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	23,35	7,71
	Sub-Total de MATERIAL				7,71
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1794500	21,60	3,88
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0669300	15,58	1,04
	Total de Serviços Auxiliares				4,92
	Custo Direto Total				12,63
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				12,63

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIÂNCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 14,10% (HORA); BDI: 22,47%.

		Preço Unitário Adotado				12,63
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.4		PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M2	31/12/2019		
	2 0203768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	UN	0,3000000	1,43	0,43
	2 0205318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0300000	15,11	0,45
	2 0207292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1440000	19,68	2,83
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1200000	20,44	2,45
		Sub-Total de MATERIAL				6,16
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7687250	21,60	16,60
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7687250	15,58	11,98
		Total de Serviços Auxiliares				28,58
		Custo Direto Total				34,74
		Taxa de BDI%		0,0000000		
		Total da Composição				34,74
		Preço Unitário Adotado				34,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1		MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	31/12/2019		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1746000	20,10	3,51
	2 0112543	SERVEnte.	H	0,3492000	14,76	5,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,66
	2 0210971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000000	10,93	10,93
		Sub-Total de MATERIAL				10,93
		Serviços Auxiliares				
	A C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0010000	422,03	0,42
		Total de Serviços Auxiliares				0,42
		Custo Direto Total				20,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				20,01
		Preço Unitário Adotado				20,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.2		DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM A	M2	31/12/2019		
	2 0201380	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000000	2,91	2,04
	2 0225976	DIVISORIA EM GRANITO. COM DUAS FACES POLIDAS. TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= *3.0* CM	M2	1,0000000	478,71	478,71
		Sub-Total de MATERIAL				480,75
		Serviços Auxiliares				
	A 88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6205950	22,18	102,48
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2310000	15,58	34,76
	A 88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0033000	357,46	1,18
		Total de Serviços Auxiliares				138,42
		Custo Direto Total				619,17

Chiânca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

	Taxa de BDI %	0,0000000	
	Total da Composição		619,17
	Preço Unitário Adotado		619,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.3		PERFIL METALICO 'I', PRE-PINTADO C/ H=200mm	M	31/12/2019		
	1 0110037	AJUDANTE	H	1,4550000	16,28	23,69
	1 0111278	JATISTA	H	0,4850000	20,10	9,75
	1 0111530	MONTADOR	H	1,4550000	20,10	29,25
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				62,69
	2 0211632	PERFIL METALICO 'I', H=200MM (30,50KG/M)	M	1,0000000	198,22	198,22
	2 0211735	PRIMER A BASE DE EPOXI	L	0,3000000	48,71	14,61
		Sub-Total de MATERIAL				212,83
	3 0310751	MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	H	0,5000000	32,18	16,09
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				16,09
		Custo Direto Total				291,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				291,61
		Preço Unitário Adotado				291,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.4		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. CONEXÃO R	M	31/12/2019		
	2 0207694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA.-DN 3". E = *4.05* MM. PESO *8.47* KG/M (NBR 5580)	M	1,0390000	69,70	72,42
		Sub-Total de MATERIAL				72,42
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3356200	15,65	5,25
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3351350	20,08	6,73
		Total de Serviços Auxiliares				11,98
		Custo Direto Total				84,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				84,40
		Preço Unitário Adotado				84,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.4.		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2	UN	31/12/2019		
	2 0200359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL. OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= *2* M	UN	1,0000000	127,10	127,10
		Sub-Total de MATERIAL				127,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9797000	15,58	15,26
	A 88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2522000	20,33	5,13
		Total de Serviços Auxiliares				20,39
		Custo Direto Total				147,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				147,49
		Preço Unitário Adotado				147,49

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.5		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	31/12/2019		
	2 0203324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS. SEM PLANTIO	M2	1,0000000	5,54	5,54
		Sub-Total de MATERIAL				5,54
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1469550	15,58	2,29
	A 88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0379270	20,33	0,77
		Total de Serviços Auxiliares				3,06
		Custo Direto Total				8,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,60
		Preço Unitário Adotado				8,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.6		BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TUJOLO APARENTE	M	31/12/2019		
	1 012391	PEDREIRO	H	1,6490000	20,10	33,14
	1 012543	SERVENTE	H	1,6490000	14,76	24,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				57,48
	2 0216224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PRÊMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000000	115,11	115,11
	2 0216225	TUJOLO MACICO CERAMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X	UN	63,0000000	0,80	50,40
		Sub-Total de MATERIAL				165,51
		Serviços Auxiliares				
	A C0189	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 C/100KG DE CIMENTO	M3	0,0230000	508,34	11,69
	A C2784	ESGAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0400000	37,94	1,52
		Total de Serviços Auxiliares				13,21
		Custo Direto Total				236,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				236,20
		Preço Unitário Adotado				236,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.7		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.	M2	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0237650	15,58	0,37
		Total de Serviços Auxiliares				0,37
		Custo Direto Total				0,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,37
		Preço Unitário Adotado				0,37

FORTALEZA CE 28 DE JULHO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Daniel Queiroz de Moraes
 Eng.º - CREA/CE: 42751
 INSC. Nº: 06634130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000000	14,96	14,96
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,34	0,34
	1 0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,08	1,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,24
		Serviços Auxiliares				
A	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				0,12
		Custo Direto Total				20,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,36
		Preço Unitário Adotado				20,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95330		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,0079000	14,96	0,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	10,17	10,17
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,38	0,38
	1 0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,02	1,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,43
		Serviços Auxiliares				
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				0,15
		Custo Direto Total				15,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,58
		Preço Unitário Adotado				15,58



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	31/12/2019		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0146000	10,17	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA)	M3	31/12/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8270000	49,47	40,91
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,0200000	0,45	95,41
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19,MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5780000	67,90	39,25
		Sub-Total de MATERIAL				175,57
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE.COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2698000	15,58	35,36
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4356000	19,58	28,11
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP. DIURNO. AF 10/2014	CHP	0,7600000	1,35	1,03
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI. DIURNO. AF 10/2014	CHI	0,7200000	0,24	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				64,67
		Custo Direto Total				240,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				240,24
		Preço Unitário Adotado				240,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	31/12/2019		
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	1,0000000	14,96	14,96
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				19,49
		Serviços Auxiliares				

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,09	0,09
		Total de Serviços Auxiliares				0,09
		Custo Direto Total				19,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,58
		Preço Unitário Adotado				19,58

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	31/12/2019		
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	0,0057000	14,96	0,09
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,09
		Custo Direto Total				0,09
		Taxa de BDI %		-0,0000000		-
		Total da Composição				0,09
		Preço Unitário Adotado				0,09

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHP	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,21	0,21
A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	-0,03	0,03
A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,20	0,20
A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,91	0,91
		Total de Serviços Auxiliares				1,35
		Custo Direto Total				1,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,35
		Preço Unitário Adotado				1,35

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR	H	31/12/2019		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	3.302,00	0,21
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,21

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	H	31/12/2019		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000076	3.302,00	0,03
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,03
		Custo Direto Total				0,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,03
		Preço Unitário Adotado				0,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	H	31/12/2019		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000600	3.302,00	0,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88829		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	H	31/12/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,2500000	0,73	0,91
		Sub-Total de MATERIAL				0,91
		Custo Direto Total				0,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,91
		Preço Unitário Adotado				0,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88831		Serviços Auxiliares	CHI	31/12/2019		
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,21	0,21

[Handwritten signatures and marks]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,03	0,03
		Total de Serviços Auxiliares				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/12/2019		
	1 0106117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	1,0000000	11,77	11,77
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,34	0,34
	1 0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,08	1,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,05
		Serviços Auxiliares				
A	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				0,12
		Custo Direto Total				17,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,17
		Preço Unitário Adotado				17,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/12/2019		
	1 0106117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	0,0102000	11,77	0,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.		CHP	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	20,34	19,73
A	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,09	0,09



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS, 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,02	0,02
A 91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
A 91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	2,31	2,31
	Total de Serviços Auxiliares				22,21
	Custo Direto Total				22,21
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				22,21
	Preço Unitário Adotado				22,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	31/12/2019		
1 0104230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,0000000	15,69	15,69
1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1 0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1 0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,22
	Serviços Auxiliares				
A 95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
	Total de Serviços Auxiliares				0,12
	Custo Direto Total				20,34
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				20,34
	Preço Unitário Adotado				20,34

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
1 0104230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,0079000	15,69	0,12
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,12
	Custo Direto Total				0,12
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,12
	Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. AF_08/2015	H	31/12/2019		

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza- CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

2	0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000720	1.206,42	0,09
		Sub-Total de MATERIAL				0,09
		Custo Direto Total				0,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,09
		Preço Unitário Adotado				0,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91689		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	H	31/12/2019		
	2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000144	1.206,42	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,02
		Custo Direto Total				0,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,02
		Preço Unitário Adotado				0,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91690		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	H	31/12/2019		
	2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000500	1.206,42	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91691		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	H	31/12/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	3,1700000	0,73	2,31
		Sub-Total de MATERIAL				2,31
		Custo Direto Total				2,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,31
		Preço Unitário Adotado				2,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91693		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	CHI	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	20,34	19,73



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

A	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,09	0,09
A	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,02	0,02
		Total de Serviços Auxiliares				19,84
		Custo Direto Total				19,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,84
		Preço Unitário Adotado				19,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94974		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA)	M3	31/12/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,8530000	49,47	42,20
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,6500000	0,45	98,39
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5960000	67,90	40,47
		Sub-Total de MATERIAL				181,06
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE.COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,7000000	15,58	151,13
		Total de Serviços Auxiliares				151,13
		Custo Direto Total				332,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				332,19
		Preço Unitário Adotado				332,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
99062		MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	31/12/2019		
	2 0205068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0034000	13,62	0,05
		Sub-Total de MATERIAL				0,05
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0313310	17,17	0,54
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0625650	20,36	1,27
		Total de Serviços Auxiliares				1,81
		Custo Direto Total				1,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,86
		Preço Unitário Adotado				1,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88256		AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,0000000	17,85	17,85
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

[Handwritten signatures and initials]
 Página 8 de 49



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
1	0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,17
	Serviços Auxiliares				
A	95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
	Total de Serviços Auxiliares				0,18
	Custo Direto Total				23,35
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				23,35
	Preço Unitário Adotado				23,35

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
1	0104760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	0,0102000	17,85	0,18
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,18
	Custo Direto Total				0,18
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,18
	Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
1	0104750 PEDREIRO	H	1,0000000	14,96	14,96
1	0137370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
1	0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,28
	Serviços Auxiliares				
A	95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
	Total de Serviços Auxiliares				0,22
	Custo Direto Total				20,50
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				20,50
	Preço Unitário Adotado				20,50

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
1	0104750 PEDREIRO	H	0,0146000	14,96	0,22
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,22
	Custo Direto Total				0,22
	Taxa de BDI %		0,0000000		-

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

Handwritten signatures and initials.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

	Total da Composição				0,22
	Preço Unitário Adotado				0,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5901		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OP	CHP	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OP	H	1,0000000	121,24	121,24
	A 5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF	H	1,0000000	24,19	24,19
	A 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	19,54	18,95
	A 91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF	H	1,0000000	12,91	12,91
	A 91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JÚROS. AF 06/20	H	1,0000000	2,71	2,71
	A 91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	1,05	1,05
		Total de Serviços Auxiliares				181,05
		Custo Direto Total				181,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				181,05
		Preço Unitário Adotado				181,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
53831		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF	H	31/12/2019		
	Z 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	32,1600000	3,77	121,24
		Sub-Total de MATERIAL				121,24
		Custo Direto Total				121,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				121,24
		Preço Unitário Adotado				121,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5763		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF	H	31/12/2019		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

2	0237736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000643	46.560,00	2,99
		Sub-Total de MATERIAL				2,99
3	0337747	CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	329.696,49	21,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				21,20
		Custo Direto Total				24,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,19
		Preço Unitário Adotado				24,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88282		MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0104093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,0000000	14,96	14,96
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				19,49
		Serviços Auxiliares				
A	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,05
		Custo Direto Total				19,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,54
		Preço Unitário Adotado				19,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95347		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
	1 0104093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,0035000	14,96	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,05
		Custo Direto Total				0,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,05
		Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91396		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NÃO INCLUI CARROCERIA)	H	31/12/2019		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

2	0237736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343	46.560,00	1,60
		Sub-Total de MATERIAL				1,60
3	0337747	CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	329.696,49	11,31
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				11,31
		Custo Direto Total				12,91
		Taxa de BDI %				12,91
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				12,91
						12,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91397		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA	H	31/12/2019		
	2	0237736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000072	46.560,00	0,34
		Sub-Total de MATERIAL				0,34
	3	0337747 CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000072	329.696,49	2,37
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				2,37
		Custo Direto Total				2,71
		Taxa de BDI %				2,71
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				2,71
						2,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91398		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA	H	31/12/2019		
	2	0237736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000028	46.560,00	0,13
		Sub-Total de MATERIAL				0,13
	3	0337747 CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000028	329.696,49	0,92
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,92
		Custo Direto Total				1,05
		Taxa de BDI %				1,05
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				1,05
						1,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	---------	--------------	----------------	-------------

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5903		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF	CHI	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	19,54	18,95
	A 91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF	H	1,0000000	12,91	12,91
	A 91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/20	H	1,0000000	2,71	2,71
	A 91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	1,05	1,05
		Total de Serviços Auxiliares				
		Custo Direto Total				35,62
		Taxa de BDI %				35,62
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				35,62

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS			CHP	31/12/2019		
	Operador de Máquinas e Equipamentos com Encargos Complementares	A 88297		H	0,9700000	20,34	19,73
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	A 91529		H	1,0000000	0,62	0,62
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	A 91530		H	1,0000000	0,09	0,09
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	A 91531		H	1,0000000	0,77	0,77
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	A 91532		H	1,0000000	4,65	4,65
	Total de Serviços Auxiliares						
	Custo Direto Total						25,86
	Taxa de BDI %						25,86
	Total da Composição				0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado						25,86

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS			H	31/12/2019		

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

3	0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000533	11.598,87	0,62
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				
		Custo Direto Total				0,62
		Taxa de BDI %				0,62
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				0,62
						0,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91530		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS	H	31/12/2019		
	3 0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000074	11.598,87	0,09
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				
		Custo Direto Total				0,09
		Taxa de BDI %				0,09
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				0,09
						0,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91531		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS	H	31/12/2019		
	3 0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000667	11.598,87	0,77
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				
		Custo Direto Total				0,77
		Taxa de BDI %				0,77
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				0,77
						0,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91532		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS	H	31/12/2019		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	0,0300000	4,51	4,65
		Sub-Total de MATERIAL				4,65
		Custo Direto Total				4,65
		Taxa de BDI %				4,65
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				4,65
						4,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91534		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS	CHI	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	20,34	19,73
	A 91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,62	0,62



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

A	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,09	0,09
		Total de Serviços Auxiliares				20,44
		Custo Direto Total				20,44
		Taxa de BDI %				20,44
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				20,44
						20,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)					
	2	0200367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	31/12/2019		
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M3	1,0200000	53,35	54,42
		Sub-Total de MATERIAL	KG	343,5200000	0,45	154,58
		Serviços Auxiliares				209,00
	A	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5008000	19,58	88,13
	A	88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	1,0800000	1,35	1,46
	A	88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	3,5600000	0,24	0,85
		Total de Serviços Auxiliares				90,44
		Custo Direto Total				299,44
		Taxa de BDI %				299,44
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				299,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)					
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	31/12/2019		
	2	0201106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	M3	1,1600000	49,47	57,39
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	174,1000000	0,61	106,20
		Sub-Total de MATERIAL	KG	195,8600000	0,45	88,14
		Serviços Auxiliares				251,73
	A	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3650000	19,58	85,47
	A	88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	1,0500000	1,35	1,42
	A	88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	3,4500000	0,24	0,83
		Total de Serviços Auxiliares				87,72
		Custo Direto Total				339,45



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

		UNIDADE		
	Taxa de BDI %		0,0000000	-
	Total da Composição			339,45
	Preço Unitário Adotado			339,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,0000000	14,96	14,96
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,34	0,34
	1 0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,08	1,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,24
		Serviços Auxiliares				
	A 95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				0,15
		Custo Direto Total				20,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,39
		Preço Unitário Adotado				20,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95329		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
	1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	0,0102000	14,96	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88627		ARGAMASSA TRACO 1:0.5:4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	31/12/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1300000	49,47	55,90
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	75,4700000	0,61	46,04
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	339,6200000	0,45	152,83
		Sub-Total de MATERIAL				254,77
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5166000	15,58	132,69
		Total de Serviços Auxiliares				132,69
		Custo Direto Total				387,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				387,46
		Preço Unitário Adotado				387,46



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/12/2019		
1	0100252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,0000000	11,19	11,19
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					16,51
	Serviços Auxiliares					
A	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,09	0,09
	Total de Serviços Auxiliares					0,09
	Custo Direto Total					16,60
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					16,60
	Preço Unitário Adotado					16,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/12/2019		
1	0100252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,0079000	11,19	0,09
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,09
	Custo Direto Total					0,09
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,09
	Preço Unitário Adotado					0,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/12/2019		
1	0106110	SERRALHEIRO	H	1,0000000	14,96	14,96
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					20,28
	Serviços Auxiliares					
A	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
	Total de Serviços Auxiliares					0,12
	Custo Direto Total					20,40
	Taxa de BDI %			0,0000000		-

[Handwritten signature]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 025 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/12/2019		
1	0106110	SERRALHEIRO	H	0,0079000	14,96	0,12
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,12
	Custo Direto Total					0,12
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,12
	Preço Unitário Adotado					0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 [EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA]		M3	31/12/2019		
2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	49,47	52,93
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,9600000	0,45	217,33
	Sub-Total de MATERIAL					270,26
	Serviços Auxiliares					
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3129000	15,58	129,51
	Total de Serviços Auxiliares					129,51
	Custo Direto Total					399,77
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					399,77
	Preço Unitário Adotado					399,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE		M3	31/12/2019		
	Serviços Auxiliares					
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1930300	20,36	3,93
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1930300	20,50	3,96
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1562400	15,58	18,01
A	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0680000	1,37	0,09
A	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1310000	0,27	0,04
	Total de Serviços Auxiliares					26,03
	Custo Direto Total					26,03
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					26,03
	Preço Unitário Adotado					26,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		CHP	31/12/2019		
	Serviços Auxiliares					

[Handwritten signatures]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,24	0,24
A	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,03	0,03



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90585		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	H	31/12/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KW/H	1,2500000	0,73	0,91
		Sub-Total de MATERIAL				0,91
		Custo Direto Total				0,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,91
		Preço Unitario Adotado				0,91

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90587		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	CHI	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,24	0,24
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,03	0,03
		Total de Serviços Auxiliares				0,27
		Custo Direto Total				0,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,27
		Preço Unitario Adotado				0,27

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94969		CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIT	M3	31/12/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,8080000	49,47	39,97
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	274,0600000	0,45	123,33
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5810000	67,90	39,45
		Sub-Total de MATERIAL				202,75
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9691000	15,58	30,68
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2416000	19,58	24,31
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6600000	3,60	2,38
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6200000	0,96	0,60
		Total de Serviços Auxiliares				57,97
		Custo Direto Total				260,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				260,72
		Preço Unitario Adotado				260,72



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89225		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHP	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	0,86	0,86
	A 89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,10	0,10
	A 89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	0,81	0,81
	A 89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,83	1,83
		Total de Serviços Auxiliares				3,60
		Custo Direto Total				3,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,60
		Preço Unitário Adotado				3,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89221		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	31/12/2019		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000640	13.431,84	0,86
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,86
		Custo Direto Total				0,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,86
		Preço Unitário Adotado				0,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89222		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	31/12/2019		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000076	13.431,84	0,10
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,10
		Custo Direto Total				0,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,10
		Preço Unitário Adotado				0,10



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89223		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L.	H	31/12/2019		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000600	13.431,84	0,81
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,81
		Custo Direto Total				0,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,81
		Preço Unitário Adotado				0,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89224		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L.	H	31/12/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	2,5000000	0,73	1,83
		Sub-Total de MATERIAL				1,83
		Custo Direto Total				1,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,83
		Preço Unitário Adotado				1,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89226		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L.	CHI	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRÉCIAÇÃO. AF 11/2014	H	1,0000000	0,86	0,86
	A 89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014	H	1,0000000	0,10	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				0,96
		Custo Direto Total				0,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,96
		Preço Unitário Adotado				0,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88323		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0112869	TELHADADOR	H	1,0000000	17,85	17,85
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,34	0,34

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

1	0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,08	1,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,13
		Serviços Auxiliares				23,13
A	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %				23,27
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				23,27
						23,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5385		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	31/12/2019		
	1	0112869 TELHADOR	H	0,0079000	17,85	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %				0,14
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				0,14
						0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93281		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO.	CHP	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A	88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	19,66	19,07
	A	93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - DEPRÉGIACÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,27	0,27
	A	93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,03	0,03
	A	93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,25	0,25
	A	93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,57	0,57
		Total de Serviços Auxiliares				20,19
		Custo Direto Total				20,19
		Taxa de BDI %				20,19
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				20,19
						20,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88295		OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1	0104253 OPERADOR DE GUINCHO	H	1,0000000	14,96	14,96
	1	0137370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
Sub-Total de MÃO DE OBRA					19,49
Serviços Auxiliares					
A	95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
Total de Serviços Auxiliares					0,17
Custo Direto Total					19,66
Taxa de BDI %					0,0000000
Total da Composição					19,66
Preço Unitário Adotado					19,66

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	31/12/2019		
1	0104253 OPERADOR DE GUINCHO			H	0,0113000	14,96	0,17
Sub-Total de MÃO DE OBRA							0,17
Custo Direto Total							0,17
Taxa de BDI %							0,0000000
Total da Composição							0,17
Preço Unitário Adotado							0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO.			H	31/12/2019		
3	0336487 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV			UN	0,0000640	4.243,31	0,27
Sub-Total de EQUIPAMENTO							0,27
Custo Direto Total							0,27
Taxa de BDI %							0,0000000
Total da Composição							0,27
Preço Unitário Adotado							0,27

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO.			H	31/12/2019		
3	0336487 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV			UN	0,0000076	4.243,31	0,03
Sub-Total de EQUIPAMENTO							0,03
Custo Direto Total							0,03
Taxa de BDI %							0,0000000
Total da Composição							0,03
Preço Unitário Adotado							0,03

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
93279	3 0336487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO.	H	31/12/2019		
		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000600	4.243,31	0,25
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
93280	2 0202705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	31/12/2019		
		Sub-Total de MATERIAL		0,7800000	0,73	0,57
		Custo Direto Total				0,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,57
		Preço Unitário Adotado				0,57

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
93282		Serviços Auxiliares	CHI	31/12/2019		
	A 88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	19,66	19,07
	A 93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,27	0,27
	A 93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,03	0,03
		Total de Serviços Auxiliares				19,37
		Custo Direto Total				19,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,37
		Preço Unitário Adotado				19,37

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88243		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,0000000	12,80	12,80
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,38	0,38
	1 0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,02	1,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,06
		Serviços Auxiliares				

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

A	95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				
		Custo Direto Total				0,10
		Taxa de BDI %				18,16
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				18,16
						18,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95313		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,0079000	12,80	0,10
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,10
		Custo Direto Total				0,10
		Taxa de BDI %				0,10
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				0,10
						0,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88270		IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0112873	IMPERMEABILIZADOR	H	1,0000000	14,96	14,96
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,28
		Serviços Auxiliares				
	A 95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
		Total de Serviços Auxiliares				0,22
		Custo Direto Total				20,50
		Taxa de BDI %				0,0000000
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				20,50
						20,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95338		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
	1 0112873	IMPERMEABILIZADOR	H	0,0146000	14,96	0,22
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,22
		Custo Direto Total				0,22
		Taxa de BDI %				0,22
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				0,22
						0,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
87313		ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)	M3	31/12/2019		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,9500000	53,35	50,68
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	426,4900000	0,45	191,92
		Sub-Total de MATERIAL				242,60
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1904000	19,58	82,05
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	1,0100000	1,35	1,36
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	3,3100000	0,24	0,79
		Total de Serviços Auxiliares				
		Custo Direto Total				84,20
		Taxa de BDI %				326,80
		Total da Composição		0,0000000		
		Preço Unitário Adotado				326,80
						326,80

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6						
		1 0112543	SERVENTE	M3	31/12/2019		
			Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	9,7000000	14,76	143,17
		2 0210109	AREIA-MEDIA				143,17
		2 0210805	CIMENTO PORTLAND	M3	1,2160000	49,47	60,16
			Sub-Total de MATERIAL	KG	243,0000000	0,45	109,35
			Custo Direto Total				169,51
			Taxa de BDI %				312,68
			Total da Composição		0,0000000		
			Preço Unitário Adotado				312,68
							312,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3						
		1 0112543	SERVENTE	M3	31/12/2019		
			Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	9,7000000	14,76	143,17
		2 0210109	AREIA MEDIA				143,17
		2 0210805	CIMENTO PORTLAND	M3	1,2160000	49,47	60,16
			Sub-Total de MATERIAL	KG	486,0000000	0,45	218,70
			Custo Direto Total				278,86
			Taxa de BDI %				422,03
			Total da Composição		0,0000000		
			Preço Unitário Adotado				422,03
							422,03

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						
				M3	31/12/2019		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

1	0112543	SERVENTE	H	5,8200000	14,76	85,90
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				85,90
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	49,47	44,38
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,45	126,90
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	67,66	56,56
		Sub-Total de MATERIAL				227,84
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,03	15,02
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				15,02
		Custo Direto Total				328,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				328,76
		Preço Unitário Adotado				328,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89356		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	M	31/12/2019		
	2 0209868	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN-25 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	2,41	2,56
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,1230000	1,28	0,16
		Sub-Total de MATERIAL				2,72
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3579300	15,65	5,60
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3579300	20,08	7,19
		Total de Serviços Auxiliares				12,79
		Custo Direto Total				15,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,51
		Preço Unitário Adotado				15,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,0000000	10,59	10,59
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,24	0,24
	1 0143485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,83	0,83
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,52
		Serviços Auxiliares				
	A 95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
		Total de Serviços Auxiliares				0,13
		Custo Direto Total				15,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,65
		Preço Unitário Adotado				15,65

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SINPRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO		H	31/12/2019		
	1 0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0124000	10,59	0,13
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					
	Custo Direto Total					0,13
	Taxa de BDI %					0,13
	Total da Composição			0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado					0,13
						0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/12/2019		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,0000000	14,96	14,96
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,24	0,24
	1 0143485	ERI- FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,83	0,83
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					
	Serviços Auxiliares					19,89
	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
	Total de Serviços Auxiliares					
	Custo Direto Total					0,19
	Taxa de BDI %					20,08
	Total da Composição			0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado					20,08
						20,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO		H	31/12/2019		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0124000	14,96	0,19
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					
	Custo Direto Total					0,19
	Taxa de BDI %					0,19
	Total da Composição			0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado					0,19
						0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89362	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU		UN	31/12/2019		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070000	36,80	0,26
	2 0203529	JOELHO PVC. SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,48	0,48
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	31,95	0,26
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0500000	1,28	0,06

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Sub-Total de MATERIAL					
		Serviços Auxiliares			1,06
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1455000	15,65
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1455000	20,08
Total de Serviços Auxiliares					2,92
Custo Direto Total					5,20
Taxa de BDI %					6,26
Total da Composição					0,0000000
Preço Unitário Adotado					6,26
					6,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
366		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 3/4"	UN	31/12/2019		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN			
	2 0203524	JOELHO PVC. SOLDÁVEL. COM BUCHA DE LATAO. 90 GRAUS. 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,0070000	36,80	0,26
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	1,0000000	4,69	4,69
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0080000	31,95	0,26
Sub-Total de MATERIAL					1,28	0,06
Serviços Auxiliares						5,27
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1421050	15,65	2,22
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1421050	20,08	2,85
Total de Serviços Auxiliares						2,85
Custo Direto Total						5,07
Taxa de BDI %						10,34
Total da Composição					0,0000000	
Preço Unitário Adotado						10,34
						10,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89395		TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	31/12/2019		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN			
	2 0207139	TE SOLDAVEL. PVC. 90 GRAUS. 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,0110000	36,80	0,40
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	1,0000000	0,81	0,81
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0120000	31,95	0,38
Sub-Total de MATERIAL					1,28	0,10
Serviços Auxiliares						1,69
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1940000	15,65	3,04
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1940000	20,08	3,90
Total de Serviços Auxiliares						3,90
Custo Direto Total						6,94
Taxa de BDI %						8,63
Total da Composição					0,0000000	
Preço Unitário Adotado						8,63
						8,63

Item Serviço	Descrição do Serviço



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
90443		RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS M M	M	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679000	15,65	1,06
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4355300	20,08	8,75
		Total de Serviços Auxiliares				9,81
		Custo Direto Total				9,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,81
		Preço Unitário Adotado				9,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90466		CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO CO	M	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0533500	15,65	0,83
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3792700	20,08	7,62
	A 88629	ARGAMASSA TRAÇO-1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0030000	399,77	1,20
		Total de Serviços Auxiliares				9,65
		Custo Direto Total				9,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,65
		Preço Unitário Adotado				9,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
00475		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	M3	31/12/2019		
	2 0200123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO. LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	19,4400000	5,70	110,81
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0800000	49,47	53,43
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486,0000000	0,45	218,70
		Sub-Total de MATERIAL				382,94
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6375000	19,58	71,22
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8700000	1,35	1,17
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2,8800000	0,24	0,69
		Total de Serviços Auxiliares				73,08
		Custo Direto Total				456,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-D

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Total da Composição	456,02
Preço Unitário Adotado	456,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5678		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. PC	CHP	B1/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	33,63	33,63
	A 5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	16,54	16,54
	A 88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	22,74	22,06
	A 88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	13,23	13,23
	A 88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	1,80	1,80
		Total de Serviços Auxiliares				87,26
		Custo Direto Total				87,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				87,26
		Preço Unitário Adotado				87,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
53786		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. PC	H	B1/12/2019		
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	8,9200000	3,77	33,63
		Sub-Total de MATERIAL				33,63
		Custo Direto Total				33,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,63
		Preço Unitário Adotado				33,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5664		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. PC	H	B1/12/2019		
	3 0336531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3.	UN	0,0000700	236.289,61	16,54
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				16,54



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

	Custo Direto Total				16,54
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				16,54
	Preço Unitário Adotado				16,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88294		OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1 0104234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	1,0000000	18,07	18,07
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,60
		Serviços Auxiliares				
	A 95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				0,14
		Custo Direto Total				22,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,74
		Preço Unitário Adotado				22,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95357		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
	1 0104234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,0079000	18,07	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88857		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÇÃO 4X4. POT	UN	31/12/2019		
	3 0336531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3.	UN	0,0000560	236.289,61	13,23
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				13,23
		Custo Direto Total				13,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,23
		Preço Unitário Adotado				13,23



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88858		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. PCH		31/12/2019		
	3 0336531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3.	UN	0,0000076	236.289,61	1,80
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				1,80
		Custo Direto Total				1,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,80
		Preço Unitário Adotado				1,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5679		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. PCHI		31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	22,74	22,06
	A 88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	13,23	13,23
	A 88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	1,80	1,80
		Total de Serviços Auxiliares				37,09
		Custo Direto Total				37,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,09
		Preço Unitário Adotado				37,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94116		LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M. C	M3	31/12/2019		
	2 0204720	PEDRA BRITADA N. O. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	1,1000000	86,70	95,37
		Sub-Total de MATERIAL				95,37
		Serviços Auxiliares				
	A 5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	0,0810000	87,26	7,07
	A 5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	0,4060000	37,09	15,06
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5664800	20,50	11,61
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8497200	15,58	13,24

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

A	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320000	25,86	0,83
A	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300000	20,44	0,61
		Total de Serviços Auxiliares				48,42
		Custo Direto Total				143,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				143,79
		Preço Unitário Adotado				143,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7738		PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS	M3	31/12/2019		
	2 0201351	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2*X 1.1* M. E = 6 MM	UN	0,6074000	24,57	14,92
	2 0201359	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 20 MM	UN	13,0514000	76,26	995,30
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0667000	5,48	0,37
	2 0220247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	2,1276000	15,07	32,06
	2 0239014	FIBRA DE ACO PARA REFORÇO DO CONCRETO. SOLTA. TIPO A-I. FATOR DE FORMA *50* L / D. COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	6,0000000	5,82	34,92
		Sub-Total de MATERIAL				1.077,57
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1779840	17,17	71,74
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,8897260	20,39	425,94
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,9944100	20,50	635,39
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,9944100	15,58	482,89
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	6,6350000	1,37	9,09
	A 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	18,2462000	0,27	4,93
	A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,8801000	22,21	19,55
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	3,4271000	19,84	67,99
	A 94971	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,2000000	297,27	356,72
		Total de Serviços Auxiliares				2.074,24
		Custo Direto Total				3.151,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.151,81
		Preço Unitário Adotado				3.151,81

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94971	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIT		M3	31/12/2019		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,7270000	49,47	35,96
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9400000	0,45	164,22
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5970000	67,90	40,54
	Sub-Total de MATERIAL					240,72
	Serviços Auxiliares					
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9206000	15,58	29,92
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2125000	19,58	23,74
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6400000	3,60	2,30
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6100000	0,96	0,59
	Total de Serviços Auxiliares					56,55
	Custo Direto Total					297,27
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					297,27
	Preço Unitário Adotado					297,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LIT		M3	31/12/2019		
	2 0201351	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 6 MM	UN	0,3189000	24,57	7,84
	2 0201358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM	M2	6,7614000	26,32	177,96
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0350000	5,48	0,19
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,4216000	4,87	6,92
	2 0204517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7.5* CM (1 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,2500000	1,75	10,94
	2 0205073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,1843000	13,88	2,56
	2 0220247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,2954000	15,07	4,45
	2 0239995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR). TIPO 2F. BLOCO	M3	0,2475000	286,78	70,98
	Sub-Total de MATERIAL					281,84
	Serviços Auxiliares					
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8354610	17,17	14,34
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1774020	20,39	85,18
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5735660	20,50	155,26

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92800		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM LAJ	KG	31/12/2019		
	2 0243059	ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO	KG	1,0700000	4,83	5,17
		Sub-Total de MATERIAL				
		Serviços Auxiliares				5,17
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0079540	15,96	0,13
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0563570	20,40	1,15
		Total de Serviços Auxiliares				1,28
		Custo Direto Total				6,45
		Taxa de BDI %				
		Total da Composição		0,0000000		
		Preço Unitário Adotado				6,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94972		CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIT	M3	31/12/2019		
	2 0200370	AREIA-MÉDIA- POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM-TRANSPORTE)	M3	0,7120000	49,47	35,22
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO_CP II-32	KG	391,1700000	0,45	176,03
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5927000	67,90	40,24
		Sub-Total de MATERIAL				
		Serviços Auxiliares				251,49
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9012000	15,58	29,62
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2028000	19,58	23,55
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6400000	3,60	2,30
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6100000	0,96	0,59
		Total de Serviços Auxiliares				56,06
		Custo Direto Total				307,55
		Taxa de BDI %				
		Total da Composição		0,0000000		
		Preço Unitário Adotado				307,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86877		VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATO	UN	31/12/2019		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0000000	2,43	0,10
	2 0237588	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE. 1.1/2 " SEM LADRAO	UN	1,0000000	17,23	17,23
		Sub-Total de MATERIAL				
		Serviços Auxiliares				17,33

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1649000	20,08	3,31
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0485000	15,58	0,76
		Total de Serviços Auxiliares				4,07
		Custo Direto Total				21,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,40
		Preço Unitário Adotado				21,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO		UN	31/12/2019		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0500000	2,43	0,12
	2 0206136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO. 1 X 1.1/2 "	UN	1,0000000	106,60	106,60
		Sub-Total de MATERIAL				106,72
		Serviços Auxiliares				106,72
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2619000	20,08	5,26
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0873000	15,58	1,36
		Total de Serviços Auxiliares				6,62
		Custo Direto Total				113,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				113,34
		Preço Unitário Adotado				113,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	31/12/2019		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0175000	2,43	0,04
	2 0211684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	1,0000000	26,75	26,75
		Sub-Total de MATERIAL				26,79
		Serviços Auxiliares				26,79
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1455000	20,08	2,92
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0485000	15,58	0,76
		Total de Serviços Auxiliares				3,68
		Custo Direto Total				30,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,47
		Preço Unitário Adotado				30,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE.		UN	31/12/2019		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	6,0000000	10,31	61,86
	2 0210426	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM	UN	1,0000000	172,25	172,25
	2 0237329	REJUNTE EPOXI BRANCO	kg	0,1443000	44,69	6,45

Chianca Construções e Serviços Eireli ME CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

			Sub-Total de MATERIAL				
			Serviços Auxiliares				240,56
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4060150	20,08	28,23
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6305000	15,58	9,82
			Total de Serviços Auxiliares				38,05
			Custo Direto Total				278,61
			Taxa de BDI %				0,0000000
			Total da Composição				278,61
			Preço Unitário Adotado				278,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86905		APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FC UN	UN	31/12/2019		
	2	0203146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0608000	2,43	0,15
	2	0211769 MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875)	UN	1,0000000	162,37	162,37
		Sub-Total de MATERIAL				162,52
		Serviços Auxiliares				
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4462000	20,08	8,96
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1455000	15,58	2,27
		Total de Serviços Auxiliares				11,23
		Custo Direto Total				173,75
		Taxa de BDI %				0,0000000
		Total da Composição				173,75
		Preço Unitário Adotado				173,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90447		RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES (M	M	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0329800	16,17	0,53
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2095200	20,68	4,33
		Total de Serviços Auxiliares				4,86
		Custo Direto Total				4,86
		Taxa de BDI %				0,0000000
		Total da Composição				4,86
		Preço Unitário Adotado				4,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1	0100247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	10,56	10,56
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,55	0,55
	1	0143484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,93	0,93

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Sub-Total de MÃO DE OBRA					
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			15,90
		Serviços Auxiliares			
A	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27
		Total de Serviços Auxiliares			0,27
		Custo Direto Total			0,27
		Taxa de BDI %			16,17
		Total da Composição		0,0000000	-
		Preço Unitário Adotado			16,17
					16,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95316		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COM	H			
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	31/12/2019		
		Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	0,0257000	10,56	0,27
		Custo Direto Total				0,27
		Taxa de BDI %				0,27
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				0,27
						0,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	1 0102436	ELETRICISTA	H	31/12/2019		
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	14,96	14,96
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,55	0,55
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,93
		Serviços Auxiliares				20,30
A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,38	0,38
		Total de Serviços Auxiliares				0,38
		Custo Direto Total				0,38
		Taxa de BDI %				20,68
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				20,68
						20,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR	H			
	1 0102436	ELETRICISTA	H	31/12/2019		
		Sub-Total de MÃO DE OBRA	H	0,0257000	14,96	0,38
		Custo Direto Total				0,38
		Taxa de BDI %				0,38
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				0,38
						0,38

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973/0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90456		QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 O	UN	31/12/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0223100	15,65	0,35
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1396800	20,08	2,80
		Total de Serviços Auxiliares				
		Custo Direto Total				3,15
		Taxa de BDI %				3,15
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				3,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91842		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUM	M	31/12/2019		
	2 0202689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 20 MM	M	1,1000000	1,33	1,46
	2 0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.60 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0016000	8,71	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				
		Serviços Auxiliares				1,47
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0698400	16,17	1,13
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0698400	20,68	1,44
		Total de Serviços Auxiliares				
		Custo Direto Total				2,57
		Taxa de BDI %				4,04
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				4,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91852		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUM	M	31/12/2019		
	2 0202689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 20 MM	M	1,0170000	1,33	1,35
		Sub-Total de MATERIAL				
		Serviços Auxiliares				1,35
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1251300	16,17	2,02
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1251300	20,68	2,59
		Total de Serviços Auxiliares				
		Custo Direto Total				4,61
		Taxa de BDI %				5,96
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				5,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91924		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PA	M	31/12/2019		

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

2	0201013	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 1.5 MM2	M		1,1900000	0,70	0,83
2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN		0,0090000	4,30	0,04
Sub-Total de MATERIAL							
Serviços Auxiliares							0,87
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0232800	16,17	0,38
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0232800	20,68	0,48
Total de Serviços Auxiliares							0,86
Custo Direto Total							1,73
Taxa de BDI %							-
Total da Composição							0,0000000
Preço Unitário Adotado							1,73
							1,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E		UN	31/12/2019			
	2	0201871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL: EM PVC. DE 3" X 3". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,67	2,67	
Sub-Total de MATERIAL							
Serviços Auxiliares							2,67
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1387100	16,17	2,24	
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1387100	20,68	2,87	
Total de Serviços Auxiliares							5,11
Custo Direto Total							7,78
Taxa de BDI %							-
Total da Composição							0,0000000
Preço Unitário Adotado							7,78
							7,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM		UN	31/12/2019			
	2	0201872 CAIXA DE PASSAGEM. EM PVC. DE 4" X 2". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	1,49	1,49	
Sub-Total de MATERIAL							
Serviços Auxiliares							1,49
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2395900	16,17	3,87	
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2395900	20,68	4,95	
A	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009000	399,77	0,36	
Total de Serviços Auxiliares							9,18
Custo Direto Total							10,67
Taxa de BDI %							-
Total da Composição							0,0000000
Preço Unitário Adotado							10,67
							10,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E FIO					
Chianca Construções e Serviços Eireli 31/12/2019						

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.



Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,26	6,26
A 91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	25,05	25,05
	Total de Serviços Auxiliares				31,31
	Custo Direto Total				31,31
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				31,31
	Preço Unitário Adotado				31,31

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31/12/2019		
2 0238094	ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2". PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	2,48	2,48
2 0238099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2". PARA 3 MODULOS. PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000000	1,29	1,29
	Sub-Total de MATERIAL				3,77
	Serviços Auxiliares				
A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1202800	20,68	2,49
	Total de Serviços Auxiliares				2,49
	Custo Direto Total				6,26
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				6,26
	Preço Unitário Adotado				6,26

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31/12/2019		
2 0238112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A. 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	5,87	11,74
	Sub-Total de MATERIAL				11,74
	Serviços Auxiliares				
A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3613250	16,17	5,84
A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3613250	20,68	7,47
	Total de Serviços Auxiliares				13,31
	Custo Direto Total				25,05
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				25,05
	Preço Unitário Adotado				25,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PA	M	31/12/2019		
2 0201014	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,1900000	1,11	1,32
2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,30	0,04

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.



Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Sub-Total de MATERIAL				1,36
	Serviços Auxiliares				
A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0291000	16,17	0,47
A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0291000	20,68	0,60
	Total de Serviços Auxiliares				1,07
	Custo Direto Total				2,43
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				2,43
	Preço Unitário Adotado				2,43

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31/12/2019		
	Serviços Auxiliares				
A 91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DQ PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000000	6,26	6,26
A 92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000000	32,66	32,66
	Total de Serviços Auxiliares				38,92
	Custo Direto Total				38,92
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				38,92
	Preço Unitário Adotado				38,92

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31/12/2019		
2 0238101	TOMADA 2P+T 10A. 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000000	6,68	13,36
	Sub-Total de MATERIAL				13,36
	Serviços Auxiliares				
A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5238000	16,17	8,47
A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5238000	20,68	10,83
	Total de Serviços Auxiliares				19,30
	Custo Direto Total				32,66
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				32,66
	Preço Unitário Adotado				32,66

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
1 0104783	PINTOR	H	1,0000000	14,96	14,96
1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1 0143466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
1 0143490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,46	1,46

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973/0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE, Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

[Handwritten signatures and initials]

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SENFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.



			Sub-Total de MÃO DE OBRA				21,45
			Serviços Auxiliares				
	A	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,0000000	0,15
			Total de Serviços Auxiliares				0,15
			Custo Direto Total				21,60
			Taxa de BDI %			0,0000000	-
			Total da Composição				21,60
			Preço Unitário Adotado				21,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	H	31/12/2019		
	1	0104783 PINTOR	H	0,0102000	14,96	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2019		
	1	0104755 MARMORISTA / GRANITEIRO	H	1,0000000	16,69	16,69
	1	0137370 ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143465 FERRAMENTAS- FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
	1	0143489 EPI -FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,01
		Serviços Auxiliares				
	A	95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				0,17
		Custo Direto Total				22,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,18
		Preço Unitário Adotado				22,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95341		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2019		
	1	0104755 MARMORISTA / GRANITEIRO	H	0,0102000	16,69	0,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 14,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)		M3	31/12/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1500000	49,47	56,89
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	389,5400000	0,45	175,29
	Sub-Total de MATERIAL					232,18
	Serviços Auxiliares					
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0413000	15,58	125,28
	Total de Serviços Auxiliares					125,28
	Custo Direto Total					357,46
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					357,46
	Preço Unitário Adotado					357,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/12/2019		
	1 0125964	JARDINEIRO	H	1,0000000	14,96	14,96
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO-CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					20,28
	Serviços Auxiliares					
	A-95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,05	0,05
	Total de Serviços Auxiliares					0,05
	Custo Direto Total					20,33
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					20,33
	Preço Unitário Adotado					20,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR)		H	31/12/2019		
	1 0125964	JARDINEIRO	H	0,0035000	14,96	0,05
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,05
	Custo Direto Total					0,05
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,05
	Preço Unitário Adotado					0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0189	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 C/100KG DE C		M3	31/12/2019		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,7000000	14,76	143,17
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					143,17
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	49,47	60,36

Chianca Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG			
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	1,07	260,01
	Sub-Total de MATERIAL			0,45	45,00
	Custo Direto Total				365,17
	Taxa de BDI %				508,34
	Total da Composição		0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado				508,34

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	31/12/2019		
1	0112543 SERVENTE	H	2,5705000	14,76	37,94
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				37,94
	Custo Direto Total				37,94
	Taxa de BDI %				37,94
	Total da Composição		0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado				37,94

FORTALEZA CE 28 DE JULHO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezeira Chianca
Erick Bezeira Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Daniel Queiroz de Moraes
Daniel Queiroz de Moraes
EPP - CNPJ: 22.496.219/0001-66
RNP: 060674130-7

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-D
Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP
 FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	DIAS						
				15	30	45	60	75	90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.082,04	1,10%	100,00%						
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	20.790,22	2,07%	80,00%	20,00%					
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.550,22	0,45%	100,00%	4.158,04					
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11.059,20	1,10%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
5	PAREDES E PAINÉIS	17.911,78	1,79%	40,00%	30,00%	30,00%	2.211,84	2.211,84		
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	130.724,02	13,03%	50,00%	50,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
7	COBERTURA	145.457,72	14,50%	20,00%	20,00%	20,00%	26.144,80	20,00%	20,00%	
8	REVESTIMENTO	199.999,06	19,94%	25,00%	25,00%	30,00%	29.091,54	29.091,54	29.091,54	15,00%
9	PISOS	212.315,69	21,16%	25,00%	25,00%	30,00%	58.197,92	58.197,92	58.197,92	15,00%
10	INSTALAÇÕES-HIDROSSANITÁRIAS	58.361,83	5,81%	15,00%	30,00%	30,00%	53.078,92	53.078,92	63.694,71	31.847,35
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.551,68	4,34%	10,254,27	20.508,55	20.508,55	17.090,46	30,00%		
12	PINTURA	82.179,03	8,19%	4.355,17	13.065,50	13.065,50	13.065,50	20,00%	40,00%	
13	SERVIÇOS DIVERSOS	61.230,16	6,10%				16.435,81	16.435,81	32.871,61	100,00%
										61.230,16

[Handwritten signatures and initials]

FORTALEZA CE 28 DE JULHO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

[Signature]
 RUA ALAN KARDEC, Nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE, Brasil
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br


Chianca Construções e Serviços Eireli ME


CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

[Signature]
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP
FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

CÁLCULO DO BDI
PARÂMETROS ADOTADOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	3,00
R	Riscos	0,59
		0,97

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,80
		6,16

Impostos		
	PIS	
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB	5,00
TOTAL DOS IMPOSTOS		8,65

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FORTALEZA CE 28 DE JULHO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
[Signature]
Márcio Queiroz de Moraes
Eng. Civil - CRECA/CE: 2751
RNP: 060634130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
[Signature]
Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 07.02.01/2020-TP

FONTÊ: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERACÃO		SEM DESONERACÃO	
		HORISTA %	MESESALISTA %	HORISTA %	MESESALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	-	-	1,50	1,50
A3	SENAI	1,50	1,50	1,00	1,00
A4	INCRA	1,00	1,00	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60	0,60	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50	3,00	3,00
A8	FGTS	3,00	3,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	8,00	8,00	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,08	0,07	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58

FORTALEZA CE 28 DE JULHO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Daniel Queiroz de Moraes
 Rua G. P. OBEA-CE. 42751
 CEP 0634130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEPPSA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP
FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA -
ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

PARÂMETROS ADOTADOS

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB	5,00

FORTALEZA CE, 28 DE JULHO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Roberto Augusto de Moraes
CNPJ: 22.496.219/0001-66
RNP: 14.063.4130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezeira Chianca
DIRETOR EXECUTIVO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026 ONERADA - ENCARGOS: 114,23% (HORA) E SINAPI 12/2019 ONERADA - ENCARGOS: 114,10% (HORA); BDI: 22,47%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,90	0,69	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08	9,20	7,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36	4,37	3,36
C4	DÉPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,76	3,67	4,76	3,67
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,29	11,77	15,29	11,77
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,49	-0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,04	6,58

FORTALEZA CE 28 DE JULHO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Daniela Tuelho de Moraes
Eng. Civil - CREA-CE: 42751
RNP: 060634130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezelra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO