


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL LOCAL: CASCAVEL/CE ART:							PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE				
CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:					BASE	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS:	BDI SERVIÇOS:	
B		ORÇAMENTO CONSOLIDADO					11/2019	85,20%	15,00%	27,41%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR		
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						46.033,08		
1.1			MÃO DE OBRA						46.033,08		
01.01.01	SEINFRA	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	18.064,94	27,41%	23.016,54	46.033,08		
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						16.524,66		
2.1			LIMPEZA PRÉVIA DA VIA PARA PAVIMENTAÇÃO						15.321,60		
02.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.160,00	0,99	27,41%	1,26	15.321,60		
2.2			PLACA						1.203,06		
02.02.01	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	157,37	27,41%	200,51	1.203,06		
3.			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						613.584,87		
3.1			PINTURA DE LIGAÇÃO						5.593,60		
03.01.01	SEINFRA - S	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	24.320,00	0,20	15,00%	0,23	5.593,60		
3.2			REVESTIMENTO						126.797,20		
03.02.01	SEINFRA - S	C3155	CAMADA DE REPERFILAMENTO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	364,80	151,12	15,00%	173,79	63.398,60		
03.02.02	SEINFRA - S	C3155	CAPA DE ROLAMENTO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	364,80	151,12	15,00%	173,79	63.398,60		
3.3			TRANSPORTE DE MATERIAIS						76.173,17		
03.03.01	SEINFRA - I	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 1C	T	19,47	45,00	15,00%	51,75	1.007,60		
03.03.02	SEINFRA - S	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,71X + 2,66) - CBUQ	T	1.678,08	33,16	15,00%	38,13	63.985,19		
03.03.03	SEINFRA - S	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) - AREIA	T	704,79	2,98	15,00%	3,43	2.417,43		
03.03.04	SEINFRA - S	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) - BRITA	T	839,05	2,98	15,00%	3,43	2.877,94		
03.03.05	SEINFRA - S	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - FILLER	T	33,57	1,24	15,00%	1,43	48,01		
03.03.06	SEINFRA - I	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - CAP	T	100,69	50,41	15,00%	57,97	5.837,00		
3.4			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						405.020,90		
03.04.01	SEINFRA - I	I2319	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	19,47	2.281,70	15,00%	2.623,96	51.088,50		
03.04.02	SEINFRA - I	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	100,69	3.056,58	15,00%	3.515,07	353.932,40		
4.			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						4.414,17		
4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						1.798,57		
04.01.01	SEINFRA - S	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	65,17	13,99	27,41%	17,82	1.161,33		
04.01.02	SEINFRA - S	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	27,90	17,93	27,41%	22,84	637,24		
4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL						2.615,60		
04.02.01	SEINFRA - S	CPU	PLACA REFLECTIVA (60X60)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	6,00	342,15	27,41%	435,93	2.615,60		
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:		VALOR DO ORÇAMENTO:					RESPONSÁVEL:				
SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO		SEISCENTOS E OITENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.					 Lucas de Freitas Santiago Engenheiro Civil CREA. 326816CE RNP. 0616133898				TOTAL GERAL:
TABELAS DE PREÇO DE MAT BETUMINOSO											680.556,71
SEINFRA/ANP											