



(88) 9.9690 - 2220  
Av. Joaquim Vanderelei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce  
CNPJ:225756520001/97



## CARTA PROPOSTA

Morada Nova-Ce, 30 de Junho de 2021.

À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL**  
REF.: Tomada de Preços Nº 06.04.01/2021-TP  
Razão Social: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 22.575.652/0001-97  
Endereço: Av. Joaquim Vanderelei, 1930, Divino Espírito Santo - Morada Nova-Ce. CEP: 62940-000

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA E PROJETO BÁSICO EM ANEXO.**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para a execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 06.04.01/2021-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA E PROJETO BÁSICO EM ANEXO.**

Pelo Valor Global de **R\$ 201.448,70**  
**duzentos e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos**  
Prazo de execução de até **90 (Noventa Dias)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Clezinaldo Saraiva de Almeida, portador do CPF nº 851.322.333-68, como Representante Legal desta empresa.

Declaramos que, nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outro ônus que por ventura possa recair sobre o serviço objeto da presente Licitação.

Finalizando, Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (Sessenta) Dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Cor tratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Morada Nova-Ce, 30 de Junho de 2021.

Representante Legal  
Cleinaldo Saraiva de Almeida  
CPF Nº 851.322.333-68

Engenheiro Civil  
Remo Régis Girão  
CREA Nº 39.627-D

CLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA

Av. Joaquim Vanderelei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce

**CNPJ:225756520001/97**



(88) 9.9690 - 2220

Av. Joaquim Vanderelei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce

CNPJ:225756520001/97



## DECLARAÇÃO

Morada Nova-Ce, 30 de Junho de 2021.

A  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL**  
REF.: Tomada de Preços Nº 06.04.01/2021-TP  
Razão Social: **CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES**  
CNPJ: 22.575.652/0001-97  
Endereço: Av. Joaquim Vanderelei, 1930, Divino Espírito Santo - Morada Nova-Ce. CEP: 62940-000

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRÀ TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA E PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

Prezados Senhores

Declaramos que, nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possa recair sobre o serviço objeto da presente Licitação.

Declaramos de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles, que por ventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Morada Nova-Ce, 30 de Junho de 2021.

Representante Legal  
Cleinaldo Saraiva de Almeida  
CPF Nº 851.322.333-68

CLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA

Engenheiro Civil  
Remo Régis Girão  
CREA Nº 39.627-D

Av. Joaquim Vanderelei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce

**CNPJ:225756520001/97**



(88) 9.9690 - 2220  
 Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce  
 CNPJ: 225756520001/97

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCANA DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI  
 LOCAL: LOCALIDADE DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE-CASCATEL-CE.  
 DATA: 30 DE JUNHO DE 2021.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.04.01/2021TP  
 TABELA: SEINFRA: 027.1 DESONERADA  
 BDI: 26,49%  
 Razão Social: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES  
 CNPJ: 22.575.652/0001-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	MÉD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
							SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 4.820,61
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPIA	MÉD		3,02	R\$ 1.261,94	R\$ 1.596,23	R\$ 4.820,61
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.200,37
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ		0,48	R\$ 405,05	R\$ 512,35	R\$ 245,93
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		12,00	R\$ 128,76	R\$ 182,87	R\$ 1.954,44
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 9.978,35
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2		4.820,46	R\$ 1,64	R\$ 2,07	R\$ 9.978,35
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 111.220,79
4.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	SEINFRA	M2		4.258,07	R\$ 20,65	R\$ 26,12	R\$ 111.220,79
5		DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 67.203,00
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M		1.558,82	R\$ 20,24	R\$ 25,60	R\$ 39.905,79
5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, ATÉ 2M	SEINFRA	M3		56,24	R\$ 88,73	R\$ 48,99	R\$ 2.755,20
5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		56,24	R\$ 344,99	R\$ 436,38	R\$ 24.542,01
6		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 6.025,58
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		4.820,46	R\$ 0,99	R\$ 1,25	R\$ 6.025,58
								VALOR TOTAL	R\$ 201.448,70

duzentos e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos


Morada Nova-Ce, 30 de Junho de 2021.

Representante Legal  
 Clezinaldo Saraiva de Almeida  
 CPF Nº 851.322.333-68

*Clezinaldo Saraiva de Almeida*

Engenheiro Civil  
 Remo Régis Girão  
 CREA Nº 39.627-D

*Remo Régis Girão*





(88) 9.9690 - 2220  
 Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce  
 CNPJ:225756520001/97



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCANAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI

LOCAL: LOCALIDADE DA MATA QUIRI NO MUNICIPIO DE CASCAVEL-CE.

DATA: 30 DE JUNHO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.04.01/2021TP

TABELA: SEINFRA: 027/1 DESONERADA

BDI: 26,49%

Razão Social: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

### RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 1.1 - COMP - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%

Preço Adotado: 1.261,94

Unid: MES

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12322	ENGENHEIRO	H	10,000	69,57	695,70
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	24,365	23,24	566,24
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>1.261,94</b>
				Total Simples	1.261,94
				Encargos	INCLUSOS
				BDI: 26,49%	334,29
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.596,23</b>

#### 2.1 - C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRAFICO (ÁREA >5000 M2)

Preço Adotado: 485,05

Unid: HA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12445	TOPOGRAFO	H	5,000	25,79	128,95
12382	NIVELADOR	H	4,000	21,13	84,52
10037	AJUDANTE	H	4,000	14,25	57,00
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>270,47</b>
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	1,16	4,64
10758	NIVEL (CHP)	H	4,000	0,59	2,36
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	63,79	127,58
				<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>	<b>134,58</b>
				Total Simples	405,05
				Encargos	INCLUSOS
				BDI: 26,49%	107,30
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>512,35</b>

#### 2.2 - C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

Preço Adotado: 128,76

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,000	13,22	26,44
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>26,44</b>
MATERIAIS					
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,500	10,72	48,24
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,000	21,24	21,24
11725	PREGO: 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,150	13,21	1,98
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	30,25	30,86
				<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>102,32</b>
				Total Simples	128,76
				Encargos	INCLUSOS
				BDI: 26,49%	34,11
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>162,87</b>

#### 3.1 - C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Preço Adotado: 1,64

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,001	41,31	0,05
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,004	133,45	0,53
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,000	2,30	-



(88) 9.9690 - 2220  
 Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo - Morada Nova - Ce  
 CNPJ: 225756520001/97



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCANAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI  
 LOCAL: LOCALIDADE DA MATA QUIRI NO MUNICIPIO DE CASCAVEL-CE.

DATA: 30 DE JUNHO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.04.01/2021TP

TABELA: SEINFRA: 027.1 DESONERADA

BDI: 26,49%

Razão Social: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

### RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,002	3,47	0,01
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	65,09	-
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,003	185,60	0,48
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000	23,25	0,01
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,002	82,82	0,18
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,002	47,50	0,08
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,001	145,33	0,13
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>1,47</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,013	13,22	0,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,17</b>

				Total Simples	1,64
				Encargos	INCLUSOS
				BDI: 26,49%	0,43
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2,07</b>

#### 4.1 - C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)

Preço Adotado: 20,85

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO-DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,600	13,22	7,93
10445	CALCETEIRO	H	0,300	17,65	5,30
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>13,23</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPILADO (CHP)	H	0,010	71,34	0,71
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	20,47	1,02
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>1,73</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,150	6,43	0,96
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	0,150	31,54	4,73
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>5,69</b>

				Total Simples	20,65
				Encargos	INCLUSOS
				BDI: 26,49%	5,47
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26,12</b>

#### 5.1 - C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Preço Adotado: 20,24

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,250	13,22	3,31
12391	PEDREIRO	H	0,150	17,65	2,65
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>5,96</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,037	3,52	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,034	286,51	9,74
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,250	3,82	0,96
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,015	35,03	0,53
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>11,36</b>
<b>MATERIAIS</b>					
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,000	2,92	2,92
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>2,92</b>

				Total Simples	20,24
				Encargos	INCLUSOS
				BDI: 26,49%	5,36
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25,60</b>



(88) 9.9690 - 2220  
 Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce  
 CNPJ:225756520001/97



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCANAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI  
 LOCAL: LOCALIDADE DA MATA QUIRI NO MUNICIPIO DE CASCAVEL-CE.

DATA: 30 DE JUNHO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.04.01/2021TP

TABELA: SEINFRA: 027.1 DESONERADA

BDI: 26,49%

Razão Social: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

### RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

**5.2 - C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M**  
 Preço Adotado: 38,73 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,930	13,22	38,73
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>38,73</b>
Total Simples					38,73
Encargos					INCLUSOS
BDI: 26,49%					10,26
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>48,99</b>

**5.3 - C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL**  
 Preço Adotado: 344,98 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	10,000	13,22	132,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>132,20</b>
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,778	57,38	44,64
10280	BRITA	M3	0,966	64,78	62,55
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,48	105,60
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>212,79</b>
Total Simples					344,98
Encargos					INCLUSOS
BDI: 26,49%					91,39
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>436,38</b>

**6.1 - C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA**  
 Preço Adotado: 0,99 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,075	13,22	0,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,99</b>
Total Simples					0,99
Encargos					INCLUSOS
BDI: 26,49%					0,26
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1,25</b>

Morada Nova-Ce, 30 de Junho de 2021.

Representante Legal  
 Clezinaldo Saraiva de Almeida  
 CPF Nº 851.322.333-68

*CLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA*

Engenheiro Civil  
 Renato Régis Glirão  
 CREA Nº 39.627-D

*Renato Régis Glirão*



(88) 9.9690 - 2220  
 Av. Joaquim Vanderfal, 1930, Distrito Espirito Santo-Morada Nova - Ca  
 CNPJ: 22.575.652/0001/97

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCANA DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI  
 LOCAL: LOCALIDADE DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE GASCAREL-CE.  
 DATA: 30 DE JUNHO DE 2021.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.04.01/2021TP  
 TABELA: SEINFRA: 027.1 DESONERADA  
 BDI: 26,49%  
 Razão Social: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES  
 CNPJ: 22.575.652/0001-97

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR COM BDI	OBRA (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.820,61	2,39%	R\$ 1.606,71	33,33%	R\$ 1.606,71	33,33%	R\$ 1.607,19	33,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.200,37	1,09%	R\$ 2.200,37	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 9.978,35	4,95%	R\$ 9.978,35	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 111.220,79	55,21%	R\$ 33.366,24	30,00%	R\$ 44.488,32	40,00%	R\$ 33.366,23	30,00%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 67.203,00	33,36%	R\$ 20.160,90	30,00%	R\$ 26.881,20	40,00%	R\$ 20.160,90	30,00%
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 6.025,58	2,99%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 6.025,58	100,00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 201.448,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 67.312,57</b>	<b>33,41%</b>	<b>R\$ 72.976,23</b>	<b>36,23%</b>	<b>R\$ 61.159,90</b>	<b>30,36%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>				<b>R\$ 67.312,57</b>	<b>33,41%</b>	<b>R\$ 140.288,80</b>	<b>69,64%</b>	<b>R\$ 201.448,70</b>	<b>100,00%</b>

duzentos e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos

Morada Nova-Ca, 30 de Junho de 2021.

Representante Legal  
 Clezinaldo Saraiva de Almeida  
 CPF Nº 851.322.333-68

Engenheiro Civil  
 Remo Régis Girão  
 CREA Nº 39.627-D

*CLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA*



Av. Joaquim Vanderfal, 1930, Distrito Espirito Santo-Morada Nova - Ca  
**CNPJ: 22.575.652/0001/97**



(88) 9.9690 - 2220  
Av. Joaquim Vandariel, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce  
CNPJ:225756520001/97



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCANAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI

LOCAL: LOCALIDADE DA MATA QUIRI NO MUNICIPIO DE CASCAVEL-CE.

DATA: 30 DE JUNHO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.04.01/2021TP

TABELA: SEINFRA: 027.1 DESONERADA

BDI: 26,49%

Razão Social: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

### COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	5,50
DF	Despesas financeiras	1,49
R	Riscos	1,37
TOTAL		8,36
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	1,10
L	Lucro	8,91
TOTAL		10,01
<b>Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	0,00
TOTAL		5,65

$$\text{BDI} = 26,49\%$$
$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Morada Nova-Ce, 30 de Junho de 2021.

Representante Legal  
Clezinaldo Saraiva de Almeida  
CPF Nº 851.322.333-68

*Clezinaldo Saraiva de Almeida*

Engenheiro Civil  
Remo Régis Girão  
CREA Nº 39.627-D

*Remo Régis Girão*





(88) 9.9690 - 2220  
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce  
CNPJ:225756520001/97



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCANAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI  
LOCAL: LOCALIDADE DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

DATA: 30 DE JUNHO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.04.01/2021TP

TABELA: SEINFRA: 027.1 DESONERADA

BDI: 26,49%

Razão Social: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Morada Nova-Ce, 30 de Junho de 2021.

Representante Legal  
Cleinaldo Saraiva de Almeida  
CPF Nº 851.322.333-68

*Cleinaldo Saraiva de Almeida*

Engenheiro Civil  
Remo Régis Girão  
CREA Nº 39.627-D

*Remo Régis Girão*