




FONTELES
CASTRO CONSTRUÇÕES



TOMADA DE PREÇOS N°. 06.04.01/2021-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.


→ PROPOSTA DE PREÇOS

RELATIVO À:

PROPOSTA DE PREÇOS

Data de abertura: 30/06/2021 - 09:00h

FONTELES
CASTRO CONSTRUÇÕES



FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI
José Rogoberto Fonteles Castro Filho
CPF: 010.885.483-45
Sócio Administrador

FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
Av. Santos Dumont, n°. 1.267, Sala 407, bairro Aldeota - Fortaleza/Ceará - CEP: 60.150-160
CNPJ: 13.170.278/0001-59 - CGF: 06.709.510-0 - Fone: (85) 99742.2999
E-mail: fontelescastro@gmail.com



FONTELES
CASTRO CONSTRUÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE.

Processo: TOMADA DE PREÇOS N°. 06.04.01-2021-TP
Data e Hora de Abertura: 30/06/2021 às 09:00h
Razão Social: FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME CNPJ: 13.170.278/0001-59
Endereço: Av. Santos Dumont, 1267, Sala 407, Aldeota, Fortaleza/Ce, CEP: 60.150-160
Fone: (85) 99742.2999
Banco: BRASIL Agência n°. : 3296-4 Conta Corrente n°. : 42013-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	R\$ 224.221,02
	VALOR GLOBAL	R\$ 224.221,02

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 224.221,02 (Duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e dois centavos).

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Fortaleza/CE, 29 de Junho de 2021.

FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI
Jose Roberto Fonteles Castro Filho
CPF: 010.855.483-45
Sócio Administrador

RAIMUNDO RENAN DA GALHÃES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 55526 / D
RNP 0614172845

FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
Av. Santos Dumont, nº. 1.267, Sala 407, bairro Aldeota - Fortaleza/Ce - CEP: 60.150-160
CNPJ: 13.170.278/0001-59 - CGF: 06.709.510-0 - Fone: (85) 99742.2999
E-mail: fontelescastro@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI	DATA:	24/06/2021	BDI:	26,49%				
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	COMO	83,85%	MES	47,78%	DATA RES.	05/2021
LOCAL:	LOCALIDADE DA MATA QUIRI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL / CE								
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 06.04.01/2021-TP								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 3,59%		MES	3,02	1.484,64	877,92	6.671,32
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.244,83
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,48	452,58	572,47	274,79
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	128,78	164,17	1.970,04
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						11.278,88
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.820,48	1,85	2,34	11.278,88
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						125.888,55
4.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	SEINFRA	M2	4.258,07	23,37	29,56	125.888,55
5		DRENAGEM SUPERFICIAL						72.022,16
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.558,82	21,89	27,89	43.163,73
5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,24	45,58	67,63	3.241,11
5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,24	360,11	455,50	26.617,32
6		SEVIÇOS DIVERSOS						7.134,28
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.820,48	1,17	1,48	7.134,28
						VALOR TOTAL:		224.221,02

Total global da proposta: R\$ 224.221,02 (Duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e dois centavos).

Observações:
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
BDI utilizado: 26,49%
Fonte utilizada: SEINFRA 027.1-DESONERADA


FORTALEZA/CE, 29 DE JUNHO DE 2021.

[Assinatura]
FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI
Jose Rogoberto Fonteles Castro Filho
CPF: 0.0565.483-45
Soc. Administrador

[Assinatura]
RAIMUNDO RENAN DA GOMES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 55526 / D
RNP CS14172845

[Assinatura]

[Assinatura]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI
LOCAL:	LOCALIDADE DA MATA QUIRI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL / CE
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 08.04.01/2021-TP

DATA : 24/06/2021	BDI : 26,49%		
FONTELESENFR	VERSÃO	HORA	MES
	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,88%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,53	5.671,32	33,33	1.890,25	33,33	1.890,25	33,34	1.890,82	100,00	5.671,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	2.244,83	100,00	2.244,83					100,00	2.244,83
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5,03	11.279,88	100,00	11.279,88					100,00	11.279,88
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	56,14	125.868,55	30,00	37.760,57	40,00	50.347,42	30,00	37.760,56	100,00	125.868,55
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	32,12	72.022,16	30,00	21.606,65	40,00	28.808,86	30,00	21.606,65	100,00	72.022,16
6	SEVIÇOS DIVERSOS	3,18	7.134,28					100,00	7.134,28	100,00	7.134,28
TOTAL GERAL		100,00	224.221,02	33%	74.782,18	36%	104.046,53	31%	68.392,31		
TOTAL ACUMULADO		100,00	224.221,02	33%	74.782,18	69%	155.828,71	100%	224.221,02		224.221,02

FORTALEZA/CE, 29 DE JUNHO DE 2021.

[Assinatura]
FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI
 José Rigoberto Fonteles Castro Filho
 CPF: 110.865.48-45
 Sócio Administrador

[Assinatura]
HAIMUNDO RENAN MAGALHÃES TEIXEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 55526 / D
 RNP 0634172845

[Assinatura]

[Assinatura]



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI	DATA : 24/06/2021	BDI : 26,49%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	LOCALIDADE DA MATA QUIRI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL / CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 06.04.01/2021-TP					

1.1. -- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 3,59% (MÊS)

VALOR:	1484,64
--------	---------

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	63,8000	127,6000
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5700	2,2800
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,1200	4,4800
TOTAL EQUIPAMENTO:					134,3600

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAO DE OBRA:					318,2200
VALOR:					452,68

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					31,1000

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,1800	29,7836
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,4900	20,4900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,3400	46,5300
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,7400	1,9110
TOTAL MATERIAL:					98,6946
VALOR:					129,79

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	44,0400	0,0497
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	134,8300	0,5393
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5200	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	151,7200	0,0545
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,3800	0,0853
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	144,6900	0,1261
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,2200	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,3500	0,0073
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,7300	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	183,9100	0,4716
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,8000	0,0099
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	83,2200	0,1814

Fonteles Castro Construções EIRELI
José R. de Araújo Fonteles Castro Filho
CPF: 10.865.48-145
Sócio Administrador

ARMANDO RENAN MA GALHRES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 55526 / D
RNP 0614172845



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI	DATA:	24/06/2021	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DA MATA QUIRI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL / CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 08.04.01/2021-TP				

MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1894
TOTAL MAO DE OBRA:							0,1894
VALOR:							1,85

4.1. C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (M2)							
EQUIPAMENTO							
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	H	0,05000000	23,1200	1,1560	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	H	0,01000000	73,3500	0,7335	
TOTAL EQUIPAMENTO:							1,8895

MAO DE OBRA							
10445	CALCETEIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310	
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300	
TOTAL MAO DE OBRA:							15,5610

SERVICO							
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	M3	0,15000000	6,4000	0,9600	
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	M3	0,15000000	33,0900	4,9635	
TOTAL SERVICOS:							5,9235
VALOR:							23,37

5.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)							
MAO DE OBRA							
12391	PEDREIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155	
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875	
TOTAL MAO DE OBRA:							7,0030

MATERIAL							
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	M	1,00000000	2,8200	2,8200	
TOTAL MATERIAL:							2,8200

SERVICO							
C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	M2	0,25000000	4,4400	1,1100	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	M3	0,03400000	300,3400	10,2116	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	M3	0,03700000	3,5100	0,1299	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182	
TOTAL SERVICOS:							12,0697
VALOR:							21,89

5.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)							
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615	
TOTAL MAO DE OBRA:							45,5615
VALOR:							45,56

FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI
 José Roberto Fonteles Castro Filho
 CPF: 010.865.484-45
 Su. 10 Adm. 1000

RAIRUNDO RENAN DA GALHÃES TEIXEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 55326 / D
 RNP 0614172845

8
5



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI	DATA : 24/06/2021 BDI : 26,49%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	LOCALIDADE DA MATA QUIRI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL / CE	
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 06.04.01/2021-TP		

5.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	55,3500	43,0623
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	62,4800	60,3432
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4600	101,2000
TOTAL MATERIAL:						204,6055
VALOR:						360,11


6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17

FORTALEZA/CE, 29 DE JUNHO DE 2021.

FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI
Jose Roberto Fonteles Castro Filho
CPF: 10.865.481-45
Soc. Administrador

RAIMUNDO RENAN DA GALHÃES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 55326 / D
RMP 0514172845



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI
LOCAL: LOCALIDADE DA MATA QUIRI
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº. 06.04.01/2021-TP

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS %	MENSAL %
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
	01 INSS	16,80%	16,80%
	02 SESI / SESC	0,00%	0,00%
	03 SENAI / SENAC	1,50%	1,50%
	04 SEBRAE	1,00%	1,00%
	05 INCRA	0,60%	0,60%
	06 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,20%	0,20%
	07 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	2,50%	2,50%
	08 FGTS	3,00%	3,00%
	8,00%	8,00%	
GRUPO B	ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
	01 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44,41%	16,46%
	02 FERIADOS	17,84%	0,00%
	03 AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,71%	0,00%
	04 13º SALÁRIO	0,87%	0,67%
	05 LICENÇA A PATERNIDADE	10,80%	8,33%
	06 FALTAS JUSTIFICADAS	0,07%	0,06%
	07 DIAS DE CHUVA	0,72%	0,56%
	08 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55%	0,00%
	09 FÉRIAS GOZADAS	0,11%	0,08%
10 SALÁRIO MATERNIDADE	8,71%	6,73%	
	0,03%	0,03%	
GRUPO C	ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
	01 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14,73%	11,38%
	02 AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,40%	4,17%
	03 FÉRIAS INDENIZADAS	0,13%	0,10%
	04 DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,85%	3,75%
05 INDENIZAÇÃO ADICIONAL	3,90%	3,01%	
	0,45%	0,35%	
GRUPO D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
	01 INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,91%	3,12%
	02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,46%	2,77%
		0,45%	0,35%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)	83,85%	47,76%

FORTALEZACE, 29 DE JUNHO DE 2021

FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI
Jose Rigoberto Fonteles Castro Filho
CPF: 010.865.48-45
Socio Administrador

RAMUNDO RENAN MAGALHÃES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 55526 / D
RNP 0644175845

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI
LOCAL: LOCALIDADE DA MATA QUIRI
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº. 06.04.01/2021-TP

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE B.D.I.

GRUPO A	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,49%
R	RISCO		1,37%
	TOTAL DO GRUPO A		8,36%
GRUPO B	BENEFÍCIO		
G	GARANTIA /SEGUROS		
L	LUCRO		1,10%
	TOTAL DO GRUPO B		8,91%
			10,01%
GRUPO C	IMPOSTOS		
11	PIS		
12	COFINS		0,65%
13	ISS		3,00%
14	CPRB (4,5%, SE DESONERAÇÃO)		2,00%
	TOTAL DO GRUPO C		0,00%
			5,65%
	TOTAL DO BDI ->		26,49%

FÓRMULA P/ CÁLCULO BDI:

$$BDI = \left(\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

FORTALEZA/CE, 29 DE JUNHO DE 2021.

FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI
José Roberto Fonteles Castro Filho
CPF: 0.10.865.483-45
Sócio Administrador

RAIRUNDO RENAN MAGALHÃES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 55526 / D
RNP 0614172845

J.

e