

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF ESTER DANTAS EM TIJUCULU - LOTE II

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 28,82%

	Taxa de BDI %	0,0000000	-
	Total da Composição		372,87
	Preço Unitário Adotado		372,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,7000000	20,77	97,62
	1 0112543	SERVENTE	H	7,5200000	15,55	116,94
	Sub-Total de Mão de Obra					214,56
	Custo Direto Total					214,56
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					214,56
	Preço Unitário Adotado					214,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,4000000	15,55	146,17
	Sub-Total de Mão de Obra					146,17
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	63,45	77,16
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	162,0000000	1,03	166,86
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	162,0000000	0,53	85,86
	Sub-Total de Material					329,88
	Custo Direto Total					476,05
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					476,05
	Preço Unitário Adotado					476,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,4000000	15,55	146,17
	Sub-Total de Mão de Obra					146,17
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	63,45	77,16
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,53	128,79
	Sub-Total de Material					205,95
	Custo Direto Total					352,12
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					352,12
	Preço Unitário Adotado					352,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,6400000	15,55	87,70
	Sub-Total de Mão de Obra					87,70
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	63,45	56,92
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,53	149,46

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEÍDA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA - CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF ESTER DANTAS EM TIJUCULU - LOTE II
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 28,82%

	2	02I1605	PEDRISCO	M3	0,8360000	69,47	58,08
			Sub-Total de Material				264,46
			Serviços Auxiliares				
	A	10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,98	14,98
			Total de Serviços Auxiliares				14,98
			Custo Direto Total				367,14
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				367,14
			Preço Unitário Adotado				367,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10748		MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	30/03/2021		
	1	01I2809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MAQUINA DE POLIR	H	0,9400000	-
			Sub-Total de Mão de Obra			-
	5	05I2701	DEPRECIACÃO	H	0,5423000	0,94
	5	05I2702	JUROS	H	0,0361000	0,94
	5	05I2703	MANUTENÇÃO	H	0,2854000	0,94
			Sub-Total de TRANSPORTE			0,81
			Custo Direto Total			0,81
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,81
			Preço Unitário Adotado			0,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10612		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	30/03/2021		
	5	05I2701	DEPRECIACÃO	H	8,2410000	0,94
	5	05I2702	JUROS	H	0,4797000	0,94
			Sub-Total de TRANSPORTE			8,20
			Serviços Auxiliares			
	A	12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,0000000	17,62
			Total de Serviços Auxiliares			17,62
			Custo Direto Total			25,82
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			25,82
			Preço Unitário Adotado			25,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12772		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	H	30/03/2021		
	1	01I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	0,9400000	18,74
			Sub-Total de Mão de Obra			17,62
			Custo Direto Total			17,62
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			17,62
			Preço Unitário Adotado			17,62

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
 AV. SANTOS DUMONT, 1749, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 30185 2460
 EMAIL: pmgconstrucao@pmg.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF ESTER DANTAS EM TIJUCULU - LOTE II
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10725		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	30/03/2021		
	S 0512701	DEPRECIACÃO	H	8,2410000	0,94	7,75
	S 0512702	JUROS	H	0,4797000	0,94	0,45
	S 0512703	MANUTENÇÃO	H	10,4097000	0,94	9,79
		Sub-Total de TRANSPORTE				17,99
		Serviços Auxiliares				
	A 12771	MATERIAL DE OPERACÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,0000000	4,03	4,03
	A 12772	MÃO DE OBRA DE OPERACÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,0000000	17,62	17,62
		Total de Serviços Auxiliares				21,65
		Custo Direto Total				39,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,64
		Preço Unitário Adotado				39,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12771		MATERIAL DE OPERACÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	1,0500000	3,84	4,03
		Sub-Total de Material				4,03
		Custo Direto Total				4,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,03
		Preço Unitário Adotado				4,03

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Juliana Soares
 P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-93

Jose Randa' de Mesquita Neto
 Jose Randa' de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF ESTER DANTAS EM TIJUCULU - LOTE II
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

J. R. Neto
José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

Juliana Silva
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
ENPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaolocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF ESTER DANTAS EM TIJUCULU - LOTE II

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 28,82%


IMPOSTOS E TAXAS		
CD	DESCRICO	VALOR
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Delia - Juan
 P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

J. R. Neto
 Jose Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524

a b



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF ESTER DANTAS EM TIJUCULU - LOTE II

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 28,82%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DIÁRIO	MÊS
GRUPO A				
A1	INSS		-	-
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,80	16,80
GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		17,84	-
B2	FERIADOS		3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE		0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO		10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS		1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS		8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		44,41	16,46
GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		14,73	11,38
GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		7,91	3,12

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Juliana
P.M.G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

J.R.N.
Jose Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS



À Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Cascavel-Ce.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

DATA E HORA DE ABERTURA: 09:00 HORAS DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021

PROponente: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO ÇTDA

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE

CNPJ Nº 21.264.939/0001-33

TELEFONE: (85) 3109 8238

EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

BANCO: BRADESCO (237) AGÊNCIA: 5386 CONTA CORRENTE: 13083-4

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III.

Lote III

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	854,16	0,18%
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	8.293,56	1,79%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	4.200,64	0,91%
4	PAREDES E PAINÉIS	2.290,03	0,49%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	48.908,27	10,55%
6	COBERTURA	41.899,34	9,04%
7	REVESTIMENTOS	57.888,73	12,49%
8	PISOS	108.604,10	23,43%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.949,16	3,44%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.703,31	9,43%
11	PINTURA	17.063,86	3,68%
12	DIVERSOS	10.093,19	2,18%
13	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	103.679,47	22,37%

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 463.427,82 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reals e Oitenta e Dois Centavos).



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 463.427,82 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos).

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas no ANEXO I – Projeto Básico / Termo de Referência deste edital.

Fortaleza (CE), 05 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

VALDIZIO DE SOUSA COSTA NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF N° 007.496.853-01

RG N° 2001010172482 SSP-CE

P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO

CNPJ: 21.264.939/0001-33

José Randal de Mesquita Neto

Eng.º Civil - CREA/CE 40635-D

RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	854,16	0,18%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.293,56	1,79%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	4.200,64	0,91%
4	PAREDES E PAINÉIS	2.290,03	0,49%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	48.908,27	10,55%
6	COBERTURA	41.899,34	9,04%
7	REVESTIMENTOS	57.888,73	12,49%
8	PISOS	108.604,10	23,43%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.949,16	3,44%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.703,31	9,43%
11	PINTURA	17.063,86	3,68%
12	DIVERSOS	10.093,19	2,18%
13	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	103.679,47	22,37%

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 463.427,82 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Juliana Soares
 P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

Jose Randal de Mesquita Neto
 Jose Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO, EM CASCAVEL - LOTE II
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

1 SERVIÇOS PRELIMINARES						854,16
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA M2	6,00	142,36	854,16
2 DEMOLIÇÕES E RETRADAS						8.293,56
2.1	C1047	DEMOLICAO DE CBOGOS	SEINFRA M2	49,12	27,79	1.365,04
2.2	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA M3	8,91	49,71	442,92
2.3	C1061	DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	SEINFRA UN	8,00	16,50	132,00
2.4	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA M2	99,22	8,28	821,54
2.5	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	SEINFRA M2	133,56	41,42	5.532,06
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						4.200,64
3.1	C4420	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA M2	26,14	102,31	2.674,38
3.2	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	1,31	357,73	481,73
3.3	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	2,11	495,04	1.044,53
4 PAREDES E PAINÉIS						2.290,03
4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA M3	0,58	1.567,86	909,07
4.2	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA M2	40,32	34,25	1.380,96
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS						48.908,27
5.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSORIOS)	SEINFRA M2	28,32	323,92	9.173,41
5.2	C1408	FORRAMENTO OU BATEITE DE MADEIRA	SEINFRA M	91,50	36,18	3.310,47
5.3	C0042	ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA	SEINFRA M	183,00	8,08	1.478,64
5.4	C1144	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA UN	54,00	28,16	1.520,64
5.5	C1362	FECHADURA DE TARIETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA UN	6,00	85,21	511,26
5.6	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA UN	14,00	113,82	1.593,48
5.7	C4515	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA M2	48,12	269,87	12.986,14
5.8	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA M2	48,12	144,13	6.935,54
5.9	C1873	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA M2	48,12	45,64	2.196,20
5.10	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 65 EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA M	39,58	197,07	7.800,03
5.11	C3659	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA M2	3,88	361,46	1.402,46
6 COBERTURA						41.899,34
6.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA M2	304,48	51,24	15.601,56
6.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA M2	536,58	41,57	22.305,63
6.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA M	173,89	11,21	1.949,31
6.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	SEINFRA M	81,91	24,94	2.042,84
7 REVESTIMENTOS						57.888,73
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA M2	99,22	5,82	577,46
7.2	C3245	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	SEINFRA M2	99,22	27,53	2.731,53
7.3	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA M2	463,92	84,77	39.326,50
7.4	C4442	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA M2	154,05	66,68	10.272,05
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA M2	463,92	7,39	3.428,37
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA M2	154,05	10,08	1.552,82
8 PISOS						108.604,10
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA M3	29,87	493,89	14.752,49
8.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA M2	497,88	86,91	43.270,75
8.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA	SEINFRA M2	283,76	38,56	10.941,79
8.4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOULINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTACAO MECANIZADA	SEINFRA M2	780,88	44,17	34.491,47
8.5	C0116	AREIA SECA PENEIRADA	SEINFRA M3	11,88	433,30	5.147,60
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						15.949,16
9.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA PT	12,00	201,42	2.417,04
9.2	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA PT	12,00	181,62	2.179,44
9.3	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA UN	6,00	696,94	4.181,64
9.4	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	SEINFRA UN	2,00	9,71	19,42
9.5	C1792	MICTORIO DE LOUCA BRANCA	SEINFRA UN	2,00	471,29	942,58
9.6	C1618	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	SEINFRA UN	2,00	563,26	1.126,52

PMG SEM EFEITO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUBRICA

SEM EFEITO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS 5662
 RUBRICA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE 11
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9.7	C1902 PIA DE ACO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS	SEINFRA UN	1,00	1.208,20	1.208,20
9.8	C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA UN	1,00	3.874,32	3.874,32
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				43.703,31
10.1	C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA PT	150,00	215,76	32.364,00
10.2	C1640 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	SEINFRA UN	17,00	65,23	1.108,91
10.3	C1666 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA UN	40,00	98,68	3.947,20
10.4	C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	SEINFRA UN	12,00	19,52	234,24
10.5	C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA UN	55,00	15,32	842,60
10.6	C2067 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA UN	2,00	238,44	476,88
10.7	C4776 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA M	54,00	37,36	2.017,44
10.8	C4778 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA M	54,00	47,83	2.582,82
10.9	C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA UN	1,00	129,22	129,22
11	PINTURA				17.063,86
11.1	C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA M2	409,23	13,61	5.569,62
11.2	C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAO C/MASSA DE PVA	SEINFRA M2	289,68	11,15	3.229,93
11.3	C1615 LATEX DUAS DEMAO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA M2	289,68	18,22	5.277,97
11.4	C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAO	SEINFRA M2	84,96	15,66	1.330,47
11.5	C1280 ESMALTE DUAS DEMAO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA M2	84,96	19,49	1.655,87
12	DIVERSOS				10.093,19
12.1	C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA M2	536,58	7,48	4.013,62
12.2	C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA M2	6,73	104,82	705,44
12.3	C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA M	49,40	80,09	3.956,45
12.4	C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA UN	18,00	78,76	1.417,68

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 463.427,82 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Juliana
 P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

J. R. Neto
 José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORRÊA MONTIEM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8800000	15,55	29,23
		Sub-Total de Mão de Obra				29,23
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	33,45	34,12
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	23,49	23,49
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	11,85	53,33
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	14,61	2,19
		Sub-Total de Material				113,13
		Custo Direto Total				142,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				142,36
		Preço Unitário Adotado				142,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	DEMOLICAO DE COBOGOS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2820000	20,77	5,86
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4100000	15,55	21,93
		Sub-Total de Mão de Obra				27,79
		Custo Direto Total				27,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,79
		Preço Unitário Adotado				27,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2820000	20,77	5,86
	1 0112543	SERVENTE	H	2,8200000	15,55	43,85
		Sub-Total de Mão de Obra				49,71
		Custo Direto Total				49,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,71
		Preço Unitário Adotado				49,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3	DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA		UN	30/03/2021		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1880000	20,32	3,82
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1880000	20,77	3,90
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5644700	15,55	8,78
		Sub-Total de Mão de Obra				16,50
		Custo Direto Total				16,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,50
		Preço Unitário Adotado				16,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0470000	20,77	0,98
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4695300	15,55	7,30
		Sub-Total de Mão de Obra				8,28
		Custo Direto Total				8,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,28

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Preço Unitário Adotado	8,285
------------------------	-------

CAIXA DE LICITAÇÃO
RUBRICA

Fls 5664

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2350000	20,77	4,88
	1	0112543 SERVENTE	H	2,3500000	15,55	36,54
	Sub-Total de Mão de Obra					41,42
	Custo Direto Total					41,42
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					41,42
	Preço Unitário Adotado					41,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,3290000	20,77	6,83
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3285300	15,55	5,11
	Sub-Total de Mão de Obra					11,94
	2	0210169 ACO CA-60	KG	0,7400000	7,78	5,76
	2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	11,85	15,41
	2	0211728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	12,97	0,39
	2	0211846 SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700000	4,46	4,33
	2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	9,41	6,12
	2	0218267 LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO A	M2	1,0000000	40,73	40,73
	Sub-Total de Material					72,74
	Serviços Auxiliares					
	A	C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300000	372,87	11,19
	A	C1603 LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0300000	214,56	6,44
	Total de Serviços Auxiliares					17,63
	Custo Direto Total					102,31
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					102,31
	Preço Unitário Adotado					102,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF		M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	5,6395300	15,55	87,69
	Sub-Total de Mão de Obra					87,69
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,53	184,97
	Sub-Total de Material					184,97
	Serviços Auxiliares					
	A	C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8669000	7,12	6,17
	A	C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	76,65	64,08
	A	I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	19,54	-
	A	I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	24,82	24,82
	Total de Serviços Auxiliares					95,07
	Custo Direto Total					367,73
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					367,73
	Preço Unitário Adotado					367,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÉS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%



1	0112391	PEDREIRO	H	1,8800000	20,77	39,05
1	0112543	SERVENTE	H	15,0400000	15,55	233,87
		Sub-Total de Mão de Obra				272,92
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6462000	63,45	41,00
2	0210280	BRITA	M3	0,5852000	71,62	41,91
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000000	0,53	103,88
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,4000000	62,10	24,84
		Sub-Total de Material				211,63
		Serviços Auxiliares				
A	10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998000	20,98	10,49
		Total de Serviços Auxiliares				10,49
		Custo Direto Total				495,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				495,04
		Preço Unitário Adotado				495,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		M3	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	11,5620000	16,77	193,89
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,5120000	20,77	93,71
1	0110498	CARPINTEIRO	H	7,0500000	20,77	146,43
1	0112391	PEDREIRO	H	1,8800000	20,77	39,05
1	0112543	SERVENTE	H	11,2790600	15,55	175,39
		Sub-Total de Mão de Obra				648,47
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000000	9,45	11,34
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6235000	63,45	39,56
2	0210157	ACO CA-25	KG	60,0000000	8,94	536,40
2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	71,62	62,88
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,53	173,63
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	11,85	7,11
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	2,0000000	12,97	25,94
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000000	9,41	47,05
		Sub-Total de Material				903,91
		Serviços Auxiliares				
A	10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,98	14,98
		Total de Serviços Auxiliares				14,98
		Custo Direto Total				1.567,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.567,36
		Preço Unitário Adotado				1.567,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA M		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3008000	20,77	6,25
1	0112543	SERVENTE	H	0,3760000	15,55	5,85
		Sub-Total de Mão de Obra				12,10
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0098000	63,45	0,62
2	0210229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDACAO - 9X19X39 CM	UN	13,0000000	1,48	19,24
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,4700000	1,03	1,51
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4700000	0,53	0,78
		Sub-Total de Material				22,15
		Custo Direto Total				34,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,25
		Preço Unitário Adotado				34,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP. 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 96185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CASABONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1. DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSORIOS)	M2	30/03/2021		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8988000	16,77	31,84
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,8983300	20,77	39,43
	Sub-Total de Mão de Obra				71,27
2	0211705 PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1,0000000	252,65	252,65
	Sub-Total de Material				252,65
	Custo Direto Total				323,92
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				323,92
	Preço Unitário Adotado				323,92

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FÍS 666
 RUBRICA

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.2	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	30/03/2021		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2820000	16,77	4,73
1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,2820000	20,77	5,86
	Sub-Total de Mão de Obra				10,59
2	0211590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000000	0,25	0,50
2	0211724 PREGO	KG	0,0400000	14,61	0,58
2	0211919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	1,0000000	1,30	1,30
2	0218274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ	0,2000000	116,04	23,21
	Sub-Total de Material				25,59
	Custo Direto Total				36,18
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				36,18
	Preço Unitário Adotado				36,18

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.3	ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA	M	30/03/2021		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,0940000	16,77	1,58
1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,0935300	20,77	1,94
	Sub-Total de Mão de Obra				3,52
2	0211724 PREGO	KG	0,0200000	14,61	0,29
2	0218268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	1,0000000	4,27	4,27
	Sub-Total de Material				4,56
	Custo Direto Total				8,08
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				8,08
	Preço Unitário Adotado				8,08

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.4	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	30/03/2021		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2350000	16,77	3,94
1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,2354700	20,77	4,89
	Sub-Total de Mão de Obra				8,83
2	0211027 DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000000	18,49	18,49
2	0211587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000000	0,14	0,84
	Sub-Total de Material				19,33
	Custo Direto Total				28,16
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				28,16
	Preço Unitário Adotado				28,16

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.5	FECHADURA DE TARIETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	30/03/2021		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4100000	16,77	23,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,4097180	20,77	29,28
	Sub-Total de Mão de Obra				52,93
2	0211942 TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/LF.719-A	UN	1,0000000	32,28	32,28
	Sub-Total de Material				32,28
	Custo Direto Total				85,21
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				85,21
	Preço Unitário Adotado				85,21



Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.6	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	30/03/2021		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8800000	16,77	31,53
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,8800000	20,77	39,05
	Sub-Total de Mão de Obra				70,58
2	0211155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	43,24	43,24
	Sub-Total de Material				43,24
	Custo Direto Total				113,82
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				113,82
	Preço Unitário Adotado				113,82

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.7	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BARRAS DE CO	M2	30/03/2021		
2	0218339 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO	M2	1,0000000	269,87	269,87
	Sub-Total de Material				269,87
	Custo Direto Total				269,87
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				269,87
	Preço Unitário Adotado				269,87

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.8	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	M2	30/03/2021		
2	0212256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000000	144,13	144,13
	Sub-Total de Material				144,13
	Custo Direto Total				144,13
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				144,13
	Preço Unitário Adotado				144,13

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.9	PELICULA DE INSULFILM	M2	30/03/2021		
1	0111530 MONTADOR	H	0,2354700	20,77	4,89
	Sub-Total de Mão de Obra				4,89
2	0211611 PELICULA DE INSULFILM	M2	1,0500000	38,81	40,75
	Sub-Total de Material				40,75
	Custo Direto Total				45,64
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				45,64
	Preço Unitário Adotado				45,64

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CARONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.10	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM	CA	30/03/2021		
2	0219044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	347,17	138,87
2	0219047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES	UN	0,4000000	70,47	28,19
2	0219048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	1,2000000	5,18	6,22
2	0219049 SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	1,5300000	15,55	23,79
	Sub-Total de Material				197,07
	Custo Direto Total				197,07
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				197,07
	Preço Unitário Adotado				197,07

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FIS 5668
RUBRICA

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.11	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBR	M2	30/03/2021		
1	0111530 MONTADOR	H	0,9400000	20,77	19,52
1	0112391 PEDREIRO	H	0,3290000	20,77	6,83
1	0112543 SERVENTE	H	0,2354700	15,55	3,66
	Sub-Total de Mão de Obra				30,01
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0010000	70,24	0,07
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,53	0,08
2	0216727 PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAD	UN	1,0000000	331,30	331,30
	Sub-Total de Material				331,45
	Custo Direto Total				361,46
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				361,46
	Preço Unitário Adotado				361,46

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.1	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E M	M2	30/03/2021		
2	0218293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE	M2	1,0000000	51,24	51,24
	Sub-Total de Material				51,24
	Custo Direto Total				51,24
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				51,24
	Preço Unitário Adotado				51,24

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.2	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	30/03/2021		
1	0112391 PEDREIRO	H	1,0340000	20,77	21,48
1	0112543 SERVENTE	H	1,0335300	15,55	16,07
	Sub-Total de Mão de Obra				37,55
2	0212045 TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,67	4,02
	Sub-Total de Material				4,02
	Custo Direto Total				41,57
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				41,57
	Preço Unitário Adotado				41,57

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.3	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	30/03/2021		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,2820000	20,77	5,86

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO DE SAUS - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0112543 SERVENTE	H	0,3003300	15,55	4,67
	Sub-Total de Mão de Obra				10,53
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0025000	70,24	0,18
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	1,03	0,33
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,53	0,17
	Sub-Total de Material				0,68
	Custo Direto Total				11,21
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				11,21
	Preço Unitário Adotado				11,21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FIS 5669
 RUBRICA

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4		CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4700000	20,77	9,76
1	0112543	SERVENTE	H	0,4695300	15,55	7,30
		Sub-Total de Mão de Obra				17,06
2	0210926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000000	2,31	6,93
		Sub-Total de Material				6,93
		Serviços Auxiliares				
A	C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	0,0020000	476,05	0,95
		Total de Serviços Auxiliares				0,95
		Custo Direto Total				24,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,94
		Preço Unitário Adotado				24,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 E	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0940000	20,77	1,95
1	0112543	SERVENTE	H	0,1410000	15,55	2,19
		Sub-Total de Mão de Obra				4,14
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	63,45	0,39
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,53	1,29
		Sub-Total de Material				1,68
		Custo Direto Total				5,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,82
		Preço Unitário Adotado				5,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5640000	20,77	11,71
1	0112543	SERVENTE	H	0,5644700	15,55	8,78
		Sub-Total de Mão de Obra				20,49
		Serviços Auxiliares				
A	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0200000	352,12	7,04
		Total de Serviços Auxiliares				7,04
		Custo Direto Total				27,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,53
		Preço Unitário Adotado				27,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30	M2	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CARONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0111328 LADRILHISTA	H	0,6768000	20,77	14,06
1	0112543 SERVENTE	H	0,6768000	15,55	10,52
	Sub-Total de Mão de Obra				24,58
2	0216500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	40,83	44,91
2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,91	15,28
	Sub-Total de Material				60,19
	Custo Direto Total				84,77
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				84,77
	Preço Unitário Adotado				84,77




Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.4	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) -	M2	30/03/2021		
1	0111328 LADRILHISTA	H	0,6768000	20,77	14,06
1	0112543 SERVENTE	H	0,6768000	15,55	10,52
	Sub-Total de Mão de Obra				24,58
2	0216497 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2)	M2	1,1000000	31,33	34,46
2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	4,0000000	1,91	7,64
	Sub-Total de Material				42,10
	Custo Direto Total				66,68
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				66,68
	Preço Unitário Adotado				66,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA	M2	30/03/2021		
1	0111328 LADRILHISTA	H	0,1880000	20,77	3,90
1	0112543 SERVENTE	H	0,1880000	15,55	2,92
	Sub-Total de Mão de Obra				6,82
2	0210118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,37	0,57
	Sub-Total de Material				0,57
	Custo Direto Total				7,39
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,39
	Preço Unitário Adotado				7,39

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA	M2	30/03/2021		
1	0111328 LADRILHISTA	H	0,2162000	20,77	4,49
1	0112543 SERVENTE	H	0,2162000	15,55	3,36
	Sub-Total de Mão de Obra				7,85
2	0210118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610000	3,37	2,23
	Sub-Total de Material				2,23
	Custo Direto Total				10,08
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				10,08
	Preço Unitário Adotado				10,08

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2021		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA JUNIOR EM CAPOINGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÉS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0112391 PEDREIRO	H	1,8800000	20,77	39,05
1	0112543 SERVENTE	H	5,6400000	15,55	87,70
	Sub-Total de Mão de Obra				126,75
	Serviços Auxiliares				
A	C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	367,14	367,14
	Total de Serviços Auxiliares				367,14
	Custo Direto Total				493,89
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				493,89
	Preço Unitário Adotado				493,89



Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	30/03/2021		
1	0111227 GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4697180	20,77	9,76
1	0112391 PEDREIRO	H	1,1280000	20,77	23,43
1	0112543 SERVENTE	H	1,1280000	15,55	17,54
	Sub-Total de Mão de Obra				50,73
2	0210034 AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,45	9,45
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0300000	70,24	2,11
2	0210508 CERA	KG	0,1000000	15,19	1,52
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,53	14,09
2	0211101 ESMERIL N.36	UN	0,1000000	34,60	3,46
2	0211102 ESMERIL N.60	UN	0,0500000	33,06	1,65
2	0211316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,30	3,25
	Sub-Total de Material				35,53
	Serviços Auxiliares				
A	I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,81	0,65
	Total de Serviços Auxiliares				0,65
	Custo Direto Total				86,91
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				86,91
	Preço Unitário Adotado				86,91

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.3	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACT	M2	30/03/2021		
1	0110445 CALCETEIRO	H	0,1501180	20,77	3,12
1	0112543 SERVENTE	H	0,1501180	15,55	2,33
	Sub-Total de Mão de Obra				5,45
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0568000	63,45	3,60
2	0212403 PO DE PEDRA	M3	0,0065000	56,83	0,37
2	0219513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000000	0,53	27,03
	Sub-Total de Material				31,00
	Serviços Auxiliares				
A	I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	25,82	1,95
A	I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	39,64	0,16
	Total de Serviços Auxiliares				2,11
	Custo Direto Total				38,56
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				38,56
	Preço Unitário Adotado				38,56

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMP	M2	30/03/2021		
1	0110445 CALCETEIRO	H	0,1501180	20,77	3,12
1	0112543 SERVENTE	H	0,1501180	15,55	2,33
	Sub-Total de Mão de Obra				5,45
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0568000	63,45	3,60

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	56,83
2	0219512	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	51,0000000	0,64
		Sub-Total de Material			36,61
		Serviços Auxiliares			
A	I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	25,82
A	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	39,64
		Total de Serviços Auxiliares			2,11
		Custo Direto Total			44,17
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			44,17
		Preço Unitário Adotado			44,17



Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.5	AREIA SECA PENEIRADA	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	22,5600000	15,55
		Sub-Total de Mão de Obra			350,81
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,3000000	63,45
		Sub-Total de Material			82,49
		Custo Direto Total			433,30
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			433,30
		Preço Unitário Adotado			433,30

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.1	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8200000	16,77
1	0112320	ENCANADOR	H	2,8200000	20,32
1	0112543	SERVENTE	H	2,3495300	15,55
		Sub-Total de Mão de Obra			141,13
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	70,24
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	1,03
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,53
2	0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,55
2	0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,65
2	0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	4,68
2	0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,46
2	0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	2,78
2	0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	3,13
2	0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000000	2,81
2	0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	6,31
		Sub-Total de Material			60,29
		Custo Direto Total			201,42
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			201,42
		Preço Unitário Adotado			201,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.2	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8200000	16,77
1	0112320	ENCANADOR	H	2,8200000	20,32
1	0112543	SERVENTE	H	2,3490600	15,55
		Sub-Total de Mão de Obra			141,12
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	70,24
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	1,03
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,53
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,79
2	0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,31
2	0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,75

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORRÊA RIBEIRO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2 02I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000000	11,12	11,12
2 02I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	2,25	2,25
2 02I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300000	10,19	3,36
2 02I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000000	3,68	5,52
2 02I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000000	6,25	3,13
	Sub-Total de Material				40,50
	Custo Direto Total				181,62
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				181,62
	Preço Unitário Adotado				181,62

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS 5643
 RUBRICA

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,8800000	16,77	31,53
	1 01I2320	ENCANADOR	H	1,8800000	20,32	38,20
		Sub-Total de Mão de Obra				69,73
	2 02I0171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	372,19	372,19
	2 02I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	196,91	196,91
	2 02I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	16,65	16,65
	2 02I1180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,26	0,15
	2 02I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,05	14,10
	2 02I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	27,21	27,21
		Sub-Total de Material				627,21
		Custo Direto Total				696,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				696,94
		Preço Unitário Adotado				696,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
	1 01I2320	ENCANADOR	H	0,2350000	20,32	4,78
		Sub-Total de Mão de Obra				4,78
	2 02I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	4,84	4,84
	2 02I1180	FITA DE VEDACAO	M	0,3500000	0,26	0,09
		Sub-Total de Material				4,93
		Custo Direto Total				9,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,71
		Preço Unitário Adotado				9,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		MICTORIO DE LOUCA BRANCA	UN	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7260000	16,77	45,72
	1 01I2320	ENCANADOR	H	2,7260000	20,32	55,39
		Sub-Total de Mão de Obra				101,11
	2 02I1180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,26	0,15
	2 02I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000000	38,60	38,60
	2 02I1524	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS	UN	1,0000000	317,33	317,33
	2 02I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,05	14,10
		Sub-Total de Material				370,18
		Custo Direto Total				471,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				471,29
		Preço Unitário Adotado				471,29

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE 11
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,1020000	16,77	52,02
1	0112320	ENCANADOR	H	3,1020000	20,32	63,03
		Sub-Total de Mão de Obra				115,05
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000000	16,65	33,30
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,1200000	0,26	0,29
2	0211343	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000000	206,57	206,57
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,05	14,10
2	0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	121,26	121,26
2	0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000000	72,69	72,69
		Sub-Total de Material				448,21
		Custo Direto Total				563,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				563,26
		Preço Unitário Adotado				563,26

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 564
RUBRICA

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.7		PIA DE ACO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,7600000	16,77	63,06
1	0112320	ENCANADOR	H	3,7600000	20,32	76,40
1	0112391	PEDREIRO	H	2,3500000	20,77	48,81
1	0112543	SERVENTE	H	2,3495300	15,55	36,54
		Sub-Total de Mão de Obra				224,81
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	70,24	2,11
2	0210169	ACO CA-60	KG	1,1400000	7,78	8,87
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800000	0,53	8,68
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	2,2600000	0,26	0,59
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0400000	69,47	2,78
2	0211648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2,00x0,58	UN	1,0000000	421,30	421,30
2	0211863	SIFAO CROMADO 2"	UN	2,0000000	154,26	308,52
2	0212131	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	2,0000000	81,33	162,66
2	0212265	VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	2,0000000	33,94	67,88
		Sub-Total de Material				983,39
		Custo Direto Total				1.208,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.208,20
		Preço Unitário Adotado				1.208,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.8		FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,8635500	15,55	28,98
		Sub-Total de Mão de Obra				28,98
2	0210280	BRITA	M3	1,4920000	71,62	106,86
2	0212298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000000	32,27	96,81
2	0212456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000000	10,19	25,48
		Sub-Total de Material				229,15
		Serviços Auxiliares				
A	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500000	56,25	565,31
A	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	12,9200000	98,55	1.273,27
A	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600000	13,28	555,90
A	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900000	353,73	102,58

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CARONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A	C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980000	372,87	222,98
A	C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	1,8400000	62,22	114,48
A	C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000000	20,91	230,01
A	C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	14,2400000	38,74	551,66
	Total de Serviços Auxiliares				3.616,19
	Custo Direto Total				3.874,32
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				3.874,32
	Preço Unitário Adotado				3.874,32



Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.1	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,8200000	16,77	47,29
1	0112312 ELETRICISTA	H	2,8200000	20,77	58,57
1	0112543 SERVENTE	H	2,3500000	15,55	36,54
	Sub-Total de Mão de Obra				142,40
2	0210356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000000	1,84	22,08
2	0210419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000000	1,65	1,65
2	0210428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000000	9,60	9,60
2	0210957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000000	1,90	1,90
2	0210981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000000	8,93	0,89
2	0211075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000000	3,29	9,87
2	0211105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000000	2,45	2,45
2	0211181 FITA ISOLANTE	M	3,0000000	0,77	2,31
2	0211262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000000	20,95	20,95
2	0211409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000000	0,83	1,66
	Sub-Total de Material				73,36
	Custo Direto Total				215,76
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				215,76
	Preço Unitário Adotado				215,76

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.2	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	UN	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4700000	16,77	7,88
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,9400000	20,77	19,52
	Sub-Total de Mão de Obra				27,40
2	0211360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000000	37,83	37,83
	Sub-Total de Material				37,83
	Custo Direto Total				65,23
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				65,23
	Preço Unitário Adotado				65,23

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.3	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	UN	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0340000	16,77	17,34
1	0112312 ELETRICISTA	H	1,0335300	20,77	21,47
	Sub-Total de Mão de Obra				38,81

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

2	0211364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000000	59,87	59,87
		Sub-Total de Material				59,87
		Custo Direto Total				98,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				98,68
		Preço Unitário Adotado				98,68

SEM EFEITO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FIS 5646
RUBRICA

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2820000	16,77	4,73
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2820000	20,77	5,86
		Sub-Total de Mão de Obra				10,59
	2	0210980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	8,93	8,93
		Sub-Total de Material				8,93
		Custo Direto Total				19,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,52
		Preço Unitário Adotado				19,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5		TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1974000	16,77	3,31
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1974000	20,77	4,10
		Sub-Total de Mão de Obra				7,41
	2	0212119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000000	7,91	7,91
		Sub-Total de Material				7,91
		Custo Direto Total				15,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,32
		Preço Unitário Adotado				15,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.6		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,8800000	16,77	31,53
	1	0112312 ELETRICISTA	H	1,8800000	20,77	39,05
		Sub-Total de Mão de Obra				70,58
	2	0210193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,45	30,45
	2	0210194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	29,95	29,95
	2	0210195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	24,76	24,76
	2	0211754 QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	82,70	82,70
		Sub-Total de Material				167,86
		Custo Direto Total				238,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				238,44
		Preço Unitário Adotado				238,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.7		REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BOM	M	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2350000	16,77	3,94
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,2354700	20,32	4,78
		Sub-Total de Mão de Obra				8,72
	2	0211179 FITA DE CALDEACAO	M	1,5000000	2,82	4,23
	2	0211503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0219000	52,79	1,16
	2	0211596 PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0003000	44,26	0,01
	2	0211872 SOLDA 50X50	KG	0,0021000	77,77	0,16

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

SEM EFEITO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
Fis 567

2	0219077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXIVEL CLASSE 2	M	1,8000000	12,82	23,08
		Sub-Total de Material				28,60
		Custo Direto Total				37,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,36
		Preço Unitário Adotado				37,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.8		REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BOF	M	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3102000	16,77	5,20
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,3097300	20,32	6,29
		Sub-Total de Mão de Obra				11,49
	2	0211179 FITA DE CALDEACAO	M	1,5000000	2,82	4,23
	2	0211503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0439000	52,79	2,32
	2	0211596 PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0006000	44,26	0,03
	2	0211872 SOLDA 50X50	KG	0,0042000	77,77	0,33
	2	0219082 TUBO COBRE DE 1/2", FLEXIVEL CLASSE 2	M	1,1000000	26,75	29,43
		Sub-Total de Material				36,34
		Custo Direto Total				47,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				47,83
		Preço Unitário Adotado				47,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.9		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	30/03/2021		
	1	0110037 AJUDANTE	H	0,5640000	16,77	9,46
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,5640000	20,77	11,71
		Sub-Total de Mão de Obra				21,17
	2	0218365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	108,05	108,05
		Sub-Total de Material				108,05
		Custo Direto Total				129,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				129,22
		Preço Unitário Adotado				129,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1		TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS	M2	30/03/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1880000	16,77	3,15
	1	0112395 PINTOR	H	0,2820000	20,77	5,86
		Sub-Total de Mão de Obra				9,01
	2	0211856 SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	12,52	2,38
	2	0212079 TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100000	7,17	2,22
		Sub-Total de Material				4,60
		Custo Direto Total				13,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,61
		Preço Unitário Adotado				13,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAO S C/MASSA DE PVA	M2	30/03/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1882820	16,77	3,16
	1	0112395 PINTOR	H	0,2820000	20,77	5,86
		Sub-Total de Mão de Obra				9,02
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,52	0,21
	2	0211513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,74	1,92
		Sub-Total de Material				2,13



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM LAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÉS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

	Custo Direto Total				11,15
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				11,15
	Preço Unitário Adotado				11,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3290000	16,77	5,52
	1 0112395	PINTOR	H	0,3760000	20,77	7,81
	Sub-Total de Mão de Obra					13,33
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,52	0,13
	2 0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,36	1,36
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	19,98	3,40
	Sub-Total de Material					4,89
	Custo Direto Total					18,22
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					18,22
	Preço Unitário Adotado					18,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.4	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE		M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2820000	16,77	4,73
	1 0112395	PINTOR	H	0,3285300	20,77	6,82
	Sub-Total de Mão de Obra					11,55
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,52	0,26
	2 0211512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500000	8,55	3,85
	Sub-Total de Material					4,11
	Custo Direto Total					15,66
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					15,66
	Preço Unitário Adotado					15,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.5	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3290000	16,77	5,52
	1 0112395	PINTOR	H	0,3755300	20,77	7,80
	Sub-Total de Mão de Obra					13,32
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	16,16	0,65
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	23,49	3,76
	2 0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	11,92	1,55
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,52	0,21
	Sub-Total de Material					6,17
	Custo Direto Total					19,49
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					19,49
	Preço Unitário Adotado					19,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3760000	15,55	5,85
	Sub-Total de Mão de Obra					5,85
	2 0210052	AMONIA	L	0,2000000	4,56	0,91
	2 0210154	ACIDO MURIATICO	L	0,1400000	5,11	0,72
	Sub-Total de Material					1,63
	Custo Direto Total					7,48

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PAITO EM CARANGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Taxa de BDI %	0,0000000	-
Total da Composição		7,48
Preço Unitário Adotado		7,48



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.2	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO		M2	30/03/2021		
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7520000	20,77	15,62
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,6580000	20,77	13,67
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2820000	20,77	5,86
1	0112543	SERVENTE	H	1,0335300	15,55	16,07
	Sub-Total de Mão de Obra					51,22
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,45	0,19
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0400000	70,24	2,81
2	0210163	ACO CA-50	KG	1,3500000	8,93	12,06
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000000	22,38	22,38
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600000	0,53	9,20
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0900000	69,47	6,25
2	0211724	PREGO	KG	0,0200000	14,61	0,29
	Sub-Total de Material					53,18
	Serviços Auxiliares					
A	10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200000	20,98	0,42
	Total de Serviços Auxiliares					0,42
	Custo Direto Total					104,82
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					104,82
	Preço Unitário Adotado					104,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		M	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4685900	20,77	9,73
1	0112543	SERVENTE	H	0,2350000	15,55	3,65
	Sub-Total de Mão de Obra					13,38
2	0211610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000000	64,41	64,41
	Sub-Total de Material					64,41
	Serviços Auxiliares					
A	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	604,24	2,30
	Total de Serviços Auxiliares					2,30
	Custo Direto Total					80,09
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					80,09
	Preço Unitário Adotado					80,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.4	LEITREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		UN	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	1,0335300	16,77	17,33
1	0111858	SERRALHEIRO	H	1,0335300	20,77	21,47
1	0112391	PEDREIRO	H	0,7520000	20,77	15,62
1	0112543	SERVENTE	H	0,1880000	15,55	2,92
	Sub-Total de Mão de Obra					57,34
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	70,24	0,28
2	0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000000	0,19	0,57
2	0210539	CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	0,7500000	19,91	14,93
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000000	0,53	0,53
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0800000	23,49	1,88
2	0211582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000000	0,58	1,74
2	0212293	ZARCAO	L	0,0700000	21,23	1,49



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA TINTAL CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

	Sub-Total de Material				21,42
	Custo Direto Total				78,76
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				78,76
	Preço Unitário Adotado				78,76


Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.



Handwritten signature
 P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

Handwritten signature
 José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524

Handwritten marks: 'r' and 'n'



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA JUNIOR EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÉS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0840		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEnte	H	5,6400000	15,55	87,70
		Sub-Total de Mão de Obra				87,70
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	63,45	56,29
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,53	155,82
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	69,47	58,08
		Sub-Total de Material				270,19
		Serviços Auxiliares				
	A 10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,98	14,98
		Total de Serviços Auxiliares				14,98
		Custo Direto Total				372,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				372,87
		Preço Unitário Adotado				372,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I0682		BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	2,2654000	0,94	2,13
	5 0512702	JUROS	H	0,1130000	0,94	0,11
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	1,1923000	0,94	1,12
		Sub-Total de TRANSPORTE				3,36
		Serviços Auxiliares				
	A 12714	MÃO DE OBRA DE OPERACÃO BET.ELET. 580L	H	1,0000000	17,62	17,62
		Total de Serviços Auxiliares				17,62
		Custo Direto Total				20,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,98
		Preço Unitário Adotado				20,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I2714		MÃO DE OBRA DE OPERACÃO BET.ELET. 580L	H	30/03/2021		
	1 0112548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,9400000	18,74	17,62
		Sub-Total de Mão de Obra				17,62
		Custo Direto Total				17,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,62
		Preço Unitário Adotado				17,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1603		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,7000000	20,77	97,62
	1 0112543	SERVEnte	H	7,5200000	15,55	116,94
		Sub-Total de Mão de Obra				214,56
		Custo Direto Total				214,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				214,56
		Preço Unitário Adotado				214,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEnte	H	0,0261320	15,55	0,41
		Sub-Total de Mão de Obra				0,41

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 5689
 RUBRICA

Serviços Auxiliares						
A	10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	81,77	-
A	10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	71,28	0,05
A	10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	265,34	3,69
A	10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	224,83	2,97
Total de Serviços Auxiliares						6,71
Custo Direto Total						7,12
Taxa de BDI %					0,0000000	-
Total da Composição						7,12
Preço Unitário Adotado						7,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)		H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	56,6578000	0,94	53,26
	5 0512702	JUROS	H	5,0355000	0,94	4,73
Sub-Total de TRANSPORTE						57,99
Serviços Auxiliares						
A	12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	23,78	23,78
Total de Serviços Auxiliares						23,78
Custo Direto Total						81,77
Taxa de BDI %					0,0000000	-
Total da Composição						81,77
Preço Unitário Adotado						81,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)		H	30/03/2021		
	1 0112550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,9400000	25,30	23,78
Sub-Total de Mão de Obra						23,78
Custo Direto Total						23,78
Taxa de BDI %					0,0000000	-
Total da Composição						23,78
Preço Unitário Adotado						23,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)		H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	45,5809000	0,94	42,85
	5 0512702	JUROS	H	4,9512000	0,94	4,65
Sub-Total de TRANSPORTE						47,50
Serviços Auxiliares						
A	12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	23,78	23,78
Total de Serviços Auxiliares						23,78
Custo Direto Total						71,28
Taxa de BDI %					0,0000000	-
Total da Composição						71,28
Preço Unitário Adotado						71,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC.		H	30/03/2021		
	1 0112562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,9400000	25,30	23,78
Sub-Total de Mão de Obra						23,78
Custo Direto Total						23,78



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGÁ, LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%



	Taxa de BDI %	0,0000000		
	Total da Composição			23,78
	Preço Unitário Adotado			23,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10710		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	56,6578000	0,94	53,26
	5 0512702	JUROS	H	5,0355000	0,94	4,73
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	84,9867000	0,94	79,89
		Sub-Total de TRANSPORTE				137,88
		Serviços Auxiliares				
	A 12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	103,68	103,68
	A 12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	23,78	23,78
		Total de Serviços Auxiliares				127,46
		Custo Direto Total				265,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				265,34
		Preço Unitário Adotado				265,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12754		MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	27,0000000	3,84	103,68
		Sub-Total de Material				103,68
		Custo Direto Total				103,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				103,68
		Preço Unitário Adotado				103,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10779		TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	45,5809000	0,94	42,85
	5 0512702	JUROS	H	4,9512000	0,94	4,65
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	68,3714000	0,94	64,27
		Sub-Total de TRANSPORTE				111,77
		Serviços Auxiliares				
	A 12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	89,28	89,28
	A 12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	23,78	23,78
		Total de Serviços Auxiliares				113,06
		Custo Direto Total				224,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				224,83
		Preço Unitário Adotado				224,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12841		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	23,2500000	3,84	89,28
		Sub-Total de Material				89,28
		Custo Direto Total				89,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				89,28
		Preço Unitário Adotado				89,28

V
 a

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	30/03/2021		
			H	0,1958020	15,55	3,04
	1	0112543	SERVENTE			3,04
			Sub-Total de Mão de Obra			10,00
	2	0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	24.988,02
			Sub-Total de Material			10,00
			Serviços Auxiliares	M3	1,1000000	34,87
	A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	H	0,0158000	53,11
	A	I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0000000	172,79
	A	I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	23,99
	A	I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0258000	157,46
	A	I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0417000	355,44
	A	I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0416666	132,79
	A	I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)			
			Total de Serviços Auxiliares			76,65
		Custo Direto Total		0,0000000	-	
		Taxa de BDI %			76,65	
		Total da Composição			76,65	
		Preço Unitário Adotado			76,65	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	30/03/2021		
			H	0,0552720	21,83	1,21
	1	0110221	BLASTER	H	0,5529080	15,55
			SERVENTE			9,81
			Sub-Total de Mão de Obra			6,11
	2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,93
	2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,45
	2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	6,82
	2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	24,48
	2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	576,22
	2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,25
			Sub-Total de Material			15,78
			Serviços Auxiliares	H	0,0000000	30,18
	A	I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	19,31
	A	I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0588000	97,15
A	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,1765000	20,21	
A	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)				
		Total de Serviços Auxiliares			34,87	
		Custo Direto Total		0,0000000	-	
		Taxa de BDI %			34,87	
		Total da Composição			34,87	
		Preço Unitário Adotado			34,87	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I0614		COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	30/03/2021		
			H	12,2871000	0,94	11,55
	5	0512701	DEPRECIÇÃO	H	1,0785000	0,94
	5	0512702	JUROS			12,56
			Sub-Total de TRANSPORTE			
			Serviços Auxiliares	H	1,0000000	17,62
	A	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM			17,62
			Total de Serviços Auxiliares			30,18
			Custo Direto Total		0,0000000	-
			Taxa de BDI %			30,18
		Total da Composição			30,18	
		Preço Unitário Adotado			30,18	




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12776		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	30/03/2021		
	1 0112553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,9400000	18,74	17,62
		Sub-Total de Mão de Obra				17,62
		Custo Direto Total				17,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,62
		Preço Unitário Adotado				17,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10645		PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	1,7285000	0,94	1,62
	5 0512702	JUROS	H	0,0759000	0,94	0,07
		Sub-Total de TRANSPORTE				1,69
		Serviços Auxiliares				
	A 12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,0000000	17,62	17,62
		Total de Serviços Auxiliares				17,62
		Custo Direto Total				19,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,31
		Preço Unitário Adotado				19,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12823		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	30/03/2021		
	1 0112523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	0,9400000	18,74	17,62
		Sub-Total de Mão de Obra				17,62
		Custo Direto Total				17,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,62
		Preço Unitário Adotado				17,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10728		COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	12,2871000	0,94	11,55
	5 0512702	JUROS	H	1,0785000	0,94	1,01
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	13,6523000	0,94	12,83
		Sub-Total de TRANSPORTE				25,39
		Serviços Auxiliares				
	A 12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,0000000	54,14	54,14
	A 12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,0000000	17,62	17,62
		Total de Serviços Auxiliares				71,76
		Custo Direto Total				97,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				97,15
		Preço Unitário Adotado				97,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12775		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	30/03/2021		

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE: (85) 98185 2466
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÉS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

2	0212706	OLEO DIESEL	L	14,1000000	3,84	54,14
		Sub-Total de Material				54,14
		Custo Direto Total				54,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				54,14
		Preço Unitário Adotado				54,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10759		PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	30/03/2021		
	5	0512701 DEPRECIACÃO	H	1,7285000	0,94	1,62
	5	0512702 JUROS	H	0,0759000	0,94	0,07
	5	0512703 MANUTENÇÃO	H	0,9603000	0,94	0,90
		Sub-Total de TRANSPORTE				2,59
		Serviços Auxiliares				
	A	12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,0000000	17,62	17,62
		Total de Serviços Auxiliares				17,62
		Custo Direto Total				20,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,21
		Preço Unitário Adotado				20,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10594		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	30/03/2021		
	5	0512701 DEPRECIACÃO	H	28,6617000	0,94	26,94
	5	0512702 JUROS	H	2,5473000	0,94	2,39
		Sub-Total de TRANSPORTE				29,33
		Serviços Auxiliares				
	A	12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,0000000	23,78	23,78
		Total de Serviços Auxiliares				23,78
		Custo Direto Total				53,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				53,11
		Preço Unitário Adotado				53,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12753		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	30/03/2021		
	1	0112550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,9400000	25,30	23,78
		Sub-Total de Mão de Obra				23,78
		Custo Direto Total				23,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,78
		Preço Unitário Adotado				23,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10618		CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	30/03/2021		
	5	0512701 DEPRECIACÃO	H	145,7339000	0,94	136,99
	5	0512702 JUROS	H	12,7922000	0,94	12,02
		Sub-Total de TRANSPORTE				149,01
		Serviços Auxiliares				
	A	12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,0000000	23,78	23,78
		Total de Serviços Auxiliares				23,78
		Custo Direto Total				172,79

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

	Taxa de BDI %	0,0000000		
	Total da Composição			172,79
	Preço Unitário Adotado			172,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12781		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	30/03/2021		
	1 01 2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,9400000	25,30	23,78
		Sub-Total de Mão de Obra				23,78
		Custo Direto Total				23,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,78
		Preço Unitário Adotado				23,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10626		GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	30/03/2021		
	5 05 2701	DEPRECIACÃO	H	6,2253000	0,94	5,85
	5 05 2702	JUROS	H	0,5533000	0,94	0,52
		Sub-Total de TRANSPORTE				6,37
		Serviços Auxiliares				
	A 12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,0000000	17,62	17,62
		Total de Serviços Auxiliares				17,62
		Custo Direto Total				23,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,99
		Preço Unitário Adotado				23,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12792		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	30/03/2021		
	1 01 2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,9400000	18,74	17,62
		Sub-Total de Mão de Obra				17,62
		Custo Direto Total				17,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,62
		Preço Unitário Adotado				17,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10708		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	30/03/2021		
	5 05 2701	DEPRECIACÃO	H	28,6617000	0,94	26,94
	5 05 2702	JUROS	H	2,5473000	0,94	2,39
	5 05 2703	MANUTENÇÃO	H	42,9925000	0,94	40,41
		Sub-Total de TRANSPORTE				69,74
		Serviços Auxiliares				
	A 12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,0000000	63,94	63,94
	A 12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,0000000	23,78	23,78
		Total de Serviços Auxiliares				87,72
		Custo Direto Total				157,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				157,46
		Preço Unitário Adotado				157,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12752		MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	16,6500000	3,84	63,94
		Sub-Total de Material				63,94
		Custo Direto Total				63,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				63,94
		Preço Unitário Adotado				63,94

SEM EFEITO SEM EFEITO
RUBRICA RUBRICA
Fis 5688

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)			H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIÇÃO		H	145,7339000	0,94	136,99
	5 0512702	JUROS		H	12,7922000	0,94	12,02
	5 0512703	MANUTENÇÃO		H	194,3119000	0,94	182,65
		Sub-Total de TRANSPORTE					331,66
		Serviços Auxiliares					
A	12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H		H	1,0000000	23,78	23,78
		Total de Serviços Auxiliares					23,78
		Custo Direto Total					355,44
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					355,44
		Preço Unitário Adotado					355,44

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)			H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIÇÃO		H	6,2253000	0,94	5,85
	5 0512702	JUROS		H	0,5533000	0,94	0,52
	5 0512703	MANUTENÇÃO		H	5,4472000	0,94	5,12
		Sub-Total de TRANSPORTE					11,49
		Serviços Auxiliares					
A	12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA		H	1,0000000	103,68	103,68
A	12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA		H	1,0000000	17,62	17,62
		Total de Serviços Auxiliares					121,30
		Custo Direto Total					132,79
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					132,79
		Preço Unitário Adotado					132,79

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA			H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL		L	27,0000000	3,84	103,68
		Sub-Total de Material					103,68
		Custo Direto Total					103,68
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					103,68
		Preço Unitário Adotado					103,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)			H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIÇÃO		H	1,9462000	0,94	1,83
	5 0512702	JUROS		H	0,0971000	0,94	0,09



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Sub-Total de TRANSPORTE				15,55
	Serviços Auxiliares				
A 12716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL	H	1,0000000	17,62	17,62
	Total de Serviços Auxiliares				17,62
	Custo Direto Total				19,54
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				19,54
	Preço Unitário Adotado				19,54

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL	H	30/03/2021		
1 0112548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,9400000	18,74	17,62
	Sub-Total de Mão de Obra				17,62
	Custo Direto Total				17,62
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				17,62
	Preço Unitário Adotado				17,62

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	30/03/2021		
5 0512701	DEPRECIACÃO	H	1,9462000	0,94	1,83
5 0512702	JUROS	H	0,0971000	0,94	0,09
5 0512703	MANUTENÇÃO	H	1,0243000	0,94	0,96
	Sub-Total de TRANSPORTE				2,88
	Serviços Auxiliares				
A 12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,0000000	4,32	4,32
A 12716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL	H	1,0000000	17,62	17,62
	Total de Serviços Auxiliares				21,94
	Custo Direto Total				24,82
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				24,82
	Preço Unitário Adotado				24,82

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	30/03/2021		
2 0212706	OLEO DIESEL	L	1,1250000	3,84	4,32
	Sub-Total de Material				4,32
	Custo Direto Total				4,32
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				4,32
	Preço Unitário Adotado				4,32

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	30/03/2021		
1 0112543	SERVEANTE	H	9,4000000	15,55	146,17
	Sub-Total de Mão de Obra				146,17
2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	63,45	77,16
2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	162,0000000	1,03	166,86
2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	162,0000000	0,53	85,86
	Sub-Total de Material				329,88
	Custo Direto Total				476,05
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				476,05
	Preço Unitário Adotado				476,05

A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP



FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,4000000	15,55	146,17
		Sub-Total de Mão de Obra				146,17
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	63,45	77,16
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,53	128,79
		Sub-Total de Material				205,95
		Custo Direto Total				352,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				352,12
		Preço Unitário Adotado				352,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,6400000	15,55	87,70
		Sub-Total de Mão de Obra				87,70
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	63,45	56,92
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,53	149,46
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	69,47	58,08
		Sub-Total de Material				264,46
		Serviços Auxiliares				
	A 10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,98	14,98
		Total de Serviços Auxiliares				14,98
		Custo Direto Total				367,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				367,14
		Preço Unitário Adotado				367,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I0748		MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	30/03/2021		
	1 0112809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MAQUINA DE POLIR	H	0,9400000	-	-
		Sub-Total de Mão de Obra				-
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	0,5423000	0,94	0,51
	5 0512702	JUROS	H	0,0361000	0,94	0,03
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	0,2854000	0,94	0,27
		Sub-Total de TRANSPORTE				0,81
		Custo Direto Total				0,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,81
		Preço Unitário Adotado				0,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I0612		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	8,2410000	0,94	7,75
	5 0512702	JUROS	H	0,4797000	0,94	0,45
		Sub-Total de TRANSPORTE				8,20
		Serviços Auxiliares				
	A 12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,0000000	17,62	17,62
		Total de Serviços Auxiliares				17,62
		Custo Direto Total				25,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,82
		Preço Unitário Adotado				25,82



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12772		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	H	30/03/2021		
	1 0112552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	0,9400000	18,74	17,62
		Sub-Total de Mão de Obra				17,62
		Custo Direto Total				17,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,62
		Preço Unitário Adotado				17,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10725		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	8,2410000	0,94	7,75
	5 0512702	JUROS	H	0,4797000	0,94	0,45
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	10,4097000	0,94	9,79
		Sub-Total de TRANSPORTE				17,99
		Serviços Auxiliares				
	A 12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,0000000	4,03	4,03
	A 12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,0000000	17,62	17,62
		Total de Serviços Auxiliares				21,65
		Custo Direto Total				39,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,64
		Preço Unitário Adotado				39,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12771		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	1,0500000	3,84	4,03
		Sub-Total de Material				4,03
		Custo Direto Total				4,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,03
		Preço Unitário Adotado				4,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9400000	20,77	19,52
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0528000	15,55	16,37
		Sub-Total de Mão de Obra				35,89
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	63,45	0,95
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	1,03	2,25
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,53	1,16
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,64	16,00
		Sub-Total de Material				20,36
		Custo Direto Total				56,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				56,25
		Preço Unitário Adotado				56,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM TAPOA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%




Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0074	ALVENARIA DE TUIJO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M	M2	30/03/2021		
1	0112391 PEDREIRO	H	1,4100000	20,77	29,28
1	0112543 SERVENTE	H	1,7296000	15,55	26,90
	Sub-Total de Mão de Obra				56,19
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0413000	63,45	2,62
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	1,03	6,38
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,53	3,28
2	0212081 TUIJO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,64	30,08
	Sub-Total de Material				42,36
	Custo Direto Total				98,55
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				98,55
	Preço Unitário Adotado				98,55

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0752000	16,77	1,26
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0752000	20,77	1,56
	Sub-Total de Mão de Obra				2,82
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,45	0,19
2	0210163 ACO CA-50	KG	1,1500000	8,93	10,27
	Sub-Total de Material				10,46
	Custo Direto Total				13,28
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				13,28
	Preço Unitário Adotado				13,28

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
1	0112543 SERVENTE	H	5,6400000	15,55	87,70
	Sub-Total de Mão de Obra				87,70
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,9197000	63,45	58,35
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,53	134,62
2	0211605 PEDRISCO	M3	0,8360000	69,47	58,08
	Sub-Total de Material				251,05
	Serviços Auxiliares				
A	10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,98	14,98
	Total de Serviços Auxiliares				14,98
	Custo Direto Total				353,73
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				353,73
	Preço Unitário Adotado				353,73

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	30/03/2021		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2220000	16,77	20,49
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,2220000	20,77	25,38
	Sub-Total de Mão de Obra				45,87
2	0210965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,91	2,76
2	0211728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	12,97	1,95
2	0211846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,46	2,23
2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,41	9,41
	Sub-Total de Material				16,35
	Custo Direto Total				62,22
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				62,22





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

		Preço Unitário Adotado				62,27
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2123		REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4700000	20,77	9,76
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6110000	15,55	9,50
		Sub-Total de Mão de Obra				19,26
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	63,45	0,39
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200000	1,03	1,26
		Sub-Total de Material				1,65
		Custo Direto Total				20,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,91
		Preço Unitário Adotado				20,91


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,4910000	15,55	38,74
		Sub-Total de Mão de Obra				38,74
		Custo Direto Total				38,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,74
		Preço Unitário Adotado				38,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,4000000	15,55	146,17
		Sub-Total de Mão de Obra				146,17
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	63,45	77,16
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	1,03	187,46
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,53	193,45
		Sub-Total de Material				458,07
		Custo Direto Total				604,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				604,24
		Preço Unitário Adotado				604,24

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Valy S. S. S. S.
 P.M.G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

Jose Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição	Valor	Indicador	Porcentagem	Parcela	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	854,16	100,00%			100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.293,56	100,00%			100,00%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	4.200,64	50,00%	50,00%		100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	2.290,03	25,00%	75,00%		100,00%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	48.908,27		25,00%	50,00%	25,00%
6	COBERTURA	41.899,34		25,00%	75,00%	
7	REVESTIMENTOS	57.888,73	40,00%	30,00%	30,00%	
8	PISOS	108.604,10		25,00%	75,00%	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.949,16		25,00%	25,00%	50,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.703,31		25,00%	50,00%	25,00%
11	PINTURA	17.063,86		25,00%	75,00%	
12	DIVERSOS	10.093,19		25,00%	75,00%	
13	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	103.679,47	9,73%	23,90%	52,07%	14,30%

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Volney
 P.M.G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

Jose Randa de Mesquita Neto
 Jose Randa de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Juliano Junior
P.M.G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

J. R. Neto
Jose Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 96185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

IMPOSTOS E TAXAS		
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Julio Cesar
P.M.G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

J.R.Neto
Jose Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF DEPUTADO JOSÉ CORREIA PINTO EM CAPONGA - LOTE III
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



CD	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,87
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12

Fortaleza (Ce), 05 de agosto de 2021.

Julg. - [Assinatura]
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

[Assinatura]
José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Cascavel-Ce.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

DATA E HORA DE ABERTURA: 09:00 HORAS DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021

PROPONENTE: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO ÇTDA

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE

CNPJ Nº 21.264.939/0001-33

TELEFONE: (85) 3109 8238

EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

BANCO: BRADESCO (237) AGÊNCIA: 5386 CONTA CORRENTE: 13083-4

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 706.102,24 (Setecentos e Seis Mil e Cento e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos).

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) DIAS PARA CADA I EM, contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no ANEXO I – Projeto Básico / Termo de Referência deste edital.

Fortaleza (CE), 05 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

VALDIZIO DE SOUSA COSTA NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF Nº 007.496.853-01

RG Nº 2001010172482-SSP-CE

P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO

CNPJ: 21.264.939/0001-33

José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

RESUMO DO PREÇO AMENDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	875,70	0,12%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	15.140,43	2,14%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	5.091,55	0,72%
4	PAREDES E PAINÉIS	6.790,84	0,96%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	69.495,15	9,84%
6	COBERTURA	76.001,84	10,76%
7	REVESTIMENTOS	76.335,86	10,81%
8	PISOS	72.231,65	10,23%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.724,86	2,94%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.016,97	8,64%
11	PINTURA	69.352,68	9,82%
12	DIVERSOS	75.073,38	10,63%
13	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	157.971,33	22,37%

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 706.102,24 (SETECENTOS E SEIS MIL E CENTO E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

Handwritten signature
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

Handwritten signature
Jose Randal de Mesquita Neto
Eng° Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							875,70
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	145,95	875,70
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							15.140,43
2.1	C1047	DEMOLICAO DE COBOGOS	SEINFRA	M2	63,83	28,47	1.817,24
2.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	44,19	13,59	600,54
2.3	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	35,46	7,00	248,22
2.4	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	62,45	8,48	529,58
2.5	C1066	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	332,47	22,08	7.340,94
2.6	C1061	DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	SEINFRA	UN	10,00	16,92	169,20
2.7	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,84	50,95	756,10
2.8	C1064	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	SEINFRA	M2	249,43	11,89	2.965,72
2.9	C1045	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS	SEINFRA	M2	69,96	10,19	712,89
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							5.091,55
3.1	C4420	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	28,13	104,84	2.949,15
3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,55	1.605,23	882,88
3.3	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	1,41	375,72	529,77
3.4	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,44	506,77	729,75
4 PAREDES E PAINÉIS							6.790,84
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	117,57	57,76	6.790,84
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS							69.495,15
5.1	C4515	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	68,88	276,62	19.053,59
5.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	68,88	147,73	10.175,64
5.3	11611	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	68,88	39,78	2.740,05
5.4	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSORIOS)	SEINFRA	M2	36,54	332,02	12.132,01
5.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	114,15	37,09	4.233,82
5.6	C0042	ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	228,30	8,28	1.890,32
5.7	C1144	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	69,00	28,84	1.989,96
5.8	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	8,00	87,34	699,72
5.9	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	23,00	116,66	2.683,18
5.10	C4730	CERCA/GRADIL NYLFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 65 EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTATICA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	32,94	201,99	6.653,55
5.11	C3659	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	M2	14,23	370,50	5.272,22
5.12	C1969	PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	6,30	313,03	1.972,09
6 COBERTURA							76.001,84
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	715,23	42,56	30.440,19
6.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	133,35	11,48	1.530,86
6.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMOCADADA	SEINFRA	M	85,45	25,58	2.185,81
6.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	386,99	52,52	20.324,71
6.5	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	SEINFRA	M	133,35	36,08	4.811,27
6.6	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METALICA	SEINFRA	M2	100,26	64,78	6.494,84
6.7	C4466	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	69,96	146,00	10.214,16
7 REVESTIMENTOS							76.335,86
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	50,00	5,96	298,00
7.2	C3245	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	SEINFRA	M2	50,00	28,21	1.410,50
7.3	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	798,73	68,98	55.096,40
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	798,73	7,58	6.054,37
7.5	C4442	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	171,24	68,36	11.705,97
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	171,24	10,34	1.770,62
8 PISOS							72.231,65
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	11,37	505,29	5.745,15
8.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	189,52	88,95	16.857,80
8.3	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	541,82	50,48	27.351,07

Jul 7 2021
 P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaolocacao@gmail.com
 Página 1 de 2

J.R.N.
 José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524



SEMPRE EM BREITO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOPTADO: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.4	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	253,89	23,49	5.963,88
8.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA	SEINFRA	M2	414,37	39,37	16.313,75
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						20.724,86
9.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	19,00	206,49	3.923,31
9.2	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	19,00	186,16	3.537,04
9.3	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	10,00	714,37	7.143,70
9.4	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	9,94	29,82
9.5	C1792	MICTORIO DE LOUCA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	483,08	966,16
9.6	C1618	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	5,00	577,35	2.886,75
9.7	C1902	PIA DE ACO INOX (2.00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.238,36	1.238,36
9.8	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	249,93	999,72
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						61.016,97
10.1	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	199,00	221,23	44.024,77
10.2	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	65,00	101,14	6.574,10
10.3	C1640	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	15,00	66,86	1.002,90
10.4	C2067	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	244,40	488,80
10.5	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	68,00	15,70	1.067,60
10.6	C4776	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	90,00	38,30	3.447,00
10.7	C4778	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	90,00	49,02	4.411,80
11	PINTURA						69.352,68
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	572,68	11,42	6.540,01
11.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	SEINFRA	M2	109,62	16,06	1.760,50
11.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	109,62	19,96	2.188,02
11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,83	36,37	975,81
11.5	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAOM EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	422,73	13,95	5.897,08
11.6	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.504,76	18,67	28.093,87
11.7	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	501,29	10,71	5.368,82
11.8	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	501,29	15,90	7.970,51
11.9	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	SEINFRA	M	369,68	28,56	10.558,06
12	DIVERSOS						75.073,88
12.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	1.302,75	7,65	9.966,04
12.2	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,60	107,36	601,22
12.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	72,60	82,10	5.960,46
12.4	C4646	CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	67,52	398,06	26.877,01
12.5	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	24,00	80,74	1.937,76
12.6	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO. ALTURA 2M	SEINFRA	M	141,00	121,70	17.159,70
12.7	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	173,53	61,68	10.703,33
12.8	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,03	463,49	1.867,86

VALOR TOTAL	R\$ 750.102,24
VALOR ONÇAMENTARIO	R\$ 750.102,24
VALOR TOTAL	R\$ 750.102,24

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 706.102,24 (SETECENTOS E SEIS MIL E CENTO E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9270000	15,55	29,96
		Sub-Total de Mão de Obra				29,96
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	34,29	34,98
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,08	24,08
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,15	54,68
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	14,97	2,25
		Sub-Total de Material				115,99
		Custo Direto Total				145,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				145,95
		Preço Unitário Adotado				145,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	DEMOLICAO DE COBOGOS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2890500	20,77	6,00
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4452500	15,55	22,47
		Sub-Total de Mão de Obra				28,47
		Custo Direto Total				28,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,47
		Preço Unitário Adotado				28,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0770800	20,77	1,60
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7708000	15,55	11,99
		Sub-Total de Mão de Obra				13,59
		Custo Direto Total				13,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,59
		Preço Unitário Adotado				13,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3	RETIRADA DE GRADE DE FERRO		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1927000	20,77	4,00
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1927000	15,55	3,00
		Sub-Total de Mão de Obra				7,00
		Custo Direto Total				7,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,00
		Preço Unitário Adotado				7,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0481750	20,77	1,00
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4812683	15,55	7,48
		Sub-Total de Mão de Obra				8,48

July Sousa
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

J.R.F.
José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			
		Custo Direto Total	8,48
		Taxa de BDI %	0,0000000
		Total da Composição	8,48
		Preço Unitário Adotado	8,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.5	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1252550	20,77	2,60
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,2525500	15,55	19,48
	Sub-Total de Mão de Obra					22,08
	Custo Direto Total					22,08
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					22,08
	Preço Unitário Adotado					22,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.6	DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA		UN	30/03/2021		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1927000	20,32	3,92
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1927000	20,77	4,00
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5785818	15,55	9,00
	Sub-Total de Mão de Obra					16,92
	Custo Direto Total					16,92
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					16,92
	Preço Unitário Adotado					16,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.7	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2890500	20,77	6,00
	1 0112543	SERVEANTE	H	2,8905000	15,55	44,95
	Sub-Total de Mão de Obra					50,95
	Custo Direto Total					50,95
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					50,95
	Preço Unitário Adotado					50,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.8	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0674450	20,77	1,40
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,6744500	15,55	10,49
	Sub-Total de Mão de Obra					11,89
	Custo Direto Total					11,89
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					11,89
	Preço Unitário Adotado					11,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.9	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0578100	20,77	1,20



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0112543	SERVENTE	H	0,5781000	15,55	8,99
		Sub-Total de Mão de Obra				10,19
		Custo Direto Total				10,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,19
		Preço Unitário Adotado				10,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,3372250	20,77	7,00
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3367433	15,55	5,24
		Sub-Total de Mão de Obra				12,24
	2	0210169 ACO CA-60	KG	0,7400000	7,98	5,91
	2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	12,15	15,80
	2	0211728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	13,30	0,40
	2	0211846 SARRAFO DE 1" X4"	M	0,9700000	4,57	4,43
	2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	9,64	6,27
	2	0218267 LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO A	M2	1,0000000	41,75	41,75
		Sub-Total de Material				74,56
		Serviços Auxiliares				
	A	C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300000	381,21	11,44
	A	C1603 LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0300000	219,92	6,60
		Total de Serviços Auxiliares				18,04
		Custo Direto Total				104,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				104,84
		Preço Unitário Adotado				104,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	30/03/2021		
	1	0110037 AJUDANTE	H	11,8510500	16,77	198,74
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	4,6248000	20,77	96,06
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	7,2262500	20,77	150,09
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,9270000	20,77	40,02
	1	0112543 SERVENTE	H	11,5610365	15,55	179,77
		Sub-Total de Mão de Obra				664,68
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000000	9,68	11,62
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,6235000	65,04	40,55
	2	0210157 ACO CA-25	KG	60,0000000	9,16	549,60
	2	0210280 BRITA	M3	0,8780000	73,41	64,45
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,54	176,90
	2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	12,15	7,29
	2	0211728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	2,0000000	13,30	26,60
	2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000000	9,64	48,20
		Sub-Total de Material				925,21
		Serviços Auxiliares				
	A	I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,48	15,34
		Total de Serviços Auxiliares				15,34
		Custo Direto Total				1.605,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.605,23
		Preço Unitário Adotado				1.605,23



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,7805183	15,55	89,89
		Sub-Total de Mão de Obra				89,89
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,54	188,46
		Sub-Total de Material				188,46
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,8669000	7,28	6,31
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	78,50	65,63
	A I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	20,02	-
	A I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	25,43	25,43
		Total de Serviços Auxiliares				97,37
		Custo Direto Total				375,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				375,72
		Preço Unitário Adotado				375,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,9270000	20,77	40,02
	1 0112543	SERVENTE	H	15,4160000	15,55	239,72
		Sub-Total de Mão de Obra				279,74
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6462000	65,04	42,03
	2 0210280	BRITA	M3	0,5852000	73,41	42,96
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000000	0,54	105,84
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,4000000	63,65	25,46
		Sub-Total de Material				216,29
		Serviços Auxiliares				
	A I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998000	21,48	10,74
		Total de Serviços Auxiliares				10,74
		Custo Direto Total				506,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				506,77
		Preço Unitário Adotado				506,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MIST	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9635000	20,77	20,01
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0791200	15,55	16,78
		Sub-Total de Mão de Obra				36,79
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	65,04	0,98
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	1,06	2,31
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,54	1,18
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,66	16,50
		Sub-Total de Material				20,97
		Custo Direto Total				57,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,76
		Preço Unitário Adotado				57,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BAN	M2	30/03/2021		

PMG**SEM EFEITO**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BOI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO						
2	0218339	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO	M2	1,0000000	276,62	276,62
		Sub-Total de Material				276,62
		Custo Direto Total				276,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				276,62
		Preço Unitário Adotado				276,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	30/03/2021		
	2	0212256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000000	147,73	147,73
		Sub-Total de Material				147,73
		Custo Direto Total				147,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				147,73
		Preço Unitário Adotado				147,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3		PELICULA DE INSULFILM	M2	30/03/2021		
	2	0211611 PELICULA DE INSULFILM	M2	1,0000000	39,78	39,78
		Sub-Total de Material				39,78
		Custo Direto Total				39,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,78
		Preço Unitário Adotado				39,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSORIOS)	M2	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9462700	16,77	32,64
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,9457883	20,77	40,41
		Sub-Total de Mão de Obra				73,05
	2	0211705 PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1,0000000	258,97	258,97
		Sub-Total de Material				258,97
		Custo Direto Total				332,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				332,02
		Preço Unitário Adotado				332,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5		FORRAMENTO OU BATEENTE DE MADEIRA	M	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2890500	16,77	4,85
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,2890500	20,77	6,00
		Sub-Total de Mão de Obra				10,85
	2	0211590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000000	0,26	0,52
	2	0211724 PREGO	KG	0,0400000	14,97	0,60
	2	0211919 TACO PARA FIXACAO DE BATEENTE/RODAPE	UN	1,0000000	1,33	1,33
	2	0218274 FORRAMENTO OU BATEENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ	0,2000000	118,94	23,79
		Sub-Total de Material				26,24
		Custo Direto Total				37,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,09
		Preço Unitário Adotado				37,09

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-93
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.6	ALIZAR (GUARNICAÇÃO) DE MADEIRA		M	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,0963500	16,77	1,62
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,0958683	20,77	1,99
		Sub-Total de Mão de Obra				3,61
	2 0211724	PREGO	KG	0,0200000	14,97	0,30
	2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	1,0000000	4,37	4,37
		Sub-Total de Material				4,67
		Custo Direto Total				8,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,28
		Preço Unitário Adotado				8,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.7	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"		UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2408750	16,77	4,04
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,2413568	20,77	5,01
		Sub-Total de Mão de Obra				9,05
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000000	18,95	18,95
	2 0211587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000000	0,14	0,84
		Sub-Total de Material				19,79
		Custo Direto Total				28,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,84
		Preço Unitário Adotado				28,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.8	FECHADURA DE TARIETA (LIVRE-OCUPADA)		UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4452500	16,77	24,24
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,4449610	20,77	30,01
		Sub-Total de Mão de Obra				54,25
	2 0211942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-A	UN	1,0000000	33,09	33,09
		Sub-Total de Material				33,09
		Custo Direto Total				87,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				87,34
		Preço Unitário Adotado				87,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.9	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9270000	16,77	32,32
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,9270000	20,77	40,02
		Sub-Total de Mão de Obra				72,34
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	44,32	44,32
		Sub-Total de Material				44,32
		Custo Direto Total				116,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				116,66
		Preço Unitário Adotado				116,66

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-93
 AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaolocacao@gmail.com

PMGCOMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO
RUBRICACOMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO
RUBRICA
FIS 5708
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.10		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXA	CA	30/03/2021		
	2	0219044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	355,85	142,34
	2	0219047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES	UN	0,4000000	72,23	28,89
	2	0219048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	1,2000000	5,31	6,37
	2	0219049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	1,5300000	15,94	24,39
		Sub-Total de Material				201,99
		Custo Direto Total				201,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				201,99
		Preço Unitário Adotado				201,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.11		PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIA	M2	30/03/2021		
	1	0111530 MONTADOR	H	0,9635000	20,77	20,01
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,3372250	20,77	7,00
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2413568	15,55	3,75
		Sub-Total de Mão de Obra				30,76
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0010000	71,99	0,07
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,54	0,08
	2	0216727 PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAD	UN	1,0000000	339,59	339,59
		Sub-Total de Material				339,74
		Custo Direto Total				370,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				370,50
		Preço Unitário Adotado				370,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.12		PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,9635000	20,77	20,01
	1	0112543 SERVENTE	H	1,0593683	15,55	16,47
		Sub-Total de Mão de Obra				36,48
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0130000	65,04	0,85
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	0,9600000	1,06	1,02
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,5800000	0,54	2,47
	2	0211703 PORTA DE ENROLAR EM ACO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,0000000	272,21	272,21
		Sub-Total de Material				276,55
		Custo Direto Total				313,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				313,03
		Preço Unitário Adotado				313,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,0598500	20,77	22,01
	1	0112543 SERVENTE	H	1,0593683	15,55	16,47
		Sub-Total de Mão de Obra				38,48
	2	0212045 TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,68	4,08

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-83
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Sub-Total de Material			4,08
		Custo Direto Total			42,56
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			42,56
		Preço Unitário Adotado			42,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2890500	20,77	6,00
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3078383	15,55	4,79
		Sub-Total de Mão de Obra				10,79
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0025000	71,99	0,18
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	1,06	0,34
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,54	0,17
		Sub-Total de Material				0,69
		Custo Direto Total				11,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,48
		Preço Unitário Adotado				11,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		CUMEIEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,4817500	20,77	10,01
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4812683	15,55	7,48
		Sub-Total de Mão de Obra				17,49
	2	0210926 CUMEIEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000000	2,37	7,11
		Sub-Total de Material				7,11
		Serviços Auxiliares				
	A	C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	0,0020000	488,11	0,98
		Total de Serviços Auxiliares				0,98
		Custo Direto Total				25,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,58
		Preço Unitário Adotado				25,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4		FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONT	M2	30/03/2021		
	2	0218293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8	M2	1,0000000	52,52	52,52
		Sub-Total de Material				52,52
		Custo Direto Total				52,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,52
		Preço Unitário Adotado				52,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5		CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2023350	16,77	3,39
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,2023350	20,32	4,11
		Sub-Total de Mão de Obra				7,50
	2	0210244 BOCAL PARA CALHA FIBERGLASS	M	0,0850000	18,71	1,59

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-39
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0210427	CAIXA PARA CALHA FIBERGLASS	UN	0,0850000	41,03	3,49
2	0210452	CALHA. CORTE 300MM. EM FIBERGLASS. ESP. 2MM	M	1,0200000	17,73	18,08
2	0211519	MATERIAL PARA EMENDA DE CALHAS DE FIBERGLASS	KG	0,1500000	36,11	5,42
		Sub-Total de Material				28,58
		Custo Direto Total				36,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,08
		Preço Unitário Adotado				36,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METALICA		M2	30/03/2021		
1	0110047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,2408750	16,77	4,04
1	0112070	TELHADISTA	H	0,2408750	20,77	5,00
		Sub-Total de Mão de Obra				9,04
2	0211186	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	UN	10,0000000	2,85	28,50
2	0212063	TELHA TIPO ONDULINE	M2	1,1500000	23,69	27,24
		Sub-Total de Material				55,74
		Custo Direto Total				64,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,78
		Preço Unitário Adotado				64,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		M2	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9635000	16,77	16,16
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,9635000	20,77	20,01
1	0112391	PEDREIRO	H	1,0598500	20,77	22,01
1	0112543	SERVENTE	H	1,0593683	15,55	16,47
		Sub-Total de Mão de Obra				74,65
2	0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	5,52	19,32
2	0211724	PREGO	KG	0,1200000	14,97	1,80
2	0211824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,30	4,55
2	0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,68	22,44
2	0216519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	17,47	23,24
		Sub-Total de Material				71,35
		Custo Direto Total				146,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				146,00
		Preço Unitário Adotado				146,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0963500	20,77	2,00
1	0112543	SERVENTE	H	0,1445250	15,55	2,25
		Sub-Total de Mão de Obra				4,25
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	65,04	0,40
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,54	1,31
		Sub-Total de Material				1,71
		Custo Direto Total				5,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,96
		Preço Unitário Adotado				5,96

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-39
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDEIREIRO	H	0,5781000	20,77	12,01
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5785818	15,55	9,00
	Sub-Total de Mão de Obra					21,01
	Serviços Auxiliares					
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0200000	360,13	7,20
	Total de Serviços Auxiliares					7,20
	Custo Direto Total					28,21
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					28,21
	Preço Unitário Adotado					28,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5781000	20,77	12,01
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5781000	15,55	8,99
	Sub-Total de Mão de Obra					21,00
	2 0216498	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30x30	M2	1,1000000	32,93	36,22
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	6,0000000	1,96	11,76
	Sub-Total de Material					47,98
	Custo Direto Total					68,98
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					68,98
	Preço Unitário Adotado					68,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, A		M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1927000	20,77	4,00
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1927000	15,55	3,00
	Sub-Total de Mão de Obra					7,00
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,46	0,58
	Sub-Total de Material					0,58
	Custo Direto Total					7,58
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					7,58
	Preço Unitário Adotado					7,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) - DE		M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,6937200	20,77	14,41
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6937200	15,55	10,79
	Sub-Total de Mão de Obra					25,20
	2 0216497	CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2	M2	1,1000000	32,11	35,32
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	4,0000000	1,96	7,84
	Sub-Total de Material					43,16

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-93
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO				
		Custo Direto Total		68,36
		Taxa de BDI %	0,0000000	-
		Total da Composição		68,36
		Preço Unitário Adotado		68,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.6		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, A	M2	30/03/2021		
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,2216050	20,77	4,60
	1 012543	SERVENTE	H	0,2216050	15,55	3,45
		Sub-Total de Mão de Obra				8,05
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610000	3,46	2,29
		Sub-Total de Material				2,29
		Custo Direto Total				10,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,34
		Preço Unitário Adotado				10,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2021		
	1 012391	PEDREIRO	H	1,9270000	20,77	40,02
	1 012543	SERVENTE	H	5,7810000	15,55	89,89
		Sub-Total de Mão de Obra				129,91
		Serviços Auxiliares				
	A C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	375,38	375,38
		Total de Serviços Auxiliares				375,38
		Custo Direto Total				505,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				505,29
		Preço Unitário Adotado				505,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	30/03/2021		
	1 011227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4814610	20,77	10,00
	1 012391	PEDREIRO	H	1,1562000	20,77	24,01
	1 012543	SERVENTE	H	1,1562000	15,55	17,98
		Sub-Total de Mão de Obra				51,99
	2 0210034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,46	9,66
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	71,99	2,16
	2 0210508	CERA	KG	0,1000000	15,57	1,56
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,54	14,35
	2 0211101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	35,47	3,55
	2 0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	33,89	1,69
	2 0211316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,33	3,33
		Sub-Total de Material				36,30
		Serviços Auxiliares				
	A 10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,82	0,66
		Total de Serviços Auxiliares				0,66
		Custo Direto Total				88,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				88,95
		Preço Unitário Adotado				88,95



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL		M2	30/03/2021		
	1 0110044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,7226250	16,77	12,12
	1 011227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,1075433	20,77	23,00
		Sub-Total de Mão de Obra				35,12
	2 0210508	CERA	KG	0,3000000	15,57	4,67
	2 0210799	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000000	3,16	1,90
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000000	0,54	0,43
	2 0210967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,1500000	17,55	2,63
	2 0211101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	35,47	3,55
	2 0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	33,89	1,69
		Sub-Total de Material				14,87
		Serviços Auxiliares				
	A 10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000000	0,82	0,49
		Total de Serviços Auxiliares				0,49
		Custo Direto Total				50,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,48
		Preço Unitário Adotado				50,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TI		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2413568	20,77	5,01
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5299250	15,55	8,24
		Sub-Total de Mão de Obra				13,25
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	65,04	2,37
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,54	7,87
		Sub-Total de Material				10,24
		Custo Direto Total				23,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,49
		Preço Unitário Adotado				23,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTA		M2	30/03/2021		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,1538710	20,77	3,20
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,1538710	15,55	2,39
		Sub-Total de Mão de Obra				5,59
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0568000	65,04	3,69
	2 0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	58,25	0,38
	2 0219513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000000	0,54	27,54
		Sub-Total de Material				31,61
		Serviços Auxiliares				
	A 10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	26,43	2,00
	A 10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	40,56	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				2,17
		Custo Direto Total				39,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,37
		Preço Unitário Adotado				39,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30/03/2021		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8905000	16,77	48,73
1	0112320	ENCANADOR	H	2,8905000	20,32	58,73
1	0112543	SERVENTE	H	2,4082683	15,55	37,45
		Sub-Total de Mão de Obra				144,65
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	71,99	0,25
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	1,06	2,65
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,54	1,35
2	0210884	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,57	1,14
2	0210885	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,70	6,80
2	0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	4,80	4,80
2	0211412	LUVA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,49	2,98
2	0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDADAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	2,85	2,85
2	0211973	TE PVC SOLDADAVEL 32MM	UN	1,0000000	3,21	3,21
2	0212200	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000000	2,88	3,46
2	0212201	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	6,47	32,35
		Sub-Total de Material				61,84
		Custo Direto Total				206,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				206,49
		Preço Unitário Adotado				206,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8905000	16,77	48,47
1	0112320	ENCANADOR	H	2,8905000	20,32	58,73
1	0112543	SERVENTE	H	2,4077865	15,55	37,44
		Sub-Total de Mão de Obra				144,64
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	71,99	0,29
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	1,06	3,18
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,54	1,62
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,94	5,94
2	0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,34	2,68
2	0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,79	1,79
2	0212012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000000	11,40	11,40
2	0212013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	2,30	2,30
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300000	10,44	3,45
2	0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000000	3,77	5,66
2	0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000000	6,41	3,21
		Sub-Total de Material				41,52
		Custo Direto Total				186,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				186,16
		Preço Unitário Adotado				186,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9270000	16,77	32,32
1	0112320	ENCANADOR	H	1,9270000	20,32	39,16
		Sub-Total de Mão de Obra				71,48
2	0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	381,50	381,50
2	0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	201,83	201,83
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	17,06	17,06
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,27	0,15
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,23	14,46
2	0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	27,89	27,89
		Sub-Total de Material				642,89
		Custo Direto Total				714,37

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-93
 AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA Q27.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA: BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			714,37
		Preço Unitário Adotado			714,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2408750	20,32	4,89
		Sub-Total de Mão de Obra				4,89
	2 0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	4,96	4,96
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,3500000	0,27	0,09
		Sub-Total de Material				5,05
		Custo Direto Total				9,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,94
		Preço Unitário Adotado				9,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		MICTORIO DE LOUCA BRANCA	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7941500	16,77	46,86
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,7941500	20,32	56,78
		Sub-Total de Mão de Obra				103,64
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,27	0,15
	2 0211315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000000	39,56	39,56
	2 0211524	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS	UN	1,0000000	325,27	325,27
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,23	14,46
		Sub-Total de Material				379,44
		Custo Direto Total				483,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				483,08
		Preço Unitário Adotado				483,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,1795500	16,77	53,32
	1 0112320	ENCANADOR	H	3,1795500	20,32	64,61
		Sub-Total de Mão de Obra				117,93
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000000	17,06	34,12
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,1200000	0,27	0,30
	2 0211343	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000000	211,74	211,74
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,23	14,46
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	124,29	124,29
	2 0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000000	74,51	74,51
		Sub-Total de Material				459,42
		Custo Direto Total				577,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				577,35
		Preço Unitário Adotado				577,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALBEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP


FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÉS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
9.7	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS		UN	30/03/2021		
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,8540000	16,77
	1	0112320	ENCANADOR	H	3,8540000	20,32
	1	0112391	PEDREIRO	H	2,4087500	20,77
	1	0112543	SERVENTE	H	2,4082683	15,55
			Sub-Total de Mão de Obra			230,42
	2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	71,99
	2	0210169	ACO CA-60	KG	1,1400000	7,98
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800000	0,54
	2	0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600000	0,27
	2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0400000	71,20
	2	0211648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	UN	1,0000000	431,83
	2	0211863	SIFAO CROMADO 2"	UN	2,0000000	158,12
	2	0212131	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	2,0000000	83,36
	2	0212265	VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	2,0000000	34,79
			Sub-Total de Material			1.007,94
			Custo Direto Total			1.238,36
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			1.238,36
			Preço Unitário Adotado			1.238,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.8	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BR		UN	30/03/2021		
	1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1112843	16,77
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5829175	16,77
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1108025	20,77
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,5829175	20,77
	1	0112391	PEDREIRO	H	2,7315225	20,77
	1	0112543	SERVENTE	H	4,5939680	15,55
			Sub-Total de Mão de Obra			154,23
	2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220000	9,68
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0800000	65,04
	2	0210169	ACO CA-60	KG	1,3170000	7,98
	2	0210280	BRITA	M3	0,0536000	73,41
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000000	1,06
	2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000000	29,22
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000000	0,54
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300000	9,64
	2	0212082	TUOLO MACICO COMUM	UN	101,0000000	0,56
			Sub-Total de Material			95,70
			Custo Direto Total			249,93
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			249,93
			Preço Unitário Adotado			249,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO		PT	30/03/2021		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,8905000	16,77
	1	0112312	ELETRICISTA	H	2,8905000	20,77
	1	0112543	SERVENTE	H	2,4087500	15,55
			Sub-Total de Mão de Obra			145,97
	2	0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000000	1,89
	2	0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000000	1,70
	2	0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000000	9,84
	2	0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000000	1,95

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP. 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000000	9,15	0,92
2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000000	3,37	10,11
2	0211105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	UN	1,0000000	2,51	2,51
2	0211181	FITA ISOLANTE	M	3,0000000	0,79	2,37
2	0211262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000000	21,48	21,48
2	0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000000	0,85	1,70
		Sub-Total de Material				75,26
		Custo Direto Total				221,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				221,23
		Preço Unitário Adotado				221,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/Z LAMPADAS DE 40W	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0598500	16,77	17,77
	1	0112312 ELETRICISTA	H	1,0593683	20,77	22,00
		Sub-Total de Mão de Obra				39,77
	2	0211364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000000	61,37	61,37
		Sub-Total de Material				61,37
		Custo Direto Total				101,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				101,14
		Preço Unitário Adotado				101,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4817500	16,77	8,08
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,9635000	20,77	20,01
		Sub-Total de Mão de Obra				28,09
	2	0211360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000000	38,77	38,77
		Sub-Total de Material				38,77
		Custo Direto Total				66,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				66,86
		Preço Unitário Adotado				66,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9270000	16,77	32,32
	1	0112312 ELETRICISTA	H	1,9270000	20,77	40,02
		Sub-Total de Mão de Obra				72,34
	2	0210193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,21	31,21
	2	0210194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,70	30,70
	2	0210195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	25,38	25,38
	2	0211754 QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	84,77	84,77
		Sub-Total de Material				172,06
		Custo Direto Total				244,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				244,40
		Preço Unitário Adotado				244,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.5		TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2023350	16,77	3,39
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2023350	20,77	4,20
		Sub-Total de Mão de Obra				7,59
	2 0212119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000000	8,11	8,11
		Sub-Total de Material				8,11
		Custo Direto Total				15,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,70
		Preço Unitário Adotado				15,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.6		REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRA	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2408750	16,77	4,04
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2413568	20,32	4,90
		Sub-Total de Mão de Obra				8,94
	2 0211179	FITA DE CALDEACAO	M	1,5000000	2,89	4,34
	2 0211503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0219000	54,11	1,19
	2 0211596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0003000	45,36	0,01
	2 0211872	SOLDA 50X50	KG	0,0021000	79,71	0,17
	2 0219077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXIVEL CLASSE 2	M	1,8000000	13,14	23,65
		Sub-Total de Material				29,36
		Custo Direto Total				38,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,30
		Preço Unitário Adotado				38,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.7		REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRA	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3179550	16,77	5,33
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3174733	20,32	6,45
		Sub-Total de Mão de Obra				11,78
	2 0211179	FITA DE CALDEACAO	M	1,5000000	2,89	4,34
	2 0211503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0439000	54,11	2,38
	2 0211596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0006000	45,36	0,03
	2 0211872	SOLDA 50X50	KG	0,0042000	79,71	0,33
	2 0219082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXIVEL CLASSE 2	M	1,1000000	27,42	30,16
		Sub-Total de Material				37,24
		Custo Direto Total				49,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,02
		Preço Unitário Adotado				49,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1929891	16,77	3,24
	1 0112395	PINTOR	H	0,2890500	20,77	6,00
		Sub-Total de Mão de Obra				9,24
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,53	0,21
	2 0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,81	1,97
		Sub-Total de Material				2,18
		Custo Direto Total				11,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-93
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoeolocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total da Composição			11,42
		Preço Unitário Adotado			11,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2890500	16,77	4,85
	1 0112395	PINTOR	H	0,3367433	20,77	6,99
		Sub-Total de Mão de Obra				11,84
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,53	0,27
	2 0211512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500000	8,77	3,95
		Sub-Total de Material				4,22
		Custo Direto Total				16,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,06
		Preço Unitário Adotado				16,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3372250	16,77	5,66
	1 0112395	PINTOR	H	0,3849183	20,77	7,99
		Sub-Total de Mão de Obra				13,65
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	16,56	0,66
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	24,08	3,85
	2 0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	12,22	1,59
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,53	0,21
		Sub-Total de Material				6,31
		Custo Direto Total				19,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,96
		Preço Unitário Adotado				19,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.4		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7703183	16,77	12,92
	1 0112395	PINTOR	H	0,7703183	20,77	16,00
		Sub-Total de Mão de Obra				28,92
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	16,56	0,50
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	24,08	3,85
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,3000000	1,63	0,49
	2 0212293	ZARCAO	L	0,1200000	21,76	2,61
		Sub-Total de Material				7,45
		Custo Direto Total				36,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,37
		Preço Unitário Adotado				36,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.5		TEXTURA ACRILICA 1 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1927000	16,77	3,23
	1 0112395	PINTOR	H	0,2890500	20,77	6,00
		Sub-Total de Mão de Obra				9,23
	2 0211856	SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	12,83	2,44

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.999/0001-33
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÉS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0212079	TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100000	7,35	2,28
		Sub-Total de Material				4,72
		Custo Direto Total				13,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,95
		Preço Unitário Adotado				13,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.6		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30/03/2021		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3372250	16,77	5,66
1	0112395	PINTOR	H	0,3854000	20,77	8,00
		Sub-Total de Mão de Obra				13,66
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,53	0,13
2	0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,64	1,40
2	0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	20,47	3,48
		Sub-Total de Material				5,01
		Custo Direto Total				18,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,67
		Preço Unitário Adotado				18,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.7		PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA C/R	M2	30/03/2021		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0385400	16,77	0,65
1	0112395	PINTOR	H	0,0770800	20,77	1,60
		Sub-Total de Mão de Obra				2,25
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,2750000	1,63	0,45
2	0211735	PRIMER A BASE DE EPOXI	L	0,1320000	51,09	6,74
2	0211890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0330000	38,45	1,27
		Sub-Total de Material				8,46
		Custo Direto Total				10,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,71
		Preço Unitário Adotado				10,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.8		PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA C/REV	M2	30/03/2021		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0674450	16,77	1,13
1	0112395	PINTOR	H	0,1252550	20,77	2,60
		Sub-Total de Mão de Obra				3,73
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,2750000	1,63	0,45
2	0211890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0440000	38,45	1,69
2	0212093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,2090000	47,98	10,03
		Sub-Total de Material				12,17
		Custo Direto Total				15,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,90
		Preço Unitário Adotado				15,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.9		DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	30/03/2021		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4817500	16,77	8,08



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0112395 PINTOR	H	0,9635000	20,77	20,01
	Sub-Total de Mão de Obra				28,09
2	0212084 TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	L	0,0300000	15,80	0,47
	Sub-Total de Material				0,47
	Custo Direto Total				28,56
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				28,56
	Preço Unitário Adotado				28,56

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	30/03/2021		
1	0112543 SERVENTE	H	0,3854000	15,55	5,99
	Sub-Total de Mão de Obra				5,99
2	0210052 AMONIA	L	0,2000000	4,67	0,93
2	0210154 ACIDO MURIATICO	L	0,1400000	5,24	0,73
	Sub-Total de Material				1,66
	Custo Direto Total				7,65
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,65
	Preço Unitário Adotado				7,65

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.2	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	30/03/2021		
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,7708000	20,77	16,01
1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,6744500	20,77	14,01
1	0112391 PEDREIRO	H	0,2890500	20,77	6,00
1	0112543 SERVENTE	H	1,0593683	15,55	16,47
	Sub-Total de Mão de Obra				52,49
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,68	0,19
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0400000	71,99	2,88
2	0210163 ACO CA-50	KG	1,3500000	9,15	12,35
2	0210528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000000	22,94	22,94
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600000	0,54	9,37
2	0211605 PEDRISCO	M3	0,0900000	71,20	6,41
2	0211724 PREGO	KG	0,0200000	14,97	0,30
	Sub-Total de Material				54,44
	Serviços Auxiliares				
A	10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200000	21,48	0,43
	Total de Serviços Auxiliares				0,43
	Custo Direto Total				107,36
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				107,36
	Preço Unitário Adotado				107,36

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	30/03/2021		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,4803048	20,77	9,98
1	0112543 SERVENTE	H	0,2408750	15,55	3,75
	Sub-Total de Mão de Obra				13,73
2	0211610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000000	66,02	66,02
	Sub-Total de Material				66,02
	Serviços Auxiliares				
A	C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	618,93	2,35

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-39
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 96185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total de Serviços Auxiliares			2,35
		Custo Direto Total			82,10
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			82,10
		Preço Unitário Adotado			82,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.4		CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX DIAM 1 1/2	M	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,5781000	20,77	12,01
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5299250	15,55	8,24
		Sub-Total de Mão de Obra				20,25
	2 0218646	TUBO ACO INOX DIAM 1 1/2"	M	2,0000000	171,52	343,04
	2 0218647	CURVA ACO INOX DIAM 1 1/2"	UN	0,6000000	23,27	13,96
	2 0218648	BASE DE FIXACAO COM PARAFUSOS	UN	0,6000000	34,69	20,81
		Sub-Total de Material				377,81
		Custo Direto Total				398,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				398,06
		Preço Unitário Adotado				398,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.5		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	1,0593683	16,77	17,77
	1 0111858	SERRALHEIRO	H	1,0593683	20,77	22,00
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,7708000	20,77	16,01
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1927000	15,55	3,00
		Sub-Total de Mão de Obra				58,78
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	71,99	0,29
	2 0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000000	0,19	0,57
	2 0210539	CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	0,7500000	20,41	15,31
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000000	0,54	0,54
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0800000	24,08	1,93
	2 0211582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000000	0,60	1,80
	2 0212293	ZARCAO	L	0,0700000	21,76	1,52
		Sub-Total de Material				21,96
		Custo Direto Total				80,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				80,74
		Preço Unitário Adotado				80,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.6		ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	M	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	1,5411183	16,77	25,84
	1 0111530	MONTADOR	H	0,7708000	20,77	16,01
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0385400	15,55	0,60
		Sub-Total de Mão de Obra				42,45
	2 0210097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	3,0000000	0,84	2,52
	2 0210098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500000	8,77	1,32
	2 0210100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0600000	10,15	0,61
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0201000	65,04	1,31
	2 0210280	BRITA	M3	0,0253000	73,41	1,86
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,0000000	0,54	3,78
	2 0211532	MOURAO CONCRETO 'T' H=2.7M C/45CM INCL. 3 FUIROS	UN	0,4000000	38,70	15,48

PMG

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO
RUBRICA

SEM EFEITO
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 523
RUBRICA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÉS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
2	0212035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.	M2	2,1000000	24,94	52,37
	Sub-Total de Material				79,25	
	Custo Direto Total				121,70	
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				121,70	
	Preço Unitário Adotado				121,70	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
12.7	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	30/03/2021			
1	0112391	PEDREIRO	H	0,7216615	20,77	14,99
1	0112543	SERVENTE	H	0,4046700	15,55	6,29
	Sub-Total de Mão de Obra				21,28	
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0190000	9,68	0,18
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,4300000	1,63	0,70
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,2940000	10,44	3,07
2	0216219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000000	10,32	10,32
2	0216220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,8570000	0,22	0,19
2	0216221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXACAO DAS REDES NOS TUBO	N	0,4080000	3,37	1,37
	Sub-Total de Material				15,83	
	Serviços Auxiliares					
A	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	0,0820000	13,60	1,12
A	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0040000	375,38	1,50
A	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0040000	219,92	0,88
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,5000000	39,70	19,85
A	C3022	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES	M2	0,0610000	19,98	1,22
	Total de Serviços Auxiliares				24,57	
	Custo Direto Total				61,68	
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				61,68	
	Preço Unitário Adotado				61,68	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
12.8	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	30/03/2021			
1	0112391	PEDREIRO	H	1,1562000	20,77	24,01
1	0112543	SERVENTE	H	1,9270000	15,55	29,96
	Sub-Total de Mão de Obra				53,97	
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	71,99	0,58
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,54	1,73
2	0211230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	M2	1,0000000	407,21	407,21
	Sub-Total de Material				409,52	
	Custo Direto Total				463,49	
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				463,49	
	Preço Unitário Adotado				463,49	

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

Valy. S. S. S.
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

JR LTA
Jose Randal de Mesquita Neto
Eng° Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FDNE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	5,7810000	15,55	89,89
		Sub-Total de Mão de Obra				89,89
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	65,04	57,70
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,54	158,76
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	71,20	59,52
		Sub-Total de Material				275,98
		Serviços Auxiliares				
	A 10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,48	15,34
		Total de Serviços Auxiliares				15,34
		Custo Direto Total				381,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				381,21
		Preço Unitário Adotado				381,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)		H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	2,2654000	0,96	2,17
	5 0512702	JUROS	H	0,1130000	0,96	0,11
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	1,1923000	0,96	1,14
		Sub-Total de TRANSPORTE				3,42
		Serviços Auxiliares				
	A 12714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET. 580L	H	1,0000000	18,06	18,06
		Total de Serviços Auxiliares				18,06
		Custo Direto Total				21,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,48
		Preço Unitário Adotado				21,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET. 580L		H	30/03/2021		
	1 0112548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,9635000	18,74	18,06
		Sub-Total de Mão de Obra				18,06
		Custo Direto Total				18,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,06
		Preço Unitário Adotado				18,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,8175000	20,77	100,06
	1 0112543	SERVEANTE	H	7,7080000	15,55	119,86
		Sub-Total de Mão de Obra				219,92
		Custo Direto Total				219,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				219,92
		Preço Unitário Adotado				219,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	30/03/2021		

Jul 7
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%


Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1 0112543	SERVEANTE	H	0,0267853	15,55	0,42
	Sub-Total de Mão de Obra				0,42
	Serviços Auxiliares				
A 10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	83,60	-
A 10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	72,89	0,05
A 10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	271,57	3,77
A 10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	230,14	3,04
	Total de Serviços Auxiliares				6,86
	Custo Direto Total				7,28
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,28
	Preço Unitário Adotado				7,28

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	30/03/2021		
5 0512701	DEPRECIACÃO	H	56,6578000	0,96	54,39
5 0512702	JUROS	H	5,0355000	0,96	4,83
	Sub-Total de TRANSPORTE				59,22
	Serviços Auxiliares				
A 12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	24,38	24,38
	Total de Serviços Auxiliares				24,38
	Custo Direto Total				83,60
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				83,60
	Preço Unitário Adotado				83,60

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	30/03/2021		
1 0112550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,9635000	25,30	24,38
	Sub-Total de Mão de Obra				24,38
	Custo Direto Total				24,38
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				24,38
	Preço Unitário Adotado				24,38

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	30/03/2021		
5 0512701	DEPRECIACÃO	H	45,5809000	0,96	43,76
5 0512702	JUROS	H	4,9512000	0,96	4,75
	Sub-Total de TRANSPORTE				48,51
	Serviços Auxiliares				
A 12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	24,38	24,38
	Total de Serviços Auxiliares				24,38
	Custo Direto Total				72,89
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				72,89
	Preço Unitário Adotado				72,89

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	30/03/2021		
1 0112562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,9635000	25,30	24,38



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Sub-Total de Mão de Obra			24,38
		Custo Direto Total			24,38
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			24,38
		Preço Unitário Adotado			24,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10710		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	56,6578000	0,96	54,39
	5 0512702	JUROS	H	5,0355000	0,96	4,83
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	84,9867000	0,96	81,59
		Sub-Total de TRANSPORTE				140,81
		Serviços Auxiliares				
	A 12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	106,38	106,38
	A 12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	24,38	24,38
		Total de Serviços Auxiliares				130,76
		Custo Direto Total				271,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				271,57
		Preço Unitário Adotado				271,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12754		MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	27,0000000	3,94	106,38
		Sub-Total de Material				106,38
		Custo Direto Total				106,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				106,38
		Preço Unitário Adotado				106,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10779		TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	45,5809000	0,96	43,76
	5 0512702	JUROS	H	4,9512000	0,96	4,75
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	68,3714000	0,96	65,64
		Sub-Total de TRANSPORTE				114,15
		Serviços Auxiliares				
	A 12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	91,61	91,61
	A 12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	24,38	24,38
		Total de Serviços Auxiliares				115,99
		Custo Direto Total				230,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				230,14
		Preço Unitário Adotado				230,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12841		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	23,2500000	3,94	91,61
		Sub-Total de Material				91,61



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Custo Direto Total			91,61
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			91,61
		Preço Unitário Adotado			91,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2006971	15,55	3,12
		Sub-Total de Mão de Obra				3,12
	2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	25.612,72	10,25
		Sub-Total de Material				10,25
		Serviços Auxiliares				
	A C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	35,73	39,30
	A I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	54,35	0,86
	A I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	176,56	-
	A I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	24,57	-
	A I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	161,22	4,16
	A I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	363,10	15,14
	A I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0416666	136,18	5,67
		Total de Serviços Auxiliares				65,13
		Custo Direto Total				78,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				78,50
		Preço Unitário Adotado				78,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	30/03/2021		
	1 0110221	BLASTER	H	0,0566538	21,83	1,24
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5667307	15,55	8,81
		Sub-Total de Mão de Obra				10,05
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	5,05	6,26
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,59	0,05
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	6,99	0,42
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	25,09	1,25
	2 0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	590,63	0,30
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,61	7,89
		Sub-Total de Material				16,17
		Serviços Auxiliares				
	A I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	30,90	-
	A I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	19,79	-
	A I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	99,56	5,85
	A I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	20,71	3,66
		Total de Serviços Auxiliares				9,51
		Custo Direto Total				35,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,73
		Preço Unitário Adotado				35,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)		H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	12,2871000	0,96	11,80
	5 0512702	JUROS	H	1,0785000	0,96	1,04
		Sub-Total de TRANSPORTE				12,84
		Serviços Auxiliares				
	A I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,0000000	18,06	18,06

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-93
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE: (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMISSÃO AUXILIAR JULGADORA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total de Serviços Auxiliares			18,06
		Custo Direto Total			30,90
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			30,90
		Preço Unitário Adotado			30,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12776		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	30/03/2021		
	1 0112553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,9635000	18,74	18,06
		Sub-Total de Mão de Obra				18,06
		Custo Direto Total				18,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,06
		Preço Unitário Adotado				18,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10645		PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	1,7285000	0,96	1,66
	5 0512702	JUROS	H	0,0759000	0,96	0,07
		Sub-Total de TRANSPORTE				1,73
		Serviços Auxiliares				
	A 12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,0000000	18,06	18,06
		Total de Serviços Auxiliares				18,06
		Custo Direto Total				19,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,79
		Preço Unitário Adotado				19,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12823		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	30/03/2021		
	1 0112523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H	0,9635000	18,74	18,06
		Sub-Total de Mão de Obra				18,06
		Custo Direto Total				18,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,06
		Preço Unitário Adotado				18,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10728		COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	12,2871000	0,96	11,80
	5 0512702	JUROS	H	1,0785000	0,96	1,04
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	13,6523000	0,96	13,11
		Sub-Total de TRANSPORTE				25,95
		Serviços Auxiliares				
	A 12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,0000000	55,55	55,55
	A 12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,0000000	18,06	18,06
		Total de Serviços Auxiliares				73,61
		Custo Direto Total				99,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COELHO - (SEDE) NO MÚLTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

		Total da Composição			99,56
		Preço Unitário Adotado			99,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12775	MATERIAL DE OPERÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM		H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	14,1000000	3,94	55,55
		Sub-Total de Material				55,55
		Custo Direto Total				55,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				55,55
		Preço Unitário Adotado				55,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)		H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	1,7285000	0,96	1,66
	5 0512702	JUROS	H	0,0759000	0,96	0,07
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	0,9603000	0,96	0,92
		Sub-Total de TRANSPORTE				2,65
		Serviços Auxiliares				
	A 12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,0000000	18,06	18,06
		Total de Serviços Auxiliares				18,06
		Custo Direto Total				20,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,71
		Preço Unitário Adotado				20,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)		H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	28,6617000	0,96	27,52
	5 0512702	JUROS	H	2,5473000	0,96	2,45
		Sub-Total de TRANSPORTE				29,97
		Serviços Auxiliares				
	A 12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,0000000	24,38	24,38
		Total de Serviços Auxiliares				24,38
		Custo Direto Total				54,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				54,35
		Preço Unitário Adotado				54,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)		H	30/03/2021		
	1 0112550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,9635000	25,30	24,38
		Sub-Total de Mão de Obra				24,38
		Custo Direto Total				24,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,38
		Preço Unitário Adotado				24,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-93
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA - CE
 FONE (85) 981.85 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)		H	30/03/2021		
	5	0512701 DEPRECIACÃO	H	145,7339000	0,96	139,90
	5	0512702 JUROS	H	12,7922000	0,96	12,28
		Sub-Total de TRANSPORTE				152,18
		Serviços Auxiliares				
	A	12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,0000000	24,38	24,38
		Total de Serviços Auxiliares				24,38
		Custo Direto Total				176,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				176,56
		Preço Unitário Adotado				176,56


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H		H	30/03/2021		
	1	0112554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,9635000	25,30	24,38
		Sub-Total de Mão de Obra				24,38
		Custo Direto Total				24,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,38
		Preço Unitário Adotado				24,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)		H	30/03/2021		
	5	0512701 DEPRECIACÃO	H	6,2253000	0,96	5,98
	5	0512702 JUROS	H	0,5533000	0,96	0,53
		Sub-Total de TRANSPORTE				6,51
		Serviços Auxiliares				
	A	12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,0000000	18,06	18,06
		Total de Serviços Auxiliares				18,06
		Custo Direto Total				24,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,57
		Preço Unitário Adotado				24,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA		H	30/03/2021		
	1	0112555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,9635000	18,74	18,06
		Sub-Total de Mão de Obra				18,06
		Custo Direto Total				18,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,06
		Preço Unitário Adotado				18,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)		H	30/03/2021		
	5	0512701 DEPRECIACÃO	H	28,6617000	0,96	27,52
	5	0512702 JUROS	H	2,5473000	0,96	2,45
	5	0512703 MANUTENÇÃO	H	42,9925000	0,96	41,27
		Sub-Total de TRANSPORTE				71,24
		Serviços Auxiliares				

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE: (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaolocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%


Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,0000000	65,60	65,60
A 12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,0000000	24,38	24,38
	Total de Serviços Auxiliares				89,98
	Custo Direto Total				161,22
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				161,22
	Preço Unitário Adotado				161,22

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	30/03/2021		
2 0212706	OLEO DIESEL	L	16,6500000	3,94	65,60
	Sub-Total de Material				65,60
	Custo Direto Total				65,60
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				65,60
	Preço Unitário Adotado				65,60

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	30/03/2021		
5 0512701	DEPRECIÇÃO	H	145,7339000	0,96	139,90
5 0512702	JUROS	H	12,7922000	0,96	12,28
5 0512703	MANUTENÇÃO	H	194,3119000	0,96	186,54
	Sub-Total de TRANSPORTE				338,72
	Serviços Auxiliares				
A 12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,0000000	24,38	24,38
	Total de Serviços Auxiliares				24,38
	Custo Direto Total				363,10
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				363,10
	Preço Unitário Adotado				363,10

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	30/03/2021		
5 0512701	DEPRECIÇÃO	H	6,2253000	0,96	5,98
5 0512702	JUROS	H	0,5533000	0,96	0,53
5 0512703	MANUTENÇÃO	H	5,4472000	0,96	5,23
	Sub-Total de TRANSPORTE				11,74
	Serviços Auxiliares				
A 12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,0000000	106,38	106,38
A 12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,0000000	18,06	18,06
	Total de Serviços Auxiliares				124,44
	Custo Direto Total				136,18
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				136,18
	Preço Unitário Adotado				136,18

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	30/03/2021		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0212706	OLEO DIESEL	L	27,0000000	3,94	106,38
			Sub-Total de Material				106,38
			Custo Direto Total				106,38
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				106,38
			Preço Unitário Adotado				106,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10566		BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	30/03/2021		
	5	0512701 DEPRECIACÃO	H	1,9462000	0,96	1,87
	5	0512702 JUROS	H	0,0971000	0,96	0,09
		Sub-Total de TRANSPORTE				1,96
		Serviços Auxiliares				
	A	12716 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL	H	1,0000000	18,06	18,06
		Total de Serviços Auxiliares				18,06
		Custo Direto Total				20,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,02
		Preço Unitário Adotado				20,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12716		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL	H	30/03/2021		
	1	0112548 OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,9635000	18,74	18,06
		Sub-Total de Mão de Obra				18,06
		Custo Direto Total				18,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,06
		Preço Unitário Adotado				18,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10680		BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	30/03/2021		
	5	0512701 DEPRECIACÃO	H	1,9462000	0,96	1,87
	5	0512702 JUROS	H	0,0971000	0,96	0,09
	5	0512703 MANUTENÇÃO	H	1,0243000	0,96	0,98
		Sub-Total de TRANSPORTE				2,94
		Serviços Auxiliares				
	A	12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,0000000	4,43	4,43
	A	12716 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL	H	1,0000000	18,06	18,06
		Total de Serviços Auxiliares				22,49
		Custo Direto Total				25,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,43
		Preço Unitário Adotado				25,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12715		MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	30/03/2021		
	2	0212706 OLEO DIESEL	L	1,1250000	3,94	4,43
		Sub-Total de Material				4,43
		Custo Direto Total				4,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,43
		Preço Unitário Adotado				4,43



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO




Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0200		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,6350000	15,55	149,82
		Sub-Total de Mão de Obra				149,82
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	65,04	79,09
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	162,0000000	1,06	171,72
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	162,0000000	0,54	87,48
		Sub-Total de Material				338,29
		Custo Direto Total				488,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				488,11
		Preço Unitário Adotado				488,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,6350000	15,55	149,82
		Sub-Total de Mão de Obra				149,82
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	65,04	79,09
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,54	131,22
		Sub-Total de Material				210,31
		Custo Direto Total				360,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				360,13
		Preço Unitário Adotado				360,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,7810000	15,55	89,89
		Sub-Total de Mão de Obra				89,89
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	65,04	58,35
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,54	152,28
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	71,20	59,52
		Sub-Total de Material				270,15
		Serviços Auxiliares				
	A 10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,48	15,34
		Total de Serviços Auxiliares				15,34
		Custo Direto Total				375,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				375,38
		Preço Unitário Adotado				375,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I0748		MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	30/03/2021		
	1 0112809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MAQUINA DE POLIR	H	0,9635000	-	-
		Sub-Total de Mão de Obra				-
	5 0512701	DEPRECIÇÃO	H	0,5423000	0,96	0,52
	5 0512702	JUROS	H	0,0361000	0,96	0,03
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	0,2854000	0,96	0,27
		Sub-Total de TRANSPORTE				0,82
		Custo Direto Total				0,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,82
		Preço Unitário Adotado				0,82

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR PABLO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ADOTADA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10612		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	8,2410000	0,96	7,91
	5 0512702	JUROS	H	0,4797000	0,96	0,46
		Sub-Total de TRANSPORTE				8,37
		Serviços Auxiliares				
	A 12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,0000000	18,06	18,06
		Total de Serviços Auxiliares				18,06
		Custo Direto Total				26,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,43
		Preço Unitário Adotado				26,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12772		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 H)	H	30/03/2021		
	1 0112552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	0,9635000	18,74	18,06
		Sub-Total de Mão de Obra				18,06
		Custo Direto Total				18,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,06
		Preço Unitário Adotado				18,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10725		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	30/03/2021		
	5 0512701	DEPRECIACÃO	H	8,2410000	0,96	7,91
	5 0512702	JUROS	H	0,4797000	0,96	0,46
	5 0512703	MANUTENÇÃO	H	10,4097000	0,96	9,99
		Sub-Total de TRANSPORTE				18,36
		Serviços Auxiliares				
	A 12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,0000000	4,14	4,14
	A 12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,0000000	18,06	18,06
		Total de Serviços Auxiliares				22,20
		Custo Direto Total				40,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,56
		Preço Unitário Adotado				40,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12771		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	1,0500000	3,94	4,14
		Sub-Total de Material				4,14
		Custo Direto Total				4,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,14
		Preço Unitário Adotado				4,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

SEM EFEITO

SEM EFEITO

MISSÃO DE LICITAÇÃO
FIS 5335

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO CONTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,6350000	15,55	149,82
		Sub-Total de Mão de Obra				149,82
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	65,04	79,09
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	1,06	192,92
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,54	197,10
		Sub-Total de Material				469,11
		Custo Direto Total				618,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				618,93
		Preço Unitário Adotado				618,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0216		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0770800	16,77	1,29
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0770800	20,77	1,60
		Sub-Total de Mão de Obra				2,89
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,68	0,19
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	9,15	10,52
		Sub-Total de Material				10,71
		Custo Direto Total				13,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,60
		Preço Unitário Adotado				13,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5532750	15,55	39,70
		Sub-Total de Mão de Obra				39,70
		Custo Direto Total				39,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,70
		Preço Unitário Adotado				39,70


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3022		PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3372250	16,77	5,66
	1 0112395	PINTOR	H	0,3854000	20,77	8,00
		Sub-Total de Mão de Obra				13,66
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,53	0,21
	2 0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	11,48	1,38
	2 0212425	SOLVENTE	L	0,0500000	13,00	0,65
	2 0212500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	0,1700000	24,02	4,08
		Sub-Total de Material				6,32
		Custo Direto Total				19,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,98
		Preço Unitário Adotado				19,98

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

Josef Soares
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

J.R.T.
José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaolocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP


FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL PARCELAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	875,70	100,00%				100,00%
2	DEMILOÇÕES E RETIRADAS	15.140,43	100,00%				100,00%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.091,55	50,00%	50,00%			100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	6.790,84	50,00%	50,00%			100,00%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	69.495,15	25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
6	COBERTURA	76.001,84	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
7	REVESTIMENTOS	76.335,86		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
8	PISOS	72.231,65	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.724,86	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.016,97	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
11	PINTURA	69.352,68		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
11	DIVERSOS	75.073,38		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
13	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	157.971,33	17,66%	34,88%	30,36%	17,10%	100,00%

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

[Handwritten Signature]
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

[Handwritten Signature]
Jose Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD.	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

Julia Sousa
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

J. R. Neto
José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.02.01/2021-CP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

IMPOSTOS E TAXAS		
CÓD*	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

José Randal de Mesquita Neto
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

J R M Neto
José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoeolocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M PROFESSOR FABIO COUTINHO - (SEDE) NO MULTIRÃO, - LOTE IV
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.02.01/2021-CP
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 04/2021
 DESONERADA; BDI ADOTADO: 28,82%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	
B2	FERIADOS	3,71	
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,87
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

Juliana
 P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

J.R.T.
 Jose Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-0
 RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
 AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
 FONE (85) 98185 2468
 EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com