

À comissão central de licitação e pregões da Prefeitura Municipal de Cascavel – CE,
CONCORRÊNCIA TOMADA DE PREÇO Nº 02.10.12/2019 – TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA ASSENTAMENTO MENINO JESUS, NA LOCALIDADE DE BRITO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE – PADRÃO FNDE, conforme Projeto Básico em Anexo ao Edital.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços do objeto do edital de concorrência nº 02.10.12/2019 – TP sobre o valor global da presente avença que é de R\$ 238.630,03 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E TRÊS CENTAVOS).

O prazo de vigência da ata será de **12 (Doze) meses** a contar da assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Srª. Tiago Vidal damasceno, portadora da RG número 990101.255-65, estado do Ceara e do CPF nº 644.869.233-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente;

TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 12.217.238/0001-52

TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.217.238/0001-52
TIAGO VIDAL DAMASCENO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 644.869.233-91

Alexandre Lima Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE 38273D



EMPRESA: TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MENINO JESUS

LOCAL: Cascavel - CE

Construções e Serviços Ltda



COD. ORÇÁ:

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

BASE

ENC. SOCIAIS:

BDI DE MATERIAIS:

BDI DE SERVIÇO:

A

ORÇAMENTO RESUMIDO

85,20%

12,00%

25,00%

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR

1.0

SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MENINO JESUS

R\$ 238.630,03

VALOR TOTAL

R\$ 238.630,03

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:

RESPONSÁVEL:

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI.

DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E TRÊS CENTAVOS.

Alexandre Lima Ferreira
Eng. Civil
CRENCE 382730

TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.217.238/0001-52
TIAGO VIDAL DAMASCENO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 644.869.233-91

[Handwritten signature]



TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MENINO JESUS

LOCAL: CASCAVEL-CE




Construções e Serviços Ltda

ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
B ORÇAMENTO CONSOLIDADO									
1.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS						
1.1			TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL						
01.01.01	SINAPI	89449	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON P/ ÁGUA, D= 80 MM	M	62,00	R\$ 11,28	25,00%	R\$ 14,11	R\$ 733,47
01.01.02	SINAPI	89446	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON P/ ÁGUA, D= 40 MM	M	6,00	R\$ 9,91	25,00%	R\$ 12,28	R\$ 73,59
1.2			ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO						
01.02.01	SINAPI	C3655	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO CBOUSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂMETRO 50MMX1 1/4"	UNID	2,00	R\$ 7,89	25,00%	R\$ 9,49	R\$ 18,97
1.3			REGISTRO DE GAVETA BRUTO						
01.03.01	SEINFRA	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40MM 2"	UNID	1,00	R\$ 99,87	25,00%	R\$ 121,09	R\$ 121,09
01.03.02	SEINFRA	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50MM 2"	UNID	2,00	R\$ 124,18	25,00%	R\$ 155,23	R\$ 310,46
01.03.03	SEINFRA	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=60MM 1 1/2"	UNID	1,00	R\$ 242,14	25,00%	R\$ 302,69	R\$ 302,69
1.4			REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO						
01.04.01	SINAPI	89985	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPOLA CROMADA D= 20MM(3/4")	UNID	2,00	R\$ 60,91	25,00%	R\$ 79,01	R\$ 152,02
01.04.02	SINAPI	64762	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPOLA CROMADA D= 25MM(1")	UNID	1,00	R\$ 91,88	25,00%	R\$ 114,98	R\$ 114,98
01.04.03	SINAPI	64764	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPOLA CROMADA D= 32MM(1 1/4")	UNID	2,00	R\$ 123,40	25,00%	R\$ 154,25	R\$ 308,51
1.5			REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO						
01.05.01	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPOLA CROMADA D= 20MM(3/4")	UNID	1,00	R\$ 63,97	25,00%	R\$ 79,96	R\$ 79,96
1.6			DIVERSOS - ÁGUA FRIA						
01.06.01	SINAPI	89946	CARTELO D'ÁGUA	UNID	1,00	R\$ 26.074,68	25,00%	R\$ 32.593,36	R\$ 32.593,36
01.06.02	SINAPI	89934	COLOCAÇÃO DE HIROMETRO EM LIGAÇÃO EXTERNA	UNID	1,00	R\$ 106,71	25,00%	R\$ 132,13	R\$ 132,13
01.06.03	SINAPI	89914	TORNEIRA DE JARDIM, INCLUSIVE PARTE DO PROJETO	UNID	5,00	R\$ 39,03	25,00%	R\$ 37,64	R\$ 187,69
1.7			DIVERSOS ESGOTOS						
01.07.01	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA QUADRADA COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA 100X100X50MM ACABAMENTO E ALUMÍNIO	UNID	32,00	R\$ 16,39	25,00%	R\$ 20,49	R\$ 655,70
01.07.02	SINAPI	89496	RALO SIFONADO EM PVC - 100MM ALTURA REGULÁVEL SAÍDA DE 40 MM COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	UNID	1,00	R\$ 6,31	25,00%	R\$ 7,89	R\$ 7,89
1.8			LOUÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES						
01.08.01	SINAPI	89472	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL INCLUSIVE AGENTE CONJUNTO DE FIXAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE	UNID	5,00	R\$ 606,91	25,00%	R\$ 757,38	R\$ 3.786,93
01.08.02	SEINFRA	C3348	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	UNID	3,00	R\$ 595,80	25,00%	R\$ 732,28	R\$ 2.198,77
01.08.03	SEINFRA	C1618	LAVATORIO COM COLUNA, SIFÃO PLÁSTICO COM ENGATE PLÁSTICO TORNEIRA DE METAL VALVULA CROMADA CONJUNTO DE FIXAÇÃO	UNID	5,00	R\$ 453,45	25,00%	R\$ 566,91	R\$ 2.834,08
01.08.04	SEINFRA	C4770	CAIXA DE SOBRESOR OVAL P/ INSTALAÇÃO EM BAIXADA C/ SIFÃO CROMADO TORNEIRA DE METAL ENGATE PLÁSTICO CONFORME	UNID	6,00	R\$ 309,92	25,00%	R\$ 387,40	R\$ 2.324,36
01.08.05	SEINFRA	C2312	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA COM TORNEIRA METALICA COM VALVULA E CONJUNTO DE VEDAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UNID	1,00	R\$ 627,18	25,00%	R\$ 695,88	R\$ 695,88
01.08.06	SEINFRA	C1897	PAPELEIRA DE LOUÇA CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UNID	8,00	R\$ 66,63	25,00%	R\$ 89,54	R\$ 686,30
01.08.07	SEINFRA	C0816	CAIXE DE LOUÇA BRANCA CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UNID	3,00	R\$ 39,97	25,00%	R\$ 49,84	R\$ 149,51
01.08.08	SEINFRA	C3513	CHUVEIRO CROMADO ARTICULADO	UNID	1,00	R\$ 80,77	25,00%	R\$ 113,46	R\$ 113,46
									12.620,41

JAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 12.217.238/0001-52
 TIAGO VIDAL DAMASCENO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 644.869.233-91

Alexandre Lima Ferreira
 Civil
 30774



01.09.01	SINAPI	88908	METALS	TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA DE MESA COM ARTICULADOR	UNID	2,00	R\$	77,38	25,00%	R\$	86,72	R\$	4.438,37
01.09.02	SEINFRA	C2254		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE LOUÇA CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UNID	9,00	R\$	64,64	25,00%	R\$	69,30	R\$	183,45
01.09.03	SINAPI	88938		CUBA INOX DE EMBUTIR EM BANCA DA	UNID	2,00	R\$	280,81	25,00%	R\$	326,01	R\$	814,72
01.09.04	SEINFRA	C1888		BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2" L=80 CM BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PINTURA	UNID	6,00	R\$	200,88	25,00%	R\$	250,74	R\$	652,02
01.09.05	SEINFRA	C1803		BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2" L=140 CM BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PINTURA	UNID	2,00	R\$	869,49	25,00%	R\$	738,88	R\$	1.504,48
										R\$	738,88	R\$	1.473,73
										R\$		R\$	11.076,85
2.0				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS						R\$		R\$	789,80
2.1				CABO TELEFÔNICO						R\$		R\$	642,98
02.01.01	SEINFRA	C0560		INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO COE 50-02	M	70,00	R\$	6,21	25,00%	R\$	7,78	R\$	249,94
02.01.02	SEINFRA	C0563		INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCI 60-02	M	35,00	R\$	5,64	25,00%	R\$	7,05	R\$	1.350,76
2.2				TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR						R\$		R\$	185,64
02.02.01	SINAPI	72337		TOMADA PARA TELEFONE COM CAIXA PVC EMBUTIDA	UNID	7,00	R\$	21,20	25,00%	R\$	26,51	R\$	1.185,22
02.02.02	SINAPI	83940		TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL 2P+T	UNID	53,00	R\$	17,59	25,00%	R\$	21,99	R\$	1.408,68
2.3				CAIXA DE MEDIÇÃO						R\$		R\$	1.408,68
02.03.01	SEINFRA	C2092		QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO TRIFÁSICO ACIMA DE 10KVA) COM CAIXA DE MORIL	UNID	1,00	R\$	1.125,35	25,00%	R\$	1.408,68	R\$	7.528,60
2.4				LUMINÁRIAS						R\$		R\$	8.907,88
02.04.01	SEINFRA	C0920		CABO DE COBRE Nº 35 MM	M	241,70	R\$	22,88	25,00%	R\$	28,59	R\$	245,88
02.04.02	SINAPI	72316-72362		CONJUNTO TERMINAL AÉRIO, PRESULTA E FIXAÇÃO	UNID	37,00	R\$	5,32	25,00%	R\$	6,64	R\$	374,78
02.04.03	SINAPI	72772		CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES	M2	28,00	R\$	11,53	25,00%	R\$	14,41	R\$	26.664,24
3.0				ESQUADRIAS						R\$		R\$	26.194,76
3.1				METÁLICAS						R\$		R\$	389,49
03.01.01	SINAPI	6104		BASCULANTE DE FERRO (DIMENSÕES DETALHASE NOS AMBIENTES CONFORME O PROJETO VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS)	M2	60,60	R\$	345,81	25,00%	R\$	432,26	R\$	389,49
3.2				FERRAGENS PARA ESQUADRIAS						R\$		R\$	389,49
03.02.01	SINAPI	74047/005		TARGETA DE AÇO INOX PARA BANHEIRO (LIVRE OCUPADO)	UNID	5,00	R\$	65,12	25,00%	R\$	73,90	R\$	1.012,40
4.0				COBERTURA						R\$		R\$	1.012,40
4.1				ACABAMENTO						R\$		R\$	1.012,40
04.01.01	SEINFRA	C2249		RUIFU EM CHAPA DE AÇO ESP=0,68MM LARGURA 30CM	M	24,60	R\$	32,82	25,00%	R\$	41,16	R\$	30.076,23
5.0				PISO						R\$		R\$	30.076,23
5.1				ACABAMENTO						R\$		R\$	30.076,23
05.01.01	SEINFRA	C4431		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE PEI 3 DIMENSÕES 10X10CM APLICADO C/ ARG. INDUSTRIALIZADA ACI REUNTAO INCLUSIVE	M2	272,86	R\$	89,18	25,00%	R\$	110,19	R\$	49.929,22
6.0				PINTURAS						R\$		R\$	37.403,38
6.1				ACRILICA						R\$		R\$	28,25
06.01.01	COMP.	COMP.		PINTURA PAREDE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 1 DEMAO DE SELADOR ACRILICO 2 DEMOS DE MASSA ACRILICA E 2 DEMOS DE TINTA	M2	916,78	R\$	22,60	25,00%	R\$	28,25	R\$	14.380,37
06.01.02	COMP.	COMP.		PINTURA SOBRE TETO COM LIXANTE NTO APLICAÇÃO DE 1 DEMAO DE SELADOR ACRILICO 2 DEMOS DE MASSA ACRILICA E 2 DEMOS DE TINTA ACRILICA	M2	508,38	R\$	22,60	25,00%	R\$	28,25	R\$	12.525,83
6.2				ESMALTE						R\$		R\$	

CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 17.277.238/0001-52
 TIAGO VIDAL DAMASCENO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 644.859.233-91

Alexandre Lima T. de
 Eng Civil
 RENCE 382730



06.02.03	SINAPI	73824001	PIRITURA DE ACABAMENTO SOBRE MADEIRA COM LIXAMENTO APLICACAO DE 2DEMOS DE ESMALTE INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	80,00	R\$	21,77	25,00%	R\$	27,21	R\$	2.178,70
06.02.02	SINAPI	74065002	PIRITURA DE ACABAMENTO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA COM LIXAMENTO E APLICACAO DE 1 DEMAO DE ESMALTE SINTETICO INCLUSIVE ENVAISSAMENTO	M2	289,00	R\$	21,77	25,00%	R\$	27,21	R\$	7.282,23
06.02.03	SINAPI	73824001	PIRITURA SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM LIXAMENTO E APLICACAO DE 1 DEMAO DE TINTA A BASE DE ZARCÃO E 2 DEMOS DE TINTA ESMALTE	M2	121,20	R\$	20,18	25,00%	R\$	25,22	R\$	3.099,82

ELEMENTOS DECORATIVOS

7.0												R\$ 41.031,35
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

GRANITO/CONCRETO

07.01.01		COMP. 1	BANCAIDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP-03 CM DIAM. 0,60X2,65 7CM DE FILETES E INSTALACAO DE SCIBAS	UNID	2,00	R\$	978,13	25,00%	R\$	1.218,91	R\$	2.437,82
07.01.02		COMP. 2	BANCAIDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP-03 CM DIAM. 0,60X0,65 INCLUSIVE RODOPIA 7CM ASSENTADA	UNID	1,00	R\$	791,29	25,00%	R\$	939,10	R\$	939,10
07.01.03		COMP. 3	BANCAIDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP-03 CM DIAM. 0,60X0,65 INCLUSIVE RODOPIA 7CM E PINGADEIRA 7CM	UNID	1,00	R\$	1.249,21	25,00%	R\$	1.561,51	R\$	1.561,51
07.01.04		COMP. 4	BANCAIDA EM ALVENARIA COM PORTAS DE MADEIRA E REVESTIMENTO MELAMINICO TAMPO EM GRANITO	UNID	1,00	R\$	1.077,51	25,00%	R\$	1.346,89	R\$	1.346,89
07.01.05		COMP. 5	BANCAIDA EM ALVENARIA COM TAMPO EM MADEIRA E REVESTIMENTO MELAMINICO BRANCO DIM. 0,60X0,60 E BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MADEIRA	UNID	2,00	R\$	1.957,23	25,00%	R\$	2.446,54	R\$	4.893,07

MADEIRA

07.02.01		COMP. 6	QUADRO ESCOLAR VERDEC E BRANCO COM MOLDURA DE MADEIRA E PORTA GIZ E PINCEL ATOMICO CONFORME ESPECIFICACOES	M2	21,29	R\$	273,89	25,00%	R\$	342,39	R\$	7.285,51
07.02.02		COMP. 7	QUADRO ESCOLAR BRANCO COM MOLDURA INSTALADO NA SALA DE INFORMATICA	M2	1,50	R\$	89,03	25,00%	R\$	110,54	R\$	165,08
07.02.03		COMP. 8	PALETEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM COM REVESTIMENTO MELAMINICO INCLUSIVE SUPORTE COM MAO FRANCESA CONFORME PROJETO	M2	9,54	R\$	53,82	25,00%	R\$	67,28	R\$	641,83

INCENDIO

07.03.01		72554	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC CAPACIDADE 6KG ALCANCE MEDIO DO JATO EM TAMPO DE DESCARGA 16 e NBE 9449 9444 10721	UNID	7,00	R\$	691,39	25,00%	R\$	864,23	R\$	6.049,61
----------	--	-------	---	------	------	-----	--------	--------	-----	--------	-----	----------

GAS

07.04.01		CO270	TUBO DE AÇO SEM COSTURA SCH DIAM. 40 3/4"	M	7,00	R\$	82,34	25,00%	R\$	115,42	R\$	897,89
07.04.02		98851	COTOVELO EM AÇO FORJADO CLASSE DIAM. 10 3/4" 90	UNID	5,00	R\$	19,31	25,00%	R\$	24,13	R\$	120,67
07.04.03		CO984	TE EM AÇO FORJADO CLASSE DIAM. 10 3/4"	UNID	1,00	R\$	8,79	25,00%	R\$	10,99	R\$	10,99
07.04.04		C1705	UNJO EM AÇO FORJADO CLASSE DIAM. 10 3/4"	UNID	2,00	R\$	7,53	25,00%	R\$	9,41	R\$	18,82
07.04.05		90371	REGISTRO ESFERA 3/4"	UNID	1,00	R\$	21,98	25,00%	R\$	28,89	R\$	28,89
07.04.06		98828	LUNA EM AÇO FORJADO CLASSE 10 3/4"	UNID	3,00	R\$	17,85	25,00%	R\$	22,31	R\$	69,92

VIDROS


07.05.01		SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	M2	60,99	R\$	142,98	25,00%	R\$	178,72	R\$	8.039,79
07.05.02		SINAPI	VIDRO CANEALADO INCOLOR 4MM	M2	2,10	R\$	122,47	25,00%	R\$	153,09	R\$	321,47
07.05.03		SINAPI	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO ACABAMENTO EM LAMINADO	M2	11,40	R\$	449,59	25,00%	R\$	569,99	R\$	6.349,71

INSTALACAO REDE LOGICA

8.0												R\$ 7.611,99
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

REDE LÓGICA

08.01.01		SINIFRA	C1189	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32MM(1/4")FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	110,00	R\$	19,92	25,00%	R\$	21,02	R\$	2.312,40
08.01.02		SINIFRA	C1022	CURVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 11/4"	UNID	26,00	R\$	10,79	25,00%	R\$	13,45	R\$	349,71
08.01.03		SINIFRA	C1711	LUNA PARA PVC ROSCAVEL DE 11/4"	UNID	48,00	R\$	4,19	25,00%	R\$	5,24	R\$	235,69
08.01.04		SINIFRA	CO481	BUCHA/ARUELA ALUMINIO 11/4"	CJ	48,00	R\$	2,55	25,00%	R\$	3,19	R\$	143,40
08.01.05		SINAPI	98282	CABO TELEFONICO CC-50 PARES (USO INTERNO) FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00	R\$	2,94	25,00%	R\$	3,54	R\$	460,83
08.01.06		SINIFRA	CA533	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	208,00	R\$	11,39	25,00%	R\$	14,23	R\$	2.816,97
08.01.07		SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3 40X40X12CM EM CHAPA METALICA SEM ACESSORIOS	UNID	1,00	R\$	63,33	25,00%	R\$	79,16	R\$	79,16
08.01.08		SINAPI	83370	PADRAO TELERIAS FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00	R\$	159,27	25,00%	R\$	197,84	R\$	197,84
08.01.09		SINAPI	83377	CONNECTOR RJ 45(FEMEA) PARA LOGICA	UNID	19,00	R\$	12,31	25,00%	R\$	15,39	R\$	153,90


 Alexandre Lima Figueira
 Eng. Civil
 REAME 367790
 CNPJ: 12.217.238/0001-52
 TAGO VIDAL DAMASCENO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 543.859.233-91



08.01.11	SINAPI	7235	ESPELHO PLASTICO RJ11/RJ45 2X4 2 SAIDAS	UNID	10,00	R\$	14,02	25,00%	R\$	17,53	R\$	333,00
08.01.11	SINAPI	7237	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELERAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	R\$	21,34	25,00%	R\$	26,68	R\$	133,39
08.01.12	SEINFRA	C4781	CAIXA DE LIGAÇÃO EM PVC 4X4	UNID	22,00	R\$	7,55	25,00%	R\$	9,81	R\$	215,75
9.0											R\$	9.198,23
9.1											R\$	5.019,28
MUROS E FECHOS												
09.01.01	SEINFRA	C2887	MURO EM COBOÇÔ-1,80M PADRÃO FUNDE	M	7,25	R\$	333,82	25,00%	R\$	417,27	R\$	3.025,24
09.01.02	SEINFRA	C3659	PORTÃO DE ABRIRER METALON 40X40X40X10CM 2PLS	M2	4,20	R\$	378,84	25,00%	R\$	473,55	R\$	1.589,90
09.01.03	SEINFRA	C3410	TRAVANTE COM ROSCA TOTAL DP48D114*7600MM FABRICAÇÃO REAL FERIL OU OUTRA MARCA COM A MESMA EQUIVALENCIA TECNICA	PC	2,00	R\$	2,08	25,00%	R\$	2,57	R\$	5,14
9.2											R\$	4.178,95
COBERTURA												
09.02.01	SEINFRA	C4466	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA EM MADEIRA APOIADA EM PAREDE	m2	15,50	R\$	133,01	25,00%	R\$	168,28	R\$	2.553,68
09.02.02	SEINFRA	C4465	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA E ARAME RECOZIDO	M2	9,20	R\$	100,37	25,00%	R\$	126,48	R\$	1.154,27
09.02.03	SEINFRA	C4463	CUMEIIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO1:2:8 CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M	15,50	R\$	22,10	25,00%	R\$	27,63	R\$	431,02
10.0											R\$	9.279,25
LIMPEZA DE OBRA												
10.1			LIMPEZA									
10.01.01	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	727,28	R\$	10,21	25,00%	R\$	12,78	R\$	9.279,25
VALOR TOTAL R\$											238.630,03	

DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E TRÊS CENTAVOS.

[Handwritten signature]

Alexandre Lima Ferreira
Eng Civil
CREANCE 38273D

[Handwritten signature]

TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.217.239/0001-62
TIAGO VIDAL DAMASCENO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 644.859.233-91



EMPRESA: TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MENINO JESUS
 LOCAL: Cascavel - CE



C	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
					DIAS					
					30	60	90	120		
1.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	52.851,27	22,15%	40,00%	35,00%	25,00%				
				21.140,51	18.497,94	13.212,82				
2.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONIA	11.075,85	4,64%	50,00%	50,00%					
				5.537,92	5.537,92					
3.0	ESQUADRIAS	26.564,24	11,13%		50,00%	50,00%				
					13.282,12	13.282,12				
4.0	COBERTURA	1.012,40	0,42%		100,00%					
					1.012,40					
5.0	PISO	30.076,23	12,60%		50,00%	50,00%				
					15.038,12	15.038,12				
6.0	PINTURAS	49.929,22	20,92%		50,00%	50,00%				
					24.964,61	24.964,61				
7.0	ELEMENTOS DECORATIVOS	41.031,35	17,19%		50,00%	30,00%	20,00%			
					20.515,68	12.309,41	8.206,27			
8.0	INSTALAÇÃO REDE LOGICA	7.611,99	3,19%	50,00%	50,00%					
				3.805,99	3.805,99					
9.0	PORTAL DE ACESSO	9.198,23	3,85%		80,00%	20,00%				
					7.358,58	1.839,65				
10.0	LIMPEZA DE OBRA	9.279,25	3,89%				100,00%			
							9.279,25			
RESPONSÁVEL:		TOTAL GERAL	SUB TOTAL							
		238.630,03	30.484,43				110.013,37	80.646,72	17.485,52	
			% PARCIAL				12,77%	46,10%	33,80%	7,33%
			ACUMULADO				30.484,43	140.497,79	221.144,51	238.630,03
			% ACUMULADO				12,77%	58,88%	92,67%	100,00%

[Handwritten signature]
 B. F. D.

[Handwritten signature]
 VINÍCIUS

[Handwritten signature]

TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 12.217.238/0001-52
 TIAGO VIDAL DAMASCENO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 644.869.233-91

Alexandre Lima Ferreira
 Eng Civil
 CREA/CE 38273D