



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Prefeitura Municipal de Cascavel-CE.

Processo: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.003/TP**
Data e Hora de Abertura: 17 de Abril de 2023 às 9:00 horas
Razão Social: LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.137.380/0001-27
Endereço: Rua José Candoia, nº 1493, A, Riacho São Francisco, Canindé/CE CEP: 62.700-000
Fone: (85) 3343-0196 Banco: Banco do Brail Agência N.º: 1035-9 Conta Corrente n.º: 27.717-7

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de Tomada de Preços nº 2023.03.23.003/TP pelo preço global de **R\$ 2.523.363,64 (Dois Milhões Quinhentos E Vinte E Três Mil Trezentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Quatro Centavos)**.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME PROPOSTA Nº 11412.1970001/21-005, 11412.1970001/21-006 e 11412.1970001121-007 ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	R\$ 782.125,78

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	R\$ 954.766,29

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
03	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA NO DISTRITO DA JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	R\$ 786.471,57

VALO GLOBAL: R\$ 2.523.363,64 (Dois Milhões Quinhentos E Vinte E Três Mil Trezentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Quatro Centavos).

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE – CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27
CNP:

AMÍDAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG: 500730/1

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) DIAS, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto, a presente licitação nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES portador da Carteira de Identidade nº 04416348815 expedida em 29/07/2008, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF nº 041.616.603-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.137.380/0001-27
FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES
Sócio Administrador – CPF: 041.616.603-24

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0607859660

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D
RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49

RUAN VICTOR FREITAS SANTIAGO -
Engenheiro Civil - CPF: 058.021.113-48
RNP: 06181777600 - CREA-CE N 339732/D -


END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE – CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


**LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA - ME**




LOTE 01


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023		BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE:	ORSE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA		58C	202303 - Fortaleza	111,84%	70,18%	02/2023
				SEINFRA	202301 COM DESONERAÇÃO	113,90%	-	03/2023
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	
			Composição	PRÓPRIA	84,44%	47,48%	02/2023	
					0,00%	0,00%		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.119,00
1.1		CONSTRUÇÃO CANTEIRO					1.119,00
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	186,50	1.119,00
2		SUPERESTRUTURA					73.487,55
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	3,76	610,42	2.295,18
2.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	108,00	118,10	12.754,80
2.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	103,39	18,77	1.940,63
2.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	183,37	18,10	3.319,00
2.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	395,67	16,40	6.488,99
2.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	33,41	13,90	464,40
2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	221,71	19,13	4.241,31
2.8	C4456	LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VAO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	283,00	148,28	41.963,24
3		PAREDES E PAIREIS					9.618,28
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	130,59	73,66	9.619,26
4		COBERTURA					67.716,27
4.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	222,86	149,61	33.342,08
4.2	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF 07/2019	SINAPI	M	79,23	100,22	7.940,43
4.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	11,88	137,16	1.629,46
4.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	34,47	257,69	8.882,57
4.5	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	34,47	66,59	2.295,36
4.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	34,47	67,12	2.313,63
4.7	121580	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	SBC	M2	8,20	517,34	4.242,19
4.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	28,11	73,66	2.070,58
4.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	56,21	7,60	427,20
4.10	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	56,21	37,70	2.119,12
4.11	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	9,96	30,03	299,10
4.12	C5019	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM	SEINFRA	M2	19,92	72,99	1.453,96
4.13	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	19,92	35,17	700,59
5		PISOS					41.284,54
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	11,73	644,49	7.559,87
5.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	234,35	27,47	6.497,59
5.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	234,35	105,67	24.763,76
5.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	234,35	10,81	2.533,32
6		FORRO					15.844,62
6.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	228,21	69,43	15.844,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Rubrica	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
ESQUADRIAS E FERRAGENS								85.990,38
7.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		SINAPI	UN	15,00	1.399,91	20.998,65
7.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		SINAPI	UN	6,00	1.289,60	7.737,60
7.3	C4524	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		SEINFRA	M2	9,43	477,14	4.499,43
7.4	PMC-0003	PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIROLA DE VIDRO TEMPERADO E=10 mm C/MOLA (1.80X2.60)m		Composições	CJ	2,00	5.191,40	10.382,80
7.5	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm		SEINFRA	CJ	1,00	4.535,46	4.535,46
7.6	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS		SINAPI	M2	9,23	635,58	5.866,40
7.7	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		SINAPI	M2	26,65	1.178,12	31.396,90
7.8	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO		SEINFRA	M2	1,60	358,21	573,14
REVESTIMENTO / ACABAMENTO								118.976,38
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE		SEINFRA	M2	261,17	7,60	1.984,89
8.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4		SEINFRA	M2	1.389,69	46,29	64.328,75
8.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014		SINAPI	M2	258,59	74,64	19.301,16
8.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014		SINAPI	M2	122,10	66,43	8.111,10
8.5	104453	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014		SINAPI	M2	242,75	75,44	18.313,06
8.6	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"		SEINFRA	M	16,80	38,70	650,16
8.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		SEINFRA	M	40,87	104,90	4.287,26
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO								3.931,38
EXTINTORES / SINALIZAÇÃO / LUMINÁRIA								3.931,38
9.1.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE		SINAPI	UN	2,00	314,51	629,02
9.1.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE		SINAPI	UN	1,00	1.050,43	1.050,43
9.1.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		SEINFRA	UN	3,00	55,49	166,47
9.1.4	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		SINAPI	UN	3,00	28,48	85,44
9.1.5	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		SINAPI	UN	9,00	24,62	221,58
9.1.6	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020		SINAPI	UN	16,00	31,78	508,48
9.1.7	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		SEINFRA	UN	4,00	317,49	1.269,96
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								108.160,79
HIDRAULICO								59.366,05
MEDIÇÃO								71,87
10.1.1.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)		SEINFRA	UN	1,00	71,87	71,87

Luck Construções e Serviços Ltda - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 2
 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607859660

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLOMBADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	70,18%
				REF.	02/2023
					03/2023
					05/2021
					02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.2	TUBOS E CONEXÕES						6.608,88
10.1.2.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	198,41	9,24	1.833,31
10.1.2.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	20,50	14,33	293,77
10.1.2.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	24,00	21,35	512,40
10.1.2.4	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	18,00	24,98	449,64
10.1.2.5	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	77,00	12,91	994,07
10.1.2.6	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	3,00	19,88	59,64
10.1.2.7	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	26,00	18,90	491,40
10.1.2.8	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	15,05	60,20
10.1.2.9	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	13,00	10,59	137,67
10.1.2.10	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	7,00	13,66	95,62
10.1.2.11	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	8,00	23,78	190,24
10.1.2.12	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	25,32	75,96
10.1.2.13	C2392	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	UN	1,00	18,16	18,16
10.1.2.14	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	16,00	8,54	136,64
10.1.2.15	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	SEINFRA	UN	10,00	16,16	161,60
10.1.2.16	C0956	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	7,00	19,42	135,94
10.1.2.17	C2095	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	71,41	7,67	547,71
10.1.2.18	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	71,41	5,81	414,89
10.1.3	REGISTROS						2.839,47
10.1.3.1	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	19,00	97,39	1.850,41
10.1.3.2	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	93,45	186,90
10.1.3.3	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	53,34	106,88
10.1.3.4	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	112,98	112,98
10.1.3.5	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	5,00	116,50	582,50
10.1.3.6	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	0,00	5,24	0,00
10.1.3.7	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	0,00	6,31	0,00
10.1.3.8	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	0,00	11,68	0,00
10.1.4	CHUVEIRO E TORNEIRA						9.403,48
10.1.4.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	20,00	70,21	1.404,20
10.1.4.2	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	136,30	136,30
10.1.4.3	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	6,00	82,66	495,96
10.1.4.4	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	44,94	89,88
10.1.4.5	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	12,72	25,44
10.1.4.6	00037105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	3.625,85	7.251,70
10.1.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS						40.442,37
10.1.5.1	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	951,08	3.804,32
10.1.5.2	C4636	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	636,38	7.636,56
10.1.5.3	C2312	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	SEINFRA	UN	1,00	774,29	774,29
10.1.5.4	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,62	1.059,55	1.716,47


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELUCE.	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	
				0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.5.5	S08365	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa (raço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	ORSE	m	12,90	1.401,45	18.078,71
10.1.5.6	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	0,84	554,65	465,91
10.1.5.7	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	884,53	884,53
10.1.5.8	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	282,68	565,36
10.1.5.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	10,80	277,74	2.999,59
10.1.5.10	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	14,00	64,93	909,02
10.1.5.11	S02045	Porta sabão líquido de plástico	ORSE	un	14,00	108,48	1.518,72
10.1.5.12	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	SINAPI	UN	5,00	67,64	338,20
10.1.5.13	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00	750,69	750,69
10.2	SANITÁRIO						35.274,26
10.2.1	TUBOS E CONEXÕES						10.389,83
10.2.1.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	36,00	16,46	592,56
10.2.1.2	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	108,00	23,05	2.489,40
10.2.1.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	6,00	36,06	216,36
10.2.1.4	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	72,00	39,45	2.840,40
10.2.1.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	16,00	15,78	252,48
10.2.1.6	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	12,00	18,29	219,48
10.2.1.7	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	37,00	16,97	627,89
10.2.1.8	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	5,00	20,50	102,50
10.2.1.9	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	27,62	27,62
10.2.1.10	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	32,10	32,10
10.2.1.11	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	5,00	34,79	173,95
10.2.1.12	00010835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	6,00	7,72	46,32
10.2.1.13	00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	6,00	3,00	18,00
10.2.1.14	C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	38,84	38,84
10.2.1.15	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	4,00	43,43	173,72
10.2.1.16	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	16,50	33,00
10.2.1.17	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	33,86	67,72
10.2.1.18	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	25,00	22,57	564,25
10.2.1.19	C2347	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	1,00	42,51	42,51
10.2.1.20	00039319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	6,00	12,44	74,64
10.2.1.21	C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN	1,00	14,89	14,89
10.2.1.22	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	45,00	12,01	540,45
10.2.1.23	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	45,00	8,17	367,65
10.2.1.24	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	10,00	50,78	507,80
10.2.1.25	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	10,00	32,55	325,50
10.2.2	RALOS E CAIXAS SINFONADA						3.545,81


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2022/1	REF.: 02/2023
	LOCAL:	BICA	SBC	202303 - Fortaleza	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI		202301 COM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição		PROPRIA	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2.2.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR	SEINFRA	UN	12,00	59,77	717,24
10.2.2.2	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	4,00	323,14	1.292,56
10.2.2.3	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	17,00	29,98	509,66
10.2.2.4	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	205,23	1.026,15
10.2.3	CAIXAS DE ALVENARIA						4.214,80
10.2.3.1	C0649	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	10,00	421,48	4.214,80
10.2.4	REDE DE ESGOTO						17.124,02
10.2.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	5.072,92	5.072,92
10.2.4.2	98091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTE). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	12.051,10	12.051,10
10.3	PLUVIAL						13.520,48
10.3.1	TUBOS E CONEXÕES						10.789,69
10.3.1.1	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	100,00	14,33	1.433,00
10.3.1.2	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	18,00	16,46	296,28
10.3.1.3	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	90,00	52,86	4.757,40
10.3.1.4	C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL	SEINFRA	M	36,00	75,10	2.703,60
10.3.1.5	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	18,00	19,88	357,84
10.3.1.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	16,00	34,79	556,64
10.3.1.7	00001923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	5,94	11,88
10.3.1.8	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	16,50	66,00
10.3.1.9	00000834	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	7,00	4,84	33,88
10.3.1.10	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	7,00	50,76	355,32
10.3.1.11	C2921	REATÉRRICO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,00	32,55	227,85
10.3.2	RALOS E GRELHAS						817,84
10.3.2.1	C3995	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	UN	6,00	152,94	917,64
10.3.3	CAIXA DE AREIA						1.803,15
10.3.3.1	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	5,00	360,63	1.803,15
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						88.827,11
11.1	ELETRODUTO E CONEXÕES						13.084,03
11.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	452,12	18,62	8.418,47
11.1.2	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	31,70	38,57	1.222,67
11.1.3	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	UN	4,00	28,95	115,80
11.1.4	C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	SEINFRA	M	36,80	90,41	3.327,09
11.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						28.518,39
11.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	3.154,52	7,54	23.785,08
11.2.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	43,60	8,90	388,04
11.2.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	86,35	10,60	915,31
11.2.4	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	36,00	25,03	901,08
11.2.5	C0519	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	12,00	30,75	369,00
11.2.6	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	SEINFRA	UN	246,00	8,78	2.159,88
11.3	CAIXAS/TOMADAS/INTERRUPTORES						3.689,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.3.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	20,08	441,76
11.3.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	66,00	11,21	739,86
11.3.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	9,09	145,44
11.3.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	27,00	19,06	514,62
11.3.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	33,63	100,89
11.3.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	52,00	29,32	1.524,64
11.3.7	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	2,00	61,29	122,58
11.4	QUADROS E DISJUNTORES / QUADRO DE MEDIÇÃO						331,88
11.4.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	107,03	107,03
11.4.2	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	152,23	152,23
11.4.3	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	5,00	14,52	72,60
11.5	QFAC						3.585,44
11.5.1	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	105,03	105,03
11.5.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	12,00	169,26	2.031,12
11.5.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	25,57	306,84
11.5.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	466,39	466,39
11.5.5	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	SEINFRA	UN	72,00	8,78	632,16
11.5.6	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	UN	5,00	8,78	43,90
11.6	QFAR						4.576,48
11.6.1	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	105,03	105,03
11.6.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	16,00	169,26	2.708,16
11.6.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	25,57	409,12
11.6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	466,39	466,39
11.6.5	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	SEINFRA	UN	96,00	8,78	842,88
11.6.6	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	UN	5,00	8,78	43,90
11.7	QD GERAL						1.187,18
11.7.1	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	152,23	152,23
11.7.2	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	105,03	210,06
11.7.3	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	105,03	105,03
11.7.4	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	382,27	382,27
11.7.5	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	UN	15,00	8,78	131,70
11.7.6	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	10,00	13,33	133,30
11.7.7	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	5,00	14,52	72,60
11.8	QDLT						4.598,23
11.8.1	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	105,03	105,03
11.8.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	16,00	169,26	2.708,16
11.8.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	25,57	409,12
11.8.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	466,39	466,39
11.8.5	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	SEINFRA	UN	96,00	8,78	842,88
11.8.6	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	5,00	13,33	66,65
11.9	LUMINÁRIA INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIO						9.156,70
11.9.1	00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	SINAPI	UN	11,00	13,16	144,76

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ANIL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.9.2	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	42,00	214,57	9.011,94
12	INSTALAÇÕES LÓGICAS						16.874,35
12.1	ELETRODUTO E CONEXÕES						4.713,39
12.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	66,03	18,62	1.229,48
12.1.2	C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	SEINFRA	M	32,63	106,77	3.483,91
12.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						9.315,42
12.2.1	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	642,00	14,51	9.315,42
12.3	CAIXAS / TOMADAS						1.693,08
12.3.1	C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	18,00	94,06	1.693,08
12.4	RACK / DG						1.252,46
12.4.1	00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00	1.102,81	1.102,81
12.4.2	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 400X400X120mm	SEINFRA	UN	1,00	149,65	149,65
13	PINTURA						28.816,78
13.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	295,03	16,49	4.865,04
13.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	295,03	3,10	914,59
13.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	295,03	15,33	4.522,81
13.4	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	228,21	22,46	5.125,60
13.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	228,21	3,58	816,99
13.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	228,21	17,51	3.995,96
13.7	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	SINAPI	M2	462,48	13,94	6.446,97
13.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	76,86	25,52	1.961,47
13.9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,60	46,49	167,36
14	MURO E FECHAMENTOS						57.279,60
14.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	10,77	673,01	7.248,32
14.2	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	134,62	312,85	42.115,87
14.3	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,00	608,87	1.826,61
14.4	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,00	608,87	6.088,70
15	PAVIMENTAÇÃO						88.307,88
15.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	635,26	50,07	31.807,47
15.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	125,84	29,28	3.684,60
15.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	647,19	70,50	45.626,90
15.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	151,23	21,30	3.221,20
15.5	172120	MOLDURA CONCRETO 1:3:5 PROTECAO PERIMETRO JARDINEIRA 10x15cm	SBC	M	135,89	14,48	1.967,69
						VALOR BDI TOTAL:	165.896,73
						VALOR ORÇAMENTO:	616.228,05

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ANDRÉ ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.		
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
SEINFRA			027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR TOTAL: 782.125,78

Setecentos e Oitenta e Dois Mil Cento e Vinte e Cinco reais e Setenta e Oito centavos



Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

Francisco Romulo Moura Nunes

Francisco Romulo Moura Nunes

Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Ruhan Victor Freitas Santiago


RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.024.113-48

Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600

Anibal Albuquerque Pereira


ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49

Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D - RNP: 0607859660

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%
					02/2023
					03/2023
					05/2021
					02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.119,00	0,14
2	SUPERESTRUTURA	73.467,55	9,39
3	PAREDES E PAIREIS	9.619,26	1,23
4	COBERTURA	67.716,27	8,66
5	PISOS	41.294,54	5,28
6	FORRO	15.844,62	2,03
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	85.990,38	10,99
8	REVESTIMENTO / ACABAMENTO	116.978,38	14,98
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	3.931,38	0,50
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	108.160,79	13,83
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.627,11	8,77
12	INSTALAÇÕES LÓGICAS	16.974,35	2,17
13	PINTURA	28.816,79	3,68
14	MURO E FECHAMENTOS	57.279,50	7,32
15	PAVIMENTAÇÃO	86.307,86	11,04
		VALOR BDI TOTAL:	166.898,73
		VALOR ORÇAMENTO:	616.228,05
		VALOR TOTAL:	782.125,78




 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALAQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607859660

RESUMO DO ORÇAMENTO							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Setecentos e Oitenta e Dois Mil Cento e Vinte e Cinco reais e Setenta e Oito centavos



Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

Francisco Romulo Moura Nunes

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27


Ruhan Victor Freitas Santiago

RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48
Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600

Anibal Albuquerque Pereira

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D - RNP: 0607859660


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELUCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				-	03/2023
				47,76%	05/2021
				47,48%	02/2023
				0,00%	0,00%

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,5300	35,2206
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,2400	24,2400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2300	55,0350
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0800	2,2620
TOTAL Material:						116,7576

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0900	30,1800
TOTAL Mão de Obra:						30,1800



VALOR:	146,94
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	39,58
VALOR COM BDI:	186,50

2.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,58	0,95
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	5,35	3,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,39


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	130,96	95,27
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	0,72	262,75
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	102,10	60,97
TOTAL Material:						418,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	17,91	22,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	17,78	35,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						57,57

VALOR:	480,85
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	129,47
VALOR COM BDI:	610,42

2.2. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	28,6900	7,4594



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 11

A: BAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607353660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%																														
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/1</td> <td>111,84%</td> <td>70,18%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - Fortaleza</td> <td>113,80%</td> <td>-</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023																													
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023																														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																														
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																														
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														
LOCAL:	BICA																																	

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,2300	14,6760
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,3900	3,3475
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6000	7,0380
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,7100	11,3607
TOTAL Material:						43,8816

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,2700	21,9645
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,1500	27,2025
TOTAL Mão de Obra:					49,1670	



VALOR:	93,05
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	25,06
VALOR COM BDI:	118,10

2.3. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,21	0,20
TOTAL Material:					0,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	17,33	0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	22,67	1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,01	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,10	12,10
TOTAL Serviço:					12,10	

VALOR:	14,79
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,88
VALOR COM BDI:	18,77

2.4. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,21	0,15
TOTAL Material:					0,63	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	17,33	0,15

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

L. B. ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0507555007

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	202211	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	22,67	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,42

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,21	12,21
TOTAL Serviço:					12,21	



VALOR:	14,28
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,84
VALOR COM BDI:	18,10

2.5. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,21	0,11
TOTAL Material:					0,59	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	17,33	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	22,67	0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,99	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,34	11,34
TOTAL Serviço:					11,34	

VALOR:	12,92
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,48
VALOR COM BDI:	16,40


2.6. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,21	0,07
TOTAL Material:					0,55	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	17,33	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	22,67	0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,65	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1
			SBC	2023/03 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	MES
		Composição	PRÓPRIA	REF.
				02/2023
				03/2023
				05/2021
				02/2023
				0,00%
				0,00%

92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,75	9,75
					TOTAL Serviço:	9,75



VALOR:	10,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,95
VALOR COM BDI:	13,80

2.7. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,21
TOTAL Material:					0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	17,33
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	22,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,63
TOTAL Serviço:					11,63

VALOR:	15,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,06
VALOR COM BDI:	19,13

2.8. C4458 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	8,0300
18283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	47,3100
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	12,2300
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,3900
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,6000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	9,7100
TOTAL Material:					80,3264

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,1500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,0900
TOTAL Mão de Obra:					12,3340

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	382,7800
TOTAL Serviço:					15,3112

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

AN. BAL. BUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0607851087

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,16%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%	02/2023			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	221,4700	8,8588
TOTAL Serviço:						24,1700



VALOR:	118,83
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	31,45
VALOR COM BDI:	148,28

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,4800	0,9822
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0700	2,3326
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5400	1,1772
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6600	16,5000
TOTAL Material:						20,9920

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,0900	16,9008
TOTAL Mão de Obra:						37,0508

VALOR:	58,04
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	15,82
VALOR COM BDI:	73,68

4.1. C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5300	1,0600
12296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	SEINFRA	UN	0,25000000	33,8300	8,4575
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	KG	0,18000000	8,0800	1,4544
12387	PARAFUSO DE 5/16" x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,9700	1,9400
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,02000000	1.776,9600	35,5392
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12000000	13,3900	1,6068
12441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	SEINFRA	UN	0,57800000	54,3300	31,4027
TOTAL Material:						81,4606

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,00000000	16,2700	16,2700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
TOTAL Mão de Obra:						36,4200


VALOR:	117,88
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	31,73
VALOR COM BDI:	149,61

(Handwritten signature)
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

(Handwritten signature)
RAFAEL BUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. Nº 007851690

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI: 28,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



4.2. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	18,86	0,34
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	19,83	0,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007237	RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	1,00000000	73,27	73,27
TOTAL Material:						73,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	17,78	3,20
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	22,24	1,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,09

VALOR:	78,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	21,26
VALOR COM BDI:	100,22

4.3. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,6400	0,4328
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,4328


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,2200	12,4470
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,7500	0,1950
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	72,4900	2,8996
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	23,1000	23,1000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5400	9,3744
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	71,6900	6,4521
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,0800	0,3016
TOTAL Material:						54,7697

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,1500	16,1200
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,1500	14,1050
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,0900	16,5990
TOTAL Mão de Obra:						52,8690

VALOR:	108,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

(Handwritten signature)
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE VERSÃO HORA MES REF. ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023 SBC 2023/03 - Fortaleza 113,90% - 03/2023 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,70% 05/2021 SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023 Composição PRÓPRIA 0,00% 0,00%		
	LOCAL:	BICA			



VALOR BDI (26,92%):	29,09
VALOR COM BDI:	137,16

4.4. C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	14,80000000	7,1700	106,1160
TOTAL Material:					106,1160

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,1500	55,4125
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	15,0900	41,4975
TOTAL Mão de Obra:					96,9100

VALOR:	203,03
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	54,88
VALOR COM BDI:	257,69

4.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7700	5,3100
11920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2600	0,7800
18434 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	35,8100	35,8100
TOTAL Material:					41,9000


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,0900	4,5270
TOTAL Mão de Obra:					10,5720

VALOR:	52,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	14,12
VALOR COM BDI:	66,59


4.6. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	52,8800	52,8800
TOTAL Material:					52,8800

VALOR:	52,88
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	14,24
VALOR COM BDI:	67,12


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA		DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE DEMONSTRÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%



4.7. 121580 - PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036548	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm PINTURA DUAS CHAPAS (E=0,21mm) NUCLEO POLIETILENO	SBC	M2	1,1000	332,74	366,01
1002085	SELANTE PARA VEDACOES EM VIDRO E ALUMINIO POLIPLAS (400GR)	SBC	UN	0,5000	20,70	10,35
TOTAL Material:						376,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SBC	H	1,0000	14,13	14,13
1099230	SERRALHEIRO	SBC	H	1,0000	17,12	17,12
TOTAL Mão de Obra:						31,25

VALOR:	407,61
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	109,73
VALOR COM BDI:	517,34

4.8. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,4800	0,9822
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0700	2,3326
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5400	1,1772
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6600	16,5000
TOTAL Material:						20,9920

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,0900	16,9008
TOTAL Mão de Obra:						37,0508

VALOR:	58,04
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	15,62
VALOR COM BDI:	73,66

4.9. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,4800	0,3994
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5400	1,3122
TOTAL Material:						1,7116


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,0900	2,2635
TOTAL Mão de Obra:						4,2785


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

A. DAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	5,99
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,61
VALOR COM BDI:	7,60

4.10. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	65,4800	1,5912
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,5400	3,9420
TOTAL Material:					5,5332

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,0900	12,0720
TOTAL Mão de Obra:					24,1620

VALOR:	29,70
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,00
VALOR COM BDI:	37,70

4.11. C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,4800	2,3900
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	0,5400	4,7304
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,60000000	5,3300	3,1980
TOTAL Material:					10,3184

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,0900	8,2995
TOTAL Mão de Obra:					13,3370

VALOR:	23,68
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,37
VALOR COM BDI:	30,03

4.12. C5019 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218 GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	6,1900	1,6094
19505 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	32,2400	37,0760
19509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E-ON FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KGL)	SEINFRA	L	0,40000000	7,5400	3,0160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Material:	41,7014
-----------------	---------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450

TOTAL Mão de Obra:	15,8070
--------------------	---------



VALOR:	67,61
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	15,48
VALOR COM BDI:	72,99

4.13. C5026 - PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19510	FILME DE POLIETILENO, 20 A 25 MICRAS (CAMADA SEPARADORA)	SEINFRA	M2	1,04000000	1,4800	1,5392

TOTAL Material:	1,5392
-----------------	--------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500	10,0750
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,0900	7,5450

TOTAL Mão de Obra:	17,6200
--------------------	---------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	427,6200	8,5524

TOTAL Serviço:	8,5524
----------------	--------

VALOR:	27,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	7,48
VALOR COM BDI:	35,17

5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,1500	40,3000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,0900	90,5400

TOTAL Mão de Obra:	130,8400
--------------------	----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	376,9500	376,9500

TOTAL Serviço:	376,9500
----------------	----------

VALOR:	507,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	138,70
VALOR COM BDI:	644,49

5.2. C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,4800	2,3900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,5400	5,9130
					TOTAL Material:	8,3030

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,55000000	15,0900	8,2995
					TOTAL Mão de Obra:	13,3370



VALOR:	21,64
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,83
VALOR COM BDI:	27,47

5.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,9700	15,7600
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,1400	46,3540
					TOTAL Material:	62,1140

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,0900	9,0540
					TOTAL Mão de Obra:	21,1440

VALOR:	83,28
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,41
VALOR COM BDI:	105,67

5.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,4800	1,4686
					TOTAL Material:	1,4686

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	15,0900	3,0180
					TOTAL Mão de Obra:	7,0480


VALOR:	8,52
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,29
VALOR COM BDI:	10,81

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 21

JAL AGUIAR PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607259680

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


6.1. C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	SEINFRA	M2	1,00000000	54,7000	54,7000
					TOTAL Material:	54,7000
					VALOR:	54,70
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI (26,92%):	14,73
					VALOR COM BDI:	69,43



7.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	10,07	102,71
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	350,78	350,78
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	154,48	154,48
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	495,02	495,02
					TOTAL Serviço:	1.102,99
					VALOR:	1.102,99
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI (26,92%):	296,92
					VALOR COM BDI:	1.399,91

7.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	10,07	100,70
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	350,78	350,78
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	154,48	154,48
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	410,11	410,11
					TOTAL Serviço:	1.016,07
					VALOR:	1.016,07
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI (26,92%):	273,53
					VALOR COM BDI:	1.289,60

7.3. C4524 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
--	--	--	--	--	--


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Eng. GERALDO QUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0607250985

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	MES
			SBC	2023/03 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84% 70,18% 02/2023
			SNAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	113,80% - 03/2023
			Composição	PROPRIA	83,85% 47,78% 05/2021
					84,44% 47,48% 02/2023
					0,00% 0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18348	SEINFRA	M2	1,00000000	375,9400	375,9400
TOTAL Material:					375,9400



VALOR:	375,94
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	101,20
VALOR COM BDI:	477,14

7.4. PMC- 0003 - PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIROLA DE VIDRO TEMPERADO E=10 mm C/MOLA (1.80X2.60)m (CJ)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10856	SEINFRA	UN	1,30000000	22,22	28,89
11034	SEINFRA	UN	2,60000000	34,16	88,82
11036	SEINFRA	UN	2,60000000	28,21	73,35
11152	SEINFRA	UN	1,30000000	104,64	136,03
11525	SEINFRA	UN	2,60000000	586,27	1.524,30
11743	SEINFRA	UN	2,60000000	11,87	30,34
11896	SEINFRA	UN	2,60000000	19,82	51,53
11897	SEINFRA	UN	1,30000000	19,82	25,77
11905	SEINFRA	UN	2,60000000	50,82	132,13
12160	SEINFRA	UN	1,30000000	35,09	45,62
12258	SEINFRA	M2	6,08400000	321,09	1.953,51
TOTAL Material:					4.090,29

VALOR:	4.090,29
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1.101,11
VALOR COM BDI:	5.191,40

7.5. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	SEINFRA	UN	2,60000000	6,6000	17,1600
10494	SEINFRA	UN	1,30000000	4,2500	5,5250
10856	SEINFRA	UN	1,30000000	22,2200	28,8860
11034	SEINFRA	UN	2,60000000	34,1600	88,8160
11036	SEINFRA	UN	2,60000000	28,2100	73,3460
11152	SEINFRA	UN	1,30000000	104,6400	136,0320
11525	SEINFRA	UN	2,60000000	586,2700	1.524,3020
11743	SEINFRA	UN	2,60000000	11,8700	30,3420
12160	SEINFRA	UN	2,60000000	35,0900	91,2340
12258	SEINFRA	M2	4,91400000	321,0900	1.577,8363
TOTAL Material:					3.573,4793

VALOR:	3.573,48
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 23

SAL ALEXANDRE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84% 70,18% 02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90% - 03/2023
			SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR BDI (26,92%):	961,88
VALOR COM BDI:	4.535,46

7.6. 102181 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,70500000	0,21	0,35
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	2,62	6,08
00034360 PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74800000	41,03	30,69
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,30900000	28,16	8,70
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	403,61	403,61
TOTAL Material:					449,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37800000	17,78	24,50
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41800000	18,93	26,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					51,34

VALOR:	500,77
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	134,81
VALOR COM BDI:	635,68

7.7. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	399,98	833,27
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,24	5,85
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	28,16	35,10
TOTAL Material:					874,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	22,77	38,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	17,78	15,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					54,02

VALOR:	928,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	249,88
VALOR COM BDI:	1.178,12

7.8. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 24

A. SAL. ABUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607359666

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84% 70,18% 02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90% - 03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021	
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	65,4800	0,6352
I0438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	213,9100	213,9100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	1,0700	0,7811
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,5400	1,4418
TOTAL Material:						216,7681

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	50,3750
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0900
TOTAL Mão de Obra:					65,4650



VALOR:	282,23
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	76,98
VALOR COM BDI:	359,21

1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,3994
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	1,3122
TOTAL Material:					1,7116

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,0150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	2,2635
TOTAL Mão de Obra:					4,2785

VALOR:	5,89
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,61
VALOR COM BDI:	7,60


8.2. C3029 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	12,0900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,0540
TOTAL Mão de Obra:					21,1440

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	15,3278
TOTAL Serviço:					15,3278

VALOR:	36,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	9,82
VALOR COM BDI:	46,29

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	202211	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
			REF.	MES	02/2023
					03/2023
					05/2021
					02/2023



8.3. 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,84	4,08
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	4,95	2,07
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	28,52	30,23
TOTAL Material:					36,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	22,66	15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	17,78	6,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,43

VALOR:	58,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	16,83
VALOR COM BDI:	74,84

8.4. 87265 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,84	4,08
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	4,95	2,07
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05000000	28,52	29,94
TOTAL Material:					36,09


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	22,66	11,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	17,78	5,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,25

VALOR:	52,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	14,09
VALOR COM BDI:	66,43

8.5. 104453 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,84	4,08
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	4,95	2,07
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	28,52	30,23
TOTAL Material:					36,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBINO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 1607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	MES
			SBC	202303 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84% 70,18% 02/2023
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	113,90% - 03/2023
			Composição	PROPRIA	83,85% 47,76% 05/2021
					84,44% 47,48% 02/2023
					0,00% 0,00%

88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	22,66	16,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	17,78	6,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,06



VALOR:	59,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	16,00
VALOR COM BDI:	75,44

8.6. C4832 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	1,00000000	12,3600
TOTAL Material:					12,3600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,0900
TOTAL Mão de Obra:					18,1260

VALOR:	30,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,21
VALOR COM BDI:	38,70

8.7. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	66,4700
TOTAL Material:					66,4700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0900
TOTAL Mão de Obra:					13,8475

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	622,3600
TOTAL Serviço:					2,3339

VALOR:	82,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,26
VALOR COM BDI:	104,90

9.1.1. 101908 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


Página: 27

ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG: 0807350660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 28,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,85	1,70
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	227,78	227,78
TOTAL Material:						229,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	18,03	8,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	22,05	10,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,32



VALOR:	247,80
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	68,71
VALOR COM BDI:	314,51

9.1.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,85	1,70
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	807,61	807,61
TOTAL Material:						809,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	18,03	8,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	22,05	10,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,32

VALOR:	827,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	222,80
VALOR COM BDI:	1.050,43


9.1.3. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	15,9100	0,4773
TOTAL Material:						0,4773

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,2700	13,0160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,1500	30,2250
TOTAL Mão de Obra:						43,2410

VALOR:	43,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA		DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	OBRA:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
	LOCAL:	BICA	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (26.92%):	11,77
VALOR COM BDI:	55,49

9.1.4. 00037556 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	22,44	22,44
TOTAL Material:					22,44	



VALOR:	22,44
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	6,04
VALOR COM BDI:	28,48

9.1.5. 00037539 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	19,40	19,40
TOTAL Material:					19,40	

VALOR:	19,40
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	5,22
VALOR COM BDI:	24,62

9.1.6. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	19,50	19,50
TOTAL Material:					19,50	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	18,91	1,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	23,01	4,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,54	

VALOR:	25,04
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	6,74
VALOR COM BDI:	31,78

9.1.7. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	232,5300	232,5300

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

F. ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0507859860

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				-	03/2023
				47,76%	05/2021
				47,48%	02/2023
				0,00%	0,00%

TOTAL Material:	232,5300
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,0900

TOTAL Mão de Obra:	17,6200
--------------------	---------

VALOR:	250,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	67,34
VALOR COM BDI:	317,49



10.1.1.1. C2845 - INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	74,4200

TOTAL Equipamento Custo Horário:	14,8840
----------------------------------	---------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0019	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,6900
I0021	ADESIVO 90ML	SEINFRA	UN	0,05000000	4,8500
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,05000000	72,4900
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01000000	73,9100
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5400
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,10000000	6,6800
I2363	JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	1,1400
I2368	LINHA DE NYLON REF. 050	SEINFRA	KG	0,00060000	61,1700
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,50000000	2,9000

TOTAL Material:	16,0808
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	19,7100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,0900

TOTAL Mão de Obra:	24,3600
--------------------	---------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,20000000	6,5500


TOTAL Serviço:	1,3100
----------------	--------

VALOR:	66,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	15,24
VALOR COM BDI:	71,87

10.1.2.1. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	43,8100
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	38,0500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,9000	2,9290
TOTAL Material:						2,9585

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	1,9524
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	2,3652
TOTAL Mão de Obra:					4,3176



VALOR:	7,28
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,98
VALOR COM BDI:	9,24

10.1.2.2. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	0,0307
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	0,0114
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	6,5751
TOTAL Material:					6,8172

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	2,1151
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	2,5623
TOTAL Mão de Obra:					4,6774


VALOR:	11,29
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,04
VALOR COM BDI:	14,33

10.1.2.3. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	0,0350
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	0,0114
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	9,5748
TOTAL Material:					9,6212


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	3,2540
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	3,9420
TOTAL Mão de Obra:					7,1960

VALOR:	18,82
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,63
VALOR COM BDI:	21,35


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879



ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607859660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,16%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10.1.2.4. C2619 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	43,8100	0,0526
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	38,0500	0,0190
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	10,8600	10,9686
TOTAL Material:						11,0402

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,2700	3,9048
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	19,7100	4,7304
TOTAL Mão de Obra:						8,6352



VALOR:	19,88
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	5,30
VALOR COM BDI:	24,98

10.1.2.5. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	43,8100	0,1095
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,2700	0,1080
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6000	2,6000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	38,0500	0,1522
TOTAL Material:						2,9697


MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,7100	3,9420
TOTAL Mão de Obra:						7,1960

VALOR:	10,17
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	2,74
VALOR COM BDI:	12,91

10.1.2.6. C1527 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	43,8100	0,1533
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	0,2700	0,1350
11304	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 32X 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,9700	7,9700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	38,0500	0,2093
TOTAL Material:						8,4676

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

PÁGINA: 32
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELACE.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	202211	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
			SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PROPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				-	03/2023
				47,76%	05/2021
				47,48%	02/2023
				0,00%	0,00%

12320	ENCANADOR	SENFRA	H	0,20000000	19,7100	3,9420
					TOTAL Mão de Obra:	7,1960
					VALOR:	16,68
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26,92%):	4,22
					VALOR COM BDI:	18,88



10.1.2.7. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	53,74	0,31
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,43	8,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,78	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	60,88	0,42
					TOTAL Material:	9,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	18,03	2,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	22,05	3,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,67

VALOR:	14,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,01
VALOR COM BDI:	18,80

10.1.2.8. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	53,74	0,63
00003535	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,18	6,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	1,78	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	60,88	0,85
					TOTAL Material:	7,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	18,03	1,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	22,05	2,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,18

VALOR:	11,86
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,19
VALOR COM BDI:	15,05

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 33

ALDO FERREIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG: 0907359560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 28,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELUCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



10.1.2.9. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	43,8100	0,3943
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	38,0500	0,1370
11972 TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9700	0,9700
TOTAL Material:					1,5013

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,2700	3,0913
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	19,7100	3,7449
TOTAL Mão de Obra:					6,8362

VALOR:	8,34
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28.82%):	2,25
VALOR COM BDI:	10,59

10.1.2.10. C2382 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	43,8100	0,5257
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	38,0500	0,1712
11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2300	3,2300
TOTAL Material:					3,9269

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,2700	3,0913
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	19,7100	3,7449
TOTAL Mão de Obra:					6,8362

VALOR:	10,78
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28.82%):	2,90
VALOR COM BDI:	13,68

10.1.2.11. C2383 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	43,8100	0,6572
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	38,0500	0,2283
11974 TE PVC SOLDAVEL 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,0600	7,0600
TOTAL Material:					7,9455

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 34
ALBERTO FERREIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0617350660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,05%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
TOTAL Mão de Obra:					10,7940	



VALOR:	18,74
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,04
VALOR COM BDI:	23,78

10.1.2.12. C2384 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02100000	43,8100	0,9200
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00900000	38,0500	0,3425
11975	TE PVC SOLDAVEL 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,8900	7,8900
TOTAL Material:					9,1525	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
TOTAL Mão de Obra:					10,7940	

VALOR:	19,85
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,27
VALOR COM BDI:	25,32

10.1.2.13. C2392 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	43,8100	0,2191
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	0,2700	0,0837
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	38,0500	0,3044
12018	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,8700	6,8700
TOTAL Material:					7,4772	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,2700	3,0913
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	19,7100	3,7449
TOTAL Mão de Obra:					6,8362	

VALOR:	14,31
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,85
VALOR COM BDI:	18,18


10.1.2.14. C1744 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") (UN)

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0027350660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				-	03/2023
				47,76%	05/2021
				47,48%	02/2023
				0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	43,8100	0,2629
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8700	2,8700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00950000	38,0500	0,3615
TOTAL Material:						3,4944

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,2700	1,4643
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	19,7100	1,7739
TOTAL Mão de Obra:						3,2382



VALOR:	8,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,81
VALOR COM BDI:	8,54

0.1.2.15. C-1745 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,08500000	43,8100	3,7239
11427	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 40X32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4900	3,4900
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01250000	38,0500	0,4756
TOTAL Material:						7,6895

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,2700	2,2778
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	19,7100	2,7594
TOTAL Mão de Obra:						5,0372


VALOR:	12,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,43
VALOR COM BDI:	16,18

0.1.2.16. C0956 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01400000	43,8100	0,6133
10887	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,3800	4,3800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	38,0500	0,2283
TOTAL Material:						5,2216

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,2700	4,5556
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,7100	5,5188
TOTAL Mão de Obra:						10,0744


VALOR:	15,30
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ENG. ALEQUANDRE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359650

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE ORSE SBC SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 202211 202303 - Fortaleza 027.1 COM DESONERAÇÃO 202301 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 111,84% 113,90% 83,85% 84,44% 0,00%	MES 70,18% - 47,76% 47,48% 0,00%	REF. 02/2023 03/2023 05/2021 02/2023 0,00%
	LOCAL:	BICA					



VALOR BDI (26,92%):	4,12
VALOR COM BDI:	19,42

10.1.2.17. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,2700	4,0675
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	19,7100	1,9710
TOTAL Mão de Obra:						6,0385
VALOR:						6,04
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						1,63
VALOR COM BDI:						7,67

10.1.2.18. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	65,4800	0,0131
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	1,0700	0,0385
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	0,5400	0,0016
TOTAL Material:						0,0532
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	15,0900	1,5090
TOTAL Mão de Obra:						4,5315
VALOR:						4,58
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,81

10.1.3.1. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2700	0,2538
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	54,5300	54,5300
TOTAL Material:						54,7838
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,2700	9,9247
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,7100	12,0231
TOTAL Mão de Obra:						21,9478
VALOR:						78,73
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						20,68
VALOR COM BDI:						97,39


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

AN. BAL. A. DUFRQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
SEINFRA			027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



10.1.3.2. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2700	0,2538
1181 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	51,4300	51,4300
TOTAL Material:					51,6838

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,2700	9,9247
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,7100	12,0231
TOTAL Mão de Obra:					21,9478

VALOR:	73,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	19,82
VALOR COM BDI:	93,45

10.1.3.3. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2700	0,2538
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	22,3500	22,3500
TOTAL Material:					22,6038

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,2700	8,7858
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	19,7100	10,6434
TOTAL Mão de Obra:					19,4292


VALOR:	42,03
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	11,31
VALOR COM BDI:	53,34

10.1.3.4. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2700	0,3240
11807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	66,7500	66,7500
TOTAL Material:					67,0740

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,2700	9,9247
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,7100	12,0231

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE ORSE SBC SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 2022/1 2023/03 - Fortaleza 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/01 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA MES REF. 111,84% 70,18% 02/2023 113,80% - 03/2023 83,85% 47,76% 05/2021 84,44% 47,48% 02/2023 0,00% 0,00%
	LOCAL:	BICA			



TOTAL Mão de Obra:	21,9478
VALOR:	89,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	23,96
VALOR COM BDI:	112,98

10.1.3.5. C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,2700	0,5076
I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	60,7000	60,7000
TOTAL Material:						61,2076

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	16,2700	13,8295
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	19,7100	16,7535
TOTAL Mão de Obra:						30,5830

VALOR:	81,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	24,71
VALOR COM BDI:	116,50

10.1.3.6. C3653 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6900	0,6900
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	43,8100	0,1314
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,2700	0,0675
TOTAL Material:						0,8889

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,2700	1,4643
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	19,7100	1,7739
TOTAL Mão de Obra:						3,2382

VALOR:	4,13
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,11
VALOR COM BDI:	5,24

10.1.3.7. C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4200	1,4200
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	43,8100	0,1752
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	0,2700	0,1350



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 39

ENG. ALBINO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1
			SBC	202303 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84%
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	70,18%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%

TOTAL Material:	1,7302
-----------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,2700	1,4643
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	19,7100	1,7739

TOTAL Mão de Obra:	3,2382
--------------------	--------



VALOR:	4,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,34
VALOR COM BDI:	6,31

10.1.3.8. C3656 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16725	ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4400	3,4400
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	43,8100	0,1752
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,70000000	0,2700	0,1890

TOTAL Material:	3,8042
-----------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	16,2700	2,4405
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	19,7100	2,9565

TOTAL Mão de Obra:	5,3970
--------------------	--------

VALOR:	9,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,48
VALOR COM BDI:	11,68

10.1.4.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600	31,8600


TOTAL Material:	31,9356
-----------------	---------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,2700	10,5756
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,7100	12,8115

TOTAL Mão de Obra:	23,3870
--------------------	---------


VALOR:	56,32
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	14,89
VALOR COM BDI:	70,21

10.1.4.2. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 4C


 ALISSON HENRIQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG: 0907359869

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE ORSE SBC SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 2022/1 202303 - Fortaleza 027.1 COM DESONERAÇÃO 202301 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 111,84% 113,90% 83,85% 84,44% 0,00%	MES 70,18% - 47,76% 47,48% 0,00%	REF. 02/2023 03/2023 05/2021 02/2023 0,00%
	LOCAL:	BICA					

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	83,9300	83,9300
TOTAL Material:						84,0056

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,2700	10,5755
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,7100	12,8115
TOTAL Mão de Obra:						23,3870



VALOR:	107,39
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	28,91
VALOR COM BDI:	138,30

10.1.4.3. C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
17496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,8000	51,8000
TOTAL Material:						52,0700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,2700	8,1350
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,7100	4,9275
TOTAL Mão de Obra:						13,0625


VALOR:	65,13
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	17,63
VALOR COM BDI:	82,68

10.1.4.4. C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	0,2700	0,1269
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	25,2100	25,2100
TOTAL Material:						25,3369

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,2700	4,5556
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,7100	5,5188
TOTAL Mão de Obra:						10,0744


VALOR:	35,41
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	9,63
VALOR COM BDI:	44,94


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ANTONIO ALBERTO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0507359660


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10.1.4.5. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,0000	5,0000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2700	0,0945
TOTAL Material:						5,0945

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,7100	4,9275
TOTAL Mão de Obra:						4,9275



VALOR:	10,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	2,70
VALOR COM BDI:	12,72

0.1.4.6. 00037105 - CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	2.856,80	2.856,80
TOTAL Material:						2.856,80


VALOR:	2.856,80
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	769,05
VALOR COM BDI:	3.625,85

10.1.5.1. 95471 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	12,26	12,26
00036520	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	632,51	632,51
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	30,03	60,06
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	104,37	9,19
TOTAL Material:						714,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	22,05	25,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	17,78	9,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,33

VALOR:	749,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	201,73
VALOR COM BDI:	951,08


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/3 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,70%	05/2021
			SNAPI	2023/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10.1.5.2. C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,1800	34,3600
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
I8637 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	1,00000000	173,2700	173,2700
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,2800	14,5600
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	125,1400	125,1400
I2265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	35,0300	35,0300
TOTAL Material:					382,6624

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,2700	53,6910
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	19,7100	65,0430
TOTAL Mão de Obra:					118,7340



VALOR:	501,40
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	134,98
VALOR COM BDI:	636,38

10.1.5.3. C2312 - TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	23,1400	23,1400
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,2700	0,2025
I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	132,5400	132,5400
I1937 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	315,5200	315,5200
I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,7200	30,7200
TOTAL Material:					502,1225

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,2700	48,8100
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,7100	59,1300
TOTAL Mão de Obra:					107,9400

VALOR:	610,08
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	164,23
VALOR COM BDI:	774,29


10.1.5.4. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0827 CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08000000	275,7400	22,0592
I1090 EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	13,6100	14,2905
I1926 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	692,7500	692,7500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				-	03/2023
				47,76%	05/2021
				47,48%	02/2023
				0,00%	0,00%

TOTAL Material:	729,0997
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,1500	60,4500
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,0900	45,2700
TOTAL Mão de Obra:					105,7200



VALOR:	834,82
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	224,73
VALOR COM BDI:	1.059,55

10.1.5.5. S08365 - Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira (m)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	3,56	7,12
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	3,65	7,30
TOTAL Encargos Complementares:					14,42

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11687S Bancada/tampo aço inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	ORSE	m	1,00000000	1.007,22	1.007,22
TOTAL Material:					1.007,22

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	16,03	32,06
I06111S Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	11,32	22,64
TOTAL Mão de Obra:					54,70


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,26000000	12,47	15,71
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00450000	517,37	2,33
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01800000	545,72	9,82
TOTAL Serviço:					27,86

VALOR:	1.104,20
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	297,25
VALOR COM BDI:	1.401,45

10.1.5.6. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	367,9100	367,9100
I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	5,6900	22,7600
TOTAL Material:					390,6700


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALACARDENQUENRE, A
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 9697250669

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%																														
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FONTE</td> <td style="width: 15%;">VERSÃO</td> <td style="width: 15%;">HORA</td> <td style="width: 15%;">MES</td> <td style="width: 15%;">REF.</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/1</td> <td>111,84%</td> <td>70,18%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - Fortaleza</td> <td>113,90%</td> <td>-</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023																														
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023																														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																														
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																														
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														
LOCAL:	BICA																																	

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,1500	40,3000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,0900	6,0360
TOTAL Mão de Obra:						46,3360
VALOR:						437,01
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						117,64
VALOR COM BDI:						554,65



10.1.5.7. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,65	3,90
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00500000	555,70	558,47
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	55,75	29,14
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	104,37	2,20
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	26,19	52,38
TOTAL Material:					646,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	22,32	33,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	17,78	17,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					50,83	

VALOR:	696,92
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	187,61
VALOR COM BDI:	884,53

10.1.5.8. 86937 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	147,56	147,56
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,95	11,95
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	63,21	63,21
TOTAL Serviço:					222,72	

VALOR:	222,72
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	59,96
VALOR COM BDI:	282,68

10.1.5.9. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0607350660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	72,4900	0,0362
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5400	0,0810
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE CTUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	188,2400	188,2400
TOTAL Material:						188,3572

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,0900	5,2815
TOTAL Mão de Obra:						30,4690



VALOR:	218,83
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	58,91
VALOR COM BDI:	277,74

10.1.5.10. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	41,0800	41,0800
TOTAL Material:						41,0800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500	10,0750
TOTAL Mão de Obra:						10,0750

VALOR:	51,16
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	13,77
VALOR COM BDI:	64,93

10.1.5.11. S02045 - Porta sabão liquido de plástico (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	3,56	1,78
TOTAL Encargos Complementares:						1,78

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111758S	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml	ORSE	un	1,00000000	75,67	75,67
TOTAL Material:						75,67

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,50000000	16,03	8,02
TOTAL Mão de Obra:						8,02

VALOR:	85,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	23,01


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 46

ALACER PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 160286855

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE: ORSE SBC SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO: 2022/11 2023/03 - Fortaleza 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/01 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA: 111,84% 113,90% 83,85% 84,44% 0,00%	MES: 70,18% - 47,76% 47,48% 0,00%	REF.: 02/2023 03/2023 05/2021 02/2023
	LOCAL:	BICA					

VALOR COM BDI:	108,48
----------------	--------

10.1.5.12. 00037400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	53,29	53,29
TOTAL Material:					53,29	



VALOR:	53,29
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	14,35
VALOR COM BDI:	67,64

10.1.5.13. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	582,3600	582,3600
TOTAL Material:					582,3600	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,25000000	16,2700	4,0675
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
TOTAL Mão de Obra:					9,1050	

VALOR:	591,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	159,22
VALOR COM BDI:	750,69


10.2.1.1. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	43,8100	0,2191
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	38,0500	0,2854
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,7900	3,8279
TOTAL Material:					4,3324	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,2700	3,9048
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	19,7100	4,7304
TOTAL Mão de Obra:					8,6352	

VALOR:	12,97
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,49
VALOR COM BDI:	16,46

10.2.1.2. C2597 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

RAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 2807359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021	
SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
Composição			PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	1,3600	0,4488
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	40,0900	0,4009
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,4500	6,5145
					TOTAL Material:	7,3642

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
					TOTAL Mão de Obra:	10,7940



VALOR:	18,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,88
VALOR COM BDI:	23,05

0.2.1.3. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	43,8100	0,7448
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	38,0500	0,9893
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9,3100	9,4031
					TOTAL Material:	11,1372

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	16,2700	7,8096
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	19,7100	9,4608
					TOTAL Mão de Obra:	17,2704

VALOR:	28,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	7,65
VALOR COM BDI:	36,08

0.2.1.4. C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	2,4800	0,8184
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	40,0900	0,9221
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,5200	10,6252
					TOTAL Material:	12,3657

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,2700	8,4604
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	19,7100	10,2492
					TOTAL Mão de Obra:	18,7096

VALOR:	31,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

 CNPJ: 11.137.380/0001-7

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME

 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE


 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBA JERQUE PEREIRA

 ENGENHEIRO CIVIL

 CRP: 0627269660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (26,92%):	8,37
VALOR COM BDI:	39,45

10.2.1.5. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	43,8100	0,4381
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3500	1,3500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	38,0500	0,5708
TOTAL Material:					2,3589	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,2700	4,5556
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,7100	5,5188
TOTAL Mão de Obra:					10,0744	

VALOR:	12,43
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,35
VALOR COM BDI:	15,78

10.2.1.6. C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	43,8100	1,2267
I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	0,7500	0,7500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	38,0500	1,6382
TOTAL Material:					3,6129	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
TOTAL Mão de Obra:					10,7940	


VALOR:	14,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,88
VALOR COM BDI:	18,29

10.2.1.7. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	43,8100	0,6572
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8000	1,8000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	38,0500	0,8371
TOTAL Material:					3,2943	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,2700	4,5556

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%																														
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/1</td> <td>111,84%</td> <td>70,18%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - Fortaleza</td> <td>113,90%</td> <td>-</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023																													
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023																														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																														
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																														
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														
LOCAL:	BICA																																	

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,7100	5,5188
TOTAL Mão de Obra:						10,0744
VALOR:						13,37
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						3,60
VALOR COM BDI:						16,97



10.2.1.8. C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	43,8100	1,3143
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2500	2,2500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	38,0500	1,7884
TOTAL Material:						5,3527

Mão de Obra						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
TOTAL Mão de Obra:						10,7940
VALOR:						16,15
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						4,35
VALOR COM BDI:						20,50

10.2.1.9. C4389 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	43,8100	1,4895
18241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3400	5,3400
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	38,0500	1,9786
TOTAL Material:						8,8081


Mão de Obra						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	16,2700	5,8572
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	19,7100	7,0956
TOTAL Mão de Obra:						12,9528
VALOR:						21,78
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						5,88
VALOR COM BDI:						27,62

10.2.1.10. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	43,8100	1,8400
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9400	5,9400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	MES
			SBC	2023/03 - Fortaleza	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84%	70,18%
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	113,90%	03/2023
		Composição	PROPRIA	83,85%	47,76%
				84,44%	47,48%
				0,00%	0,00%

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	38,0500	2,3972
TOTAL Material:						10,1772

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	16,2700	6,8334
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	19,7100	8,2782
TOTAL Mão de Obra:					15,1116	



VALOR:	25,29
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,81
VALOR COM BDI:	32,10

10.2.1.11. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	43,8100	2,1905
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9800	5,9800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	38,0500	3,0440
TOTAL Material:					11,2145	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	16,2700	7,3215
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	19,7100	8,8695
TOTAL Mão de Obra:					16,1910	

VALOR:	27,41
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	7,38
VALOR COM BDI:	34,79

10.2.1.12. 00010835 - JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,08	6,08
TOTAL Material:					6,08	

VALOR:	6,08
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,64
VALOR COM BDI:	7,72

10.2.1.13. 00000296 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,36	2,36
TOTAL Material:					2,36	

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 51

RAI ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: C607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	VERÃO	—	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	—	03/2023
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	2,38
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	0,64
VALOR COM BDI:	3,00

10.2.1.14. C1580 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-CIANÉIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7800	1,7800
10077 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,2700	4,5400
11318 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3600	9,3600
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04000000	40,0900	1,6036
TOTAL Material:					17,2836

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	16,2700	6,0199
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	19,7100	7,2927
TOTAL Mão de Obra:					13,3126

VALOR:	30,80
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,24
VALOR COM BDI:	38,84

10.2.1.15. C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	43,8100	2,5191
11319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,6900	11,6900
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	38,0500	3,4626
TOTAL Material:					17,6717


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	16,2700	7,4842
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	19,7100	9,0666
TOTAL Mão de Obra:					16,5508

VALOR:	34,22
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	9,21
VALOR COM BDI:	43,43

10.2.1.16. 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01480000	53,74	0,79
00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,06	4,06
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	1,78	0,01

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

RAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG: 280745050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1
			SBC	202303 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	MES
		Composição	PROPRIA	REF.
				02/2023
				03/2023
				05/2021
				02/2023

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	60,88	1,36
TOTAL Material:						6,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	18,03	3,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	22,05	3,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,78



VALOR:	13,00
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,50
VALOR COM BDI:	16,50

10.2.1.17. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,36	7,08
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,58	10,58
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	22,18	1,66
TOTAL Material:						19,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	18,03	3,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	22,05	4,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,36

VALOR:	26,68
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	7,18
VALOR COM BDI:	33,86

10.2.1.18. C2359 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02250000	43,8100	0,9857
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03300000	38,0500	1,2557
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1000	5,1000
TOTAL Material:						7,3414

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	16,2700	4,7183
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	19,7100	5,7159
TOTAL Mão de Obra:						10,4342

VALOR: 17,78


CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

P

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
13.107.2008/0001

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1
			SBC	202303 - Fortaleza
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO
			Propriedade	PRÓPRIA
			HORA	MES
			111,84%	70,16%
			113,90%	-
			83,85%	47,76%
			84,44%	47,46%
			0,00%	0,00%
			REF.	
			02/2023	
			03/2023	
			05/2021	
			02/2023	



VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,79
VALOR COM BDI:	22,67

10.2.1.19. C2347 - TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	43,8100	2,5191
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	38,0500	3,4626
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,9600	10,9600
TOTAL Material:						16,9417

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	16,2700	7,4842
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	19,7100	9,0666
TOTAL Mão de Obra:						16,5508

VALOR:	33,49
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	9,02
VALOR COM BDI:	42,51

10.2.1.20. 00039319 - TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,80	9,80
TOTAL Material:						9,80

VALOR:	9,80
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,64
VALOR COM BDI:	12,44

10.2.1.21. C2145 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	43,8100	0,3286
11791	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5100	4,5100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	38,0500	0,4186
TOTAL Material:						5,2572

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,2700	2,9286
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	19,7100	3,5478
TOTAL Mão de Obra:						6,4764


VALOR:	11,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO

[Handwritten Signature]

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

[Handwritten Signature]
FABRICAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
[Handwritten Date]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	202211	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SEINPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				PROPRIA	0,00%
					0,00%



VALOR BDI (26.92%):	3,16
VALOR COM BDI:	14,89

10.2.1.22. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,2700	6,5080
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	19,7100	2,9565
TOTAL Mão de Obra:					9,4645

VALOR:	9,48
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	2,66
VALOR COM BDI:	12,01

10.2.1.23. C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	65,4800	0,0327
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	1,0700	0,0781
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	0,5400	0,0324
TOTAL Material:					0,1432

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,0900	2,2635
TOTAL Mão de Obra:					6,2935

VALOR:	6,44
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	1,73
VALOR COM BDI:	8,17

10.2.1.24. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,0900	39,9885
TOTAL Mão de Obra:					39,9885

VALOR:	39,99
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	10,77
VALOR COM BDI:	50,76

10.2.1.25. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,0900	25,6530

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	25,6530
VALOR:	25,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,90
VALOR COM BDI:	32,55

10.2.2.1. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,1000	29,1000
TOTAL Material:					29,1000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,2700	8,1350
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,7100	9,8550
TOTAL Mão de Obra:					17,9900

VALOR:	47,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	12,68
VALOR COM BDI:	59,77

10.2.2.2. C5050 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9535 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	253,2000	253,2000
TOTAL Material:					253,2000


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	16,2700	0,6345
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	19,7100	0,7687
TOTAL Mão de Obra:					1,4032

VALOR:	254,80
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	68,54
VALOR COM BDI:	323,14

10.2.2.3. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,4800	10,4800
TOTAL Material:					10,5556


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,2700	8,1350
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,7100	4,9275


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 56

CARVALHO AUGUSTO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607350660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE: ORSE 2022/1 SBC 2023/3 - Fortaleza SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	VERSÃO: 2022/1 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF.: 02/2023 03/2023 05/2021 02/2023 0,00% 0,00%	
	LOCAL:	BICA			



TOTAL Mão de Obra:	13,0625
VALOR:	23,62
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,38
VALOR COM BDI:	29,98

10.2.2.4. C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	132,5400	132,5400
TOTAL Material:					132,6156

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	16,2700	16,2700
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,7100	12,8115
TOTAL Mão de Obra:					29,0815

VALOR:	161,70
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	43,53
VALOR COM BDI:	206,23

10.2.3.1. C0649 - CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA Di=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	20,1500	3,2240
TOTAL Mão de Obra:					3,2240


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,87200000	116,5100	218,1067
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	12,3400	25,7585
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05380000	363,3100	19,5461
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03430000	382,7800	13,1294
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19600000	64,2200	12,5871
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,84000000	21,5900	39,7256
TOTAL Serviço:					328,8534

VALOR:	332,08
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	89,40
VALOR COM BDI:	421,48

10.2.4.1. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	73,9100	110,2737

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BICÁRIO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE: ORSE 2022/1 SBC 2023/03 - Fortaleza SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO Composição PROPRIA	VERSÃO: 111,84% HORA: 70,18% MES: 02/2023 03/2023 05/2021 02/2023 0,00%
	LOCAL:	BICA		



12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	33,3000	99,9000
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	10,5200	26,3000
TOTAL Material:						236,4737

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0900	30,1800
TOTAL Mão de Obra:					30,1800	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	58,0400	583,3020
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	101,6800	1.313,7056
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	13,7100	573,9006
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	363,3100	105,3599
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	382,7800	228,9024
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	39,9900	569,4576
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	64,2200	118,1648
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	21,5900	237,4900
TOTAL Serviço:					3.730,2829	


VALOR:	3.896,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	1.075,98
VALOR COM BDI:	5.072,82

10.2.4.2. 98091 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	2,03290000	52,43	106,58
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,99750000	138,89	138,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:					245,12	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	188,79380000	5,17	976,06
00000680	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	126,00000000	3,21	404,46
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03260000	8,54	0,27
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	4,27200000	117,89	503,62
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,71040000	10,72	7,61
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,07490000	15,33	1,14
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,84480000	3,75	3,16
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,64960000	19,36	51,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%																													
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/1</td> <td>111,84%</td> <td>70,18%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - Fortaleza</td> <td>113,80%</td> <td>-</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																												
ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023																													
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023																													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														
LOCAL:	BICA																																



TOTAL Material:	1.947,61
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,19000000	22,77	1.097,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	37,86360000	17,78	673,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.770,49

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,06330000	552,15	587,10
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,18580000	469,16	87,16
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	14,80800000	11,69	173,10
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	44,86440000	16,28	730,39
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,94880000	12,13	47,89
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,69010000	457,48	773,18
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,36920000	914,31	337,56
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,11960000	944,86	113,00
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_01/2018	SINAPI	M3	1,14660000	2.211,83	2.536,08
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,76500000	191,33	146,36
TOTAL Serviço:					5.531,82	

VALOR:	9.495,04
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	2.558,08
VALOR COM BDI:	12.051,10

10.3.1.1. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	43,8100	0,0307
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,0500	0,0114
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,01000000	6,5100	6,5751
TOTAL Material:					6,6172	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	16,2700	2,1151
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	19,7100	2,5823
TOTAL Mão de Obra:					4,6974	

VALOR:	11,29
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,04
VALOR COM BDI:	14,33

[Handwritten Signature]

ALBERTO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº. 3597359560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	MES
			SBC	2023/03 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	02/2023
			SNAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	02/2023
					0,00%
					0,00%



10.3.1.2. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	43,8100	0,2191
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	38,0500	0,2854
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,7900	3,8279
TOTAL Material:						4,3324

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,2700	3,9048
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	19,7100	4,7304
TOTAL Mão de Obra:						8,6352

VALOR:	12,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,49
VALOR COM BDI:	16,48

10.3.1.3. C4760 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00740000	43,8100	0,3242
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01130000	38,0500	0,4300
I6205	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	SEINFRA	M	1,10000000	17,5500	19,3050
TOTAL Material:						20,0592

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	19,7100	11,8260
TOTAL Mão de Obra:						21,5880

VALOR:	41,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	11,21
VALOR COM BDI:	52,88

10.3.1.4. C4763 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	2,4800	0,8184
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03300000	40,0900	1,3230
I6206	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150	SEINFRA	M	1,01000000	36,5100	36,8751
TOTAL Material:						39,0165


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 60

DR. RAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 9607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SNAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição		PROPRIA	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	16,2700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	19,7100
TOTAL Mão de Obra:					20,1488



VALOR:	59,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	15,93
VALOR COM BDI:	75,10

10.3.1.5. C1527 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	43,8100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	0,2700
11304	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,9700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	38,0500
TOTAL Material:					8,4676

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,7100
TOTAL Mão de Obra:					7,1960

VALOR:	16,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,22
VALOR COM BDI:	19,88


10.3.1.6. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	43,8100
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	38,0500
TOTAL Material:					11,2145


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	16,2700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	19,7100
TOTAL Mão de Obra:					16,1910

VALOR:	27,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	7,38
VALOR COM BDI:	34,79

10.3.1.7. 00001923 - CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0807350650

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,60%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001923	SINAPI	UN	1,00000000	4,68	4,68
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL					
TOTAL Material:					4,68



VALOR:	4,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,26
VALOR COM BDI:	5,94

10.3.1.8. 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	UN	0,01480000	53,74	0,79
00003666	SINAPI	UN	1,00000000	4,06	4,06
00038383	SINAPI	UN	0,01070000	1,78	0,01
00020083	SINAPI	UN	0,02250000	60,88	1,36
TOTAL Material:					6,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,16930000	18,03	3,05
88267	SINAPI	H	0,16930000	22,05	3,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,78

VALOR:	13,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,50
VALOR COM BDI:	16,50

10.3.1.9. 00000834 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000834	SINAPI	UN	1,00000000	3,81	3,81
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL					
TOTAL Material:					3,81

VALOR:	3,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,03
VALOR COM BDI:	4,84

10.3.1.10. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,65000000	15,0900	39,9885
TOTAL Mão de Obra:					39,9885

VALOR:	39,99
--------	-------

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG: 0907359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	10,77
VALOR COM BDI:	60,76

10.3.1.11. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,0900	25,6530
TOTAL Mão de Obra:					25,6530

VALOR:	25,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,90
VALOR COM BDI:	32,55

10.3.2.1. C3995 - GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17493 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	UN	1,00000000	116,9000	116,9000
TOTAL Material:					116,9000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	19,7100	1,9710
TOTAL Mão de Obra:					3,5980

VALOR:	120,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	32,44
VALOR COM BDI:	162,94

10.3.3.1. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	116,5100	195,7368
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	12,3400	15,4250
C0840 CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	382,7800	14,6988
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	39,9900	8,6378
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	64,2200	12,3302
C2862 LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	115,1800	6,2197
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	21,5900	31,0896
TOTAL Serviço:					284,1379

VALOR:	284,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	76,49
VALOR COM BDI:	360,63


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
SEINFRA			027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

11.1.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,4000	3,7400
TOTAL Material:					3,7400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:					10,9260



VALOR:	14,67
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,95
VALOR COM BDI:	18,62

11.1.2. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	7,7600	8,5360
TOTAL Material:					8,5360

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
TOTAL Mão de Obra:					21,8520

VALOR:	30,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,18
VALOR COM BDI:	38,57

11.1.3. C3572 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6127 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7300	12,7300
TOTAL Material:					12,7300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500	10,0750
TOTAL Mão de Obra:					10,0750

VALOR:	22,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,14
VALOR COM BDI:	28,95

11.1.4. C1155 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm (M)

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 64

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ALBERTO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 007359996

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11044	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	SEINFRA	M	1,00000000	27,5300	27,5300
TOTAL Material:					27,5300	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,2700	19,5240
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,1500	24,1800
TOTAL Mão de Obra:					43,7040	



VALOR:	71,23
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	18,18
VALOR COM BDI:	89,41

11.2.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9000	1,9380
TOTAL Material:					1,9380	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,2700	1,7897
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,1500	2,2165
TOTAL Mão de Obra:					4,0062	

VALOR:	5,84
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,60
VALOR COM BDI:	7,54

1.2.2. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,5900	2,6418
TOTAL Material:					2,6418	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,2700	1,9524
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,1500	2,4180
TOTAL Mão de Obra:					4,3704	

VALOR:	7,01
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,89
VALOR COM BDI:	8,90

11.2.3. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,5400	3,6108
					TOTAL Material:	3,6108

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,2700	2,1151
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,1500	2,6195
					TOTAL Mão de Obra:	4,7346



VALOR:	8,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,25
VALOR COM BDI:	10,60

11.2.4. C0553 - CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	13,2600	13,5252
					TOTAL Material:	13,5252

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	16,2700	2,7659
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,1500	3,4255
					TOTAL Mão de Obra:	6,1914

VALOR:	19,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,31
VALOR COM BDI:	25,03

11.2.5. C0519 - CABO COBRE NU 25MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	17,6800	18,0336
					TOTAL Material:	18,0336

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	16,2700	2,7659
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,1500	3,4255
					TOTAL Mão de Obra:	6,1914

VALOR:	24,23
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,52
VALOR COM BDI:	30,75

11.2.6. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6160	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: runesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBERTO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	70,18%
				REF.	02/2023
					03/2023
					05/2021
					02/2023

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150
TOTAL Mão de Obra:					3,6420
TOTAL Material:					3,2800
VALOR:					6,92
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):					1,88
VALOR COM BDI:					8,78



11.3.1. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1700	8,1700
TOTAL Material:					8,1700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,2700	3,4167
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,1500	4,2315
TOTAL Mão de Obra:					7,6482

VALOR:		15,82
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):		4,26
VALOR COM BDI:		20,08

11.3.2. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3700	3,3700
TOTAL Material:					3,3700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,2700	2,4405
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
TOTAL Mão de Obra:					5,4630

VALOR:		8,83
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):		2,38
VALOR COM BDI:		11,21

11.3.3. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7000	1,7000
TOTAL Material:					1,7000

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

ALBANO QUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
R. ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,16%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SIWAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,2700	2,4405
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
TOTAL Mão de Obra:					5,4630



VALOR:	7,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,93
VALOR COM BDI:	8,08

11.3.4. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,3700	7,3700
TOTAL Material:					7,3700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,2700	3,4167
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,1500	4,2315
TOTAL Mão de Obra:					7,6482

VALOR:	15,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,04
VALOR COM BDI:	18,08

11.3.5. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,0200	13,0200
TOTAL Material:					13,0200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,2700	6,0199
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,1500	7,4555
TOTAL Mão de Obra:					13,4754

VALOR:	26,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	7,13
VALOR COM BDI:	33,63

11.3.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0500	3,0500
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9900	0,9900
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,2500	8,5000

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ENGENHEIRO CIVIL
R.S. 2697269666

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SNAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	12,5400
-----------------	---------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,2700	4,7183
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,1500	5,8435
TOTAL Mão de Obra:					10,5618



VALOR:	23,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,22
VALOR COM BDI:	29,32

11.3.7. C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,8000	12,8000
12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1700	8,1700
TOTAL Material:					20,9700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	16,2700	12,2025
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	20,1500	15,1125
TOTAL Mão de Obra:					27,3150

VALOR:	48,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	13,00
VALOR COM BDI:	61,29

11.4.1. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	47,9100	47,9100
TOTAL Material:					47,9100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,2700	16,2700
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
TOTAL Mão de Obra:					36,4200

VALOR:	84,33
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,70
VALOR COM BDI:	107,03


11.4.2. C1117 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11016 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	87,1600	87,1600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84% 70,18% 02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90% - 03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021	
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 02/2023	
		Composição		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:	87,1600
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:					32,7780



VALOR:	119,94
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	32,29
VALOR COM BDI:	152,23

11.4.3. C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12076 TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	4,1600	4,1600
TOTAL Material:					4,1600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
TOTAL Mão de Obra:					7,2840

VALOR:	11,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,08
VALOR COM BDI:	14,52

11.5.1. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700
TOTAL Material:					49,9700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:					32,7780

VALOR:	82,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,28
VALOR COM BDI:	105,03

11.5.2. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	111,5100	111,5100
TOTAL Material:					111,5100



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBERTO FERREIRA PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRP: 1607263650

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84% 70,18% 02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90% - 03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
TOTAL Mão de Obra:					21,8520



VALOR:	133,38
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	35,80
VALOR COM BDI:	169,28

11.5.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2200	9,2200
TOTAL Material:					9,2200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:					10,9260

VALOR:	20,16
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,42
VALOR COM BDI:	25,57

11.5.4. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4200	31,4200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,9100	30,9100
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,5500	25,5500
11758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	133,9100	133,9100
TOTAL Material:					221,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	16,2700	65,0800
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	20,1500	80,6000
TOTAL Mão de Obra:					145,6800

VALOR:	387,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	88,82
VALOR COM BDI:	466,39

11.5.5. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16160 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 180735/850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021			
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023			
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150
TOTAL Mão de Obra:						3,6420
TOTAL Material:						3,2800
VALOR:						6,92
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						1,88
VALOR COM BDI:						8,78



11.5.6. C3483 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800
TOTAL Material:						3,2800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150
TOTAL Mão de Obra:						3,6420
VALOR:						6,92
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						1,88
VALOR COM BDI:						8,78

11.6.1. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700
TOTAL Material:						49,9700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:						32,7780
VALOR:						82,75
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						22,28
VALOR COM BDI:						105,03


11.6.2. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	111,5100	111,5100
TOTAL Material:						111,5100


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALAN ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
E.O. 3607839850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
TOTAL Mão de Obra:					21,8520



VALOR:	133,38
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	35,80
VALOR COM BDI:	169,28

11.6.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2200	9,2200
TOTAL Material:					9,2200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:					10,9260

VALOR:	20,15
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,42
VALOR COM BDI:	25,57

11.6.4. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4200	31,4200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,9100	30,9100
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,5500	25,5500
11758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	133,9100	133,9100
TOTAL Material:					221,7900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	16,2700	65,0800
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	20,1500	80,6000
TOTAL Mão de Obra:					145,6800

VALOR:	387,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	68,82
VALOR COM BDI:	468,39

11.6.5. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16160 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBERTO QUEROQUE
ENGENHEIRO CIVIL
Nº 31.361.735/950

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	3,2800
-----------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150

TOTAL Mão de Obra:	3,6420
--------------------	--------



VALOR:	8,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	1,88
VALOR COM BDI:	8,78

11.6.6. C3483 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800

TOTAL Material:	3,2800
-----------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150

TOTAL Mão de Obra:	3,6420
--------------------	--------

VALOR:	8,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	1,88
VALOR COM BDI:	8,78

11.7.1. C1131 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	SEINFRA	UN	1,00000000	87,1600	87,1600

TOTAL Material:	87,1600
-----------------	---------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350

TOTAL Mão de Obra:	32,7780
--------------------	---------

VALOR:	119,94
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	32,29
VALOR COM BDI:	152,23

11.7.2. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700

TOTAL Material:	49,9700
-----------------	---------


①

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11
			SBC	2023/03 - Fortaleza
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA
			HORA	MES
			111,84%	70,18%
			113,80%	-
			83,85%	47,76%
			84,44%	47,48%
			0,00%	0,00%
			REF.	
			02/2023	
			03/2023	
			05/2021	
			02/2023	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:						32,7780



VALOR:	82,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	22,28
VALOR COM BDI:	106,03

11.7.3. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700
TOTAL Material:						49,9700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:						32,7780

VALOR:	82,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	22,28
VALOR COM BDI:	106,03

11.7.4. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4200	31,4200
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,9100	30,9100
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,5500	25,5500
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	104,0500	104,0500
TOTAL Material:						191,9300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,2700	48,8100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,1500	60,4500
TOTAL Mão de Obra:						109,2600

VALOR:	301,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	81,08
VALOR COM BDI:	382,27

11.7.5. C3483 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021			
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023			
Composição			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150
TOTAL Mão de Obra:						3,6420



TOTAL Material:	3,2800
VALOR:	8,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,88
VALOR COM BDI:	8,78

11.7.6. C2455 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2200	3,2200
TOTAL Material:						3,2200

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
TOTAL Mão de Obra:						7,2840

VALOR:	10,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,83
VALOR COM BDI:	13,33

11.7.7. C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	4,1600	4,1600
TOTAL Material:						4,1600

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
TOTAL Mão de Obra:						7,2840

VALOR:	11,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,08
VALOR COM BDI:	14,52

11.8.1. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700
TOTAL Material:						49,9700


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. Nº 260660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023			
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:					32,7780	



VALOR:	82,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,28
VALOR COM BDI:	105,03

11.8.2. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	111,5100	111,5100
TOTAL Material:					111,5100	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
TOTAL Mão de Obra:					21,8520	

VALOR:	133,38
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	35,90
VALOR COM BDI:	169,28

11.8.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2200	9,2200
TOTAL Material:					9,2200	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:					10,9260	

VALOR:	20,15
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,42
VALOR COM BDI:	25,57

11.8.4. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4200	31,4200
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,9100	30,9100
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,5500	25,5500
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	133,9100	133,9100

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

EDIVALDO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0697359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,10%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	16,2700	65,0800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	20,1500	80,6000
TOTAL Mão de Obra:						145,6800



TOTAL Material:	221,7500
VALOR:	387,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	98,92
VALOR COM BDI:	486,39

11.8.5. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6160	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800
TOTAL Material:						3,2800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150
TOTAL Mão de Obra:						3,6420

VALOR:	6,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,88
VALOR COM BDI:	8,78

11.8.6. C2455 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2200	3,2200
TOTAL Material:						3,2200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
TOTAL Mão de Obra:						7,2840

VALOR:	10,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,83
VALOR COM BDI:	13,33

11.9.1. 00039386 - LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	10,37	10,37
TOTAL Material:						10,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE - - - VERSÃO ORSE - - - 2022/11 SBC 2023/03 - Fortaleza	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023 Composição PROPRIA 0,00% 0,00%			



VALOR:	10,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,78
VALOR COM BDI:	13,16

11.9.2. C4797 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	114,4300	114,4300
TOTAL Material:						114,4300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,2700	24,4050
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,1500	30,2250
TOTAL Mão de Obra:						54,6300

VALOR:	169,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	45,51
VALOR COM BDI:	214,57

12.1.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,4000	3,7400
TOTAL Material:						3,7400


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:						10,9260

VALOR:	14,87
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,95
VALOR COM BDI:	18,82


12.1.2. C1154 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	M	1,00000000	36,7700	36,7700
TOTAL Material:						36,7700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	16,2700	21,1510
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	20,1500	26,1950
TOTAL Mão de Obra:						47,3460


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0507359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	84,12
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,86
VALOR COM BDI:	106,77

12.2.1. C4533 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18368 CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	SEINFRA	M	1,00000000	2,3200	2,3200
TOTAL Material:					2,3200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	16,2700	4,0675
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
TOTAL Mão de Obra:					9,1050

VALOR:	11,43
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,08
VALOR COM BDI:	14,51

12.3.1. C4920 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19397 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00000000	60,6300	60,6300
TOTAL Material:					60,6300


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,2700	6,0199
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,1500	7,4555
TOTAL Mão de Obra:					13,4754

VALOR:	74,11
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	19,95
VALOR COM BDI:	94,06


12.4.1. 00039596 - PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	868,90	868,90
TOTAL Material:					868,90

VALOR:	868,90
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	233,91
VALOR COM BDI:	1.102,81


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


ANTONIO AUGUSTO FERREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0607359650

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,16%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

12.4.2. C2085 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11764 QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM	SEINFRA	UN	1,00000000	56,0000	56,0000
TOTAL Material:					56,0000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,70000000	16,2700	27,6590
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,70000000	20,1500	34,2550
TOTAL Mão de Obra:					61,9140



VALOR:	117,91
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	31,74
VALOR COM BDI:	149,65

3.1. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,75	0,07
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,55502000	2,21	3,43
TOTAL Material:					3,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	23,97	7,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	17,78	2,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,49

VALOR:	12,99
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,60
VALOR COM BDI:	16,49


3.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	7,98	1,27
TOTAL Material:					1,27

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	23,97	0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	17,78	0,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,17

VALOR:	2,44
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	0,68
VALOR COM BDI:	3,10


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				47,76%	05/2023
				47,48%	02/2023
				0,00%	0,00%

13.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	19,36
					TOTAL Material:
					6,38
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16700000	23,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	17,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					5,70
					VALOR:
					12,08
					VALOR ENCARGOS*:
					INCLUSO
					VALOR BDI (26,92%):
					3,25
					VALOR COM BDI:
					15,33




3.4. 88494 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,06000000	0,75
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,04304000	2,21
					TOTAL Material:
					2,34
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50400000	23,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18500000	17,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					15,38
					VALOR:
					17,70
					VALOR ENCARGOS*:
					INCLUSO
					VALOR BDI (26,92%):
					4,76
					VALOR COM BDI:
					22,48

3.5. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	7,98
					TOTAL Material:
					1,27
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	23,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	17,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					1,55
					VALOR:
					2,82
					VALOR ENCARGOS*:
					INCLUSO
					VALOR BDI (26,92%):
					0,78
					VALOR COM BDI:
					3,68



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Eng. ALBERTO FERREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 C.R. 160735/0660


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

13.6. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	19,36	6,38
					TOTAL Material:	6,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	23,97	5,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	17,78	1,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,42
					VALOR:	13,80
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (28.92%):	3,71
					VALOR COM BDI:	17,51



13.7. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,14000000	4,62	5,26
					TOTAL Material:	5,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	23,97	4,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	17,78	1,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,72
					VALOR:	10,98
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (28.92%):	2,98
					VALOR COM BDI:	13,94

13.8. C-1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,6800	0,6672
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,2400	3,8784
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,3000	1,5990
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5300	0,2120
					TOTAL Material:	6,3566
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,2700	5,6945



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


Página: 83

1º ALBUIR FERREIRO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0507359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11
			SBC	202303 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	MES
		Composição	PRÓPRIA	REF.
				02/2023
				03/2023
				05/2023
				02/2023
				0,00%
				0,00%

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,1500	8,0600
TOTAL Mão de Obra:						13,7545



VALOR:	20,11
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,41
VALOR COM BDI:	25,52

13.9. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,6800
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,2400
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6400
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,9000
TOTAL Material:					7,4988

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,2700
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,1500
TOTAL Mão de Obra:					29,1360

VALOR:	38,63
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	9,86
VALOR COM BDI:	46,49

14.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	72,4900
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,0700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5400
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6600
TOTAL Material:					220,1524

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,1500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,0900
TOTAL Mão de Obra:					310,1030


VALOR:	530,28
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	142,75
VALOR COM BDI:	673,01

14.2. C4729 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	5,3500	12,8400
19043	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	411,7700	164,7080
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	90,9100	36,3640
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	16,0500	32,5815
TOTAL Material:						246,4935



VALOR:	248,48
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	68,38
VALOR COM BDI:	312,85

14.3. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	479,7300	479,7300
TOTAL Material:						479,7300

VALOR:	479,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	128,14
VALOR COM BDI:	608,87


14.4. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	479,7300	479,7300
TOTAL Material:						479,7300

VALOR:	479,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	128,14
VALOR COM BDI:	608,87


15.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,6400	2,0166
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	40,9100	0,1677
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,1843

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE ORSE SBC SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 2022/1 2023/03 - Fortaleza 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/01 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 111,84% 113,90% 83,85% 84,44% 0,00%	MES 70,18% - 47,78% 47,48% 0,00%	REF. 02/2023 03/2023 05/2021 02/2023 0,00%
	LOCAL:	BICA					

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,4800	3,7193
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,6500	0,3812
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5400	27,5400
TOTAL Material:					31,6406

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,1500	3,2139
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,0900	2,4069
TOTAL Mão de Obra:					5,6208



VALOR:	39,45
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	10,82
VALOR COM BDI:	50,07

15.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL Material:					3,3400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0900	3,7725
TOTAL Mão de Obra:					6,7950

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268 CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,2200	11,0915
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9900	0,5999
TOTAL Serviço:					12,9326

VALOR:	23,07
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,21
VALOR COM BDI:	29,28

15.3. 92397 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09700000	0,84	0,08
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	9,93	0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09670000	0,55	0,05
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	9,23	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,19

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	130,96	7,43
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	38,71	38,86
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	96,45	0,94
TOTAL Material:					47,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	22,61	4,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	17,78	3,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,13


VALOR:	55,55
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	14,95
VALOR COM BDI:	70,50

15.4. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,2300	5,6070
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	103,9400	7,7955
TOTAL Material:					13,4025

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	16,2700	3,3809
TOTAL Mão de Obra:					3,3809


VALOR:	16,78
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	4,62
VALOR COM BDI:	21,30

15.5. 172120 - MOLDURA CONCRETO 1:3:5 PROTECAO PERIMETRO JARDINEIRA 10x15cm (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000100 AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,0140	132,67	1,86
1000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,7000	0,56	3,19
1008766 PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,0080	90,87	0,73
1008767 PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	0,0080	91,35	0,73


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


RAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 121239660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099050	PEDREIRO	SBC	H	0,1240	17,12	2,12
1099900	SERVENTE	SBC	H	0,2270	12,26	2,78
TOTAL Mão de Obra:						4,90
TOTAL Material:						6,51
VALOR:						11,41
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):						3,07
VALOR COM BDI:						14,48




Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.



Francisco Romulo Moura Nunes

Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27


RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.024.113-48
Engenheiro Civil - CREA-GE N 339732/D - RNP: 06181777600


ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N 9554/D - RNP: 0607859660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELACE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PMC-0003 - PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIROLA DE VIDRO TEMPERADO E=10 mm C/MOLA (1.80X2.60)m (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,22	28,89
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	34,16	88,82
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,21	73,35
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	104,64	136,03
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	586,27	1.524,30
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,67	30,34
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	19,82	51,53
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,30000000	19,82	25,77
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	UN	2,60000000	50,82	132,13
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	35,09	45,62
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	6,08400000	321,09	1.953,51
					TOTAL Material:	4.090,29

VALOR:	4.090,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1.101,11
VALOR COM BDI:	5.191,40



Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

Francisco Romulo Moura Nunes
 Francisco Romulo Moura Nunes
 Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27


Ruhan Victor Freitas Santiago
 RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48
 Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600

Anibal Albuquerque Pereira
 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
 Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D - RNP: 0607859660

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICIPIO DE CASCAVELCE.	VERSÃO: 2022/11	HORA MES: 11,84% 70,18% 02/2023
LOCAL: BICA	SBC: 2023/03 - Fortaleza	03/2023: 113,90%
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021: 83,85% 47,76%
	SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023: 84,44% 47,48%
	Composições: PROPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACIMINH %	CL
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	1.389,69	46,29	64.328,75	8,22	8,22		A
92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	647,19	70,50	45.626,90	5,83	14,06		A
C4729	CERCAGRADIL NYLOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	134,62	312,85	42.115,87	5,38	19,44		A
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	Serviço	M2	283,00	148,28	41.963,24	5,37	24,81		A
C0802	COBERTURA CTELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	222,86	149,61	33.342,08	4,26	29,07		A
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	635,26	50,07	31.807,47	4,07	33,14		A
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	26,65	1.178,12	31.396,90	4,01	37,15		A
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	234,35	105,67	24.763,76	3,17	40,32		A
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	3.154,52	7,54	23.785,08	3,04	43,36		A
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	15,00	1.399,91	20.998,65	2,68	46,04		A
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	258,59	74,64	19.301,16	2,47	48,51		A
104453	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	242,75	75,44	18.313,06	2,34	50,85		B
S08365	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço 1-(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	ORSE	Serviço	m	12,90	1.401,45	18.078,70	2,31	53,17		B
C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	228,21	69,43	15.844,62	2,03	55,19		B
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	108,00	118,10	12.754,80	1,63	56,82		B
98091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	12.051,10	12.051,10	1,54	58,36		B
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	158,70	73,66	11.689,84	1,48	59,86		B
PMC- 0003	PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIROLA DE VIDRO TEMPERADO E=10 mm C/MIOLA (1,80X2,60)m	Composições	Serviço	CJ	2,00	5.191,40	10.382,80	333			B



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunezstomulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879
 CNPJ: 11.137.380/0001-27
 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - BICA				DATA:	17/04/2023		BDI:	26,92%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.				FONTE:	ORSE	VERBAO:	2022/11	HORA:	111,84% 70,18% 02/2023
LOCAL:	BICA				SBC:	2023/03 - Fortaleza	113,90%		03/2023	
					SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	
					SINAPI:	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
					Composições:	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C1196	ELETRODUTO PVC ROSSO, INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	518,15	18,82	9.647,95	1,23	62,42	B
C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	Serviço	M	642,00	14,51	9.315,42	1,19	63,61	B
C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	42,00	214,57	9.011,94	1,15	64,76	B
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	Serviço	M2	34,47	257,69	8.882,57	1,14	65,90	B
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	122,10	66,43	8.111,10	1,04	66,93	B
100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	79,23	100,22	7.940,43	1,02	67,95	B
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	6,00	1.289,60	7.737,60	0,99	68,94	B
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	636,38	7.636,56	0,98	69,92	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	11,73	644,49	7.559,87	0,97	70,88	B
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	44,00	169,26	7.447,44	0,95	71,83	B
00037105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	2,00	3.625,85	7.251,70	0,93	72,76	B
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	10,77	673,01	7.248,32	0,93	73,69	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	395,67	16,40	6.488,99	0,83	74,52	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	Serviço	M2	482,48	13,94	6.446,97	0,82	75,34	B
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	234,35	27,47	6.437,59	0,82	76,17	B
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	608,87	6.088,70	0,78	76,94	B
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	9,23	635,59	5.866,40	0,75	77,69	B
88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	228,21	22,46	5.125,60	0,66	78,35	B
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	5.072,92	5.072,92	0,65	79,00	B
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	295,03	16,49	4.865,04	0,62	79,62	B
C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	Serviço	M	90,00	52,86	4.757,40	0,61	80,23	C




LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879
 CEP: 11.137-350/0001-27

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - BICA			DATA:	17/04/2023			BDI:	26,92%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE.			ORSE	2022/11			HORA	11,84% 70,18% 02/2023		
LOCAL:	BICA			SBC	2023/03 - Fortaleza			113,90%	03/2023		
				SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO			83,85%	47,76% 05/2021		
				SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO			84,44%	47,48% 02/2023		
				Composições			PROPRIA	0,00% 0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO %	CL
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	4.535,46	4.535,46	0,56	80,81	C
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	295,03	15,33	4.522,81	0,58	81,39	C
C4524	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	9,43	477,14	4.499,43	0,58	81,96	C
C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 Á 2,50MM2	SEINFRA	Serviço	UN	510,00	8,78	4.477,80	0,57	82,53	C
C1889	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	40,87	104,90	4.287,26	0,55	83,08	C
121580	PAINEL ALUM.COMP.(ACH)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	SBC	Serviço	M2	8,20	517,34	4.242,19	0,54	83,62	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	221,71	19,13	4.241,31	0,54	84,17	C
C0649	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI(50X50)cm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	421,48	4.214,80	0,54	84,71	C
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	228,21	17,51	3.995,96	0,51	85,22	C
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	951,08	3.804,32	0,49	85,70	C
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	125,84	29,28	3.684,60	0,47	86,17	C
C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	SEINFRA	Serviço	M	32,63	106,77	3.483,91	0,45	86,62	C
C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	SEINFRA	Serviço	M	36,80	90,41	3.327,09	0,43	87,05	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	183,37	18,10	3.319,00	0,42	87,47	C
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM. FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	Serviço	M2	151,23	21,30	3.221,20	0,41	87,88	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CTUBO INOX PWCS	SEINFRA	Serviço	M	10,80	277,74	2.999,59	0,38	88,26	C
C2594	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	72,00	39,45	2.840,40	0,36	88,63	C
C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL	SEINFRA	Serviço	M	36,00	75,10	2.703,60	0,35	88,97	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	234,35	10,81	2.533,32	0,32	89,30	C
C2597	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	108,00	23,05	2.489,40	0,32	89,62	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	317,38	7,60	2.412,09	0,31	89,92	C
C4468	FORRO PVC - LAMBRÍ (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	34,47	67,12	2.313,63	0,29	90,22	C
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	Serviço	M2	34,47	66,59	2.296,36	0,29	90,51	C



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27
 END: RUA JOSE CANDIDO Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879
 REG.: 0607859660
 Página: 92

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA

DATA: 17/04/2023

BDI: 26,92%

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.

LOCAL: BICA

COMPOSIÇÕES

ORSE 2022/11

SBC 2023/03 - Fortaleza

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023


HORA MES DATA REF. 111,84% 70,18% 02/2023

113,90% 03/2023

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	M3	3,76	610,42	2.295,18	0,29	90,81	C
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	56,21	37,70	2.119,12	0,27	91,08	C
172120	MOLDURA CONCRETO 1:3:3 PROTEÇÃO PERÍMETRO JARDINEIRA 10x15cm	SBC	Serviço	M	135,89	14,48	1.967,69	0,25	91,33	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	76,86	25,52	1.961,47	0,25	91,58	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	103,39	18,77	1.940,63	0,25	91,83	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	19,00	97,39	1.850,41	0,24	92,07	C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	198,41	9,24	1.833,31	0,23	92,30	C
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	3,00	608,87	1.826,61	0,23	92,53	C
C0591	CAIXA ALVENARIAREBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	360,63	1.803,15	0,23	92,76	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	120,50	14,33	1.726,76	0,22	92,98	C
C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	Serviço	M2	1,62	1.059,55	1.716,47	0,22	93,20	C
C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	94,06	1.693,08	0,22	93,42	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	11,88	137,16	1.629,46	0,21	93,63	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	52,00	29,32	1.524,64	0,19	93,82	C
S02045	Porta sabão líquido de plástico	ORSE	Serviço	un	14,00	108,48	1.518,72	0,19	94,02	C
C5019	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM	SEINFRA	Serviço	M2	19,92	72,99	1.453,96	0,19	94,20	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	70,21	1.404,20	0,18	94,38	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	466,39	1.399,17	0,18	94,56	C
C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	323,14	1.292,56	0,17	94,73	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	317,49	1.269,96	0,16	94,89	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	31,70	38,57	1.222,67	0,16	95,05	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	44,00	25,57	1.125,08	0,16	95,21	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	186,50	1.119,00	0,15	95,36	C



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA

DATA: 17/04/2023

BDI: 26,92%

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
RUA JOSÉ CANDÓIA N° 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.

VERBAQ: 2022/11
2023/03 - FORTALEZA

HORA: 111,84%
MES: 70,18%
DATA REF.: 02/2023

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.

ORSE: SBC
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44%
PROPRIA 0,00%

ACUMULADO: 113,90%
47,76%
47,48%
0,00%


DATA REF.: 02/2023
09/2021
02/2023

LOCAL: BICA

Composições

Composições

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO %	CL
0003956	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	Material	UN	1,00	1.102,81	1.102,81	0,14	95,47	C
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.050,43	1.050,43	0,13	95,61	C
C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	205,23	1.026,15	0,13	95,74	C
C1526	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	77,00	12,91	994,07	0,13	95,87	C
C3995	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	152,94	917,64	0,12	95,98	C
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	86,35	10,60	915,31	0,12	96,10	C
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	295,03	3,10	914,59	0,12	96,22	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	64,93	909,02	0,12	96,33	C
C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	Serviço	M	36,00	25,03	901,08	0,12	96,45	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	54,00	16,46	888,84	0,11	96,56	C
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	884,53	884,53	0,11	96,68	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	Serviço	M3	17,00	50,76	862,92	0,11	96,79	C
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	228,21	3,58	816,99	0,10	96,89	C
C2312	TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	774,29	774,29	0,10	96,99	C
C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	750,69	750,69	0,10	97,09	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	66,00	11,21	739,86	0,09	97,18	C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	34,79	730,59	0,09	97,27	C
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	59,77	717,24	0,09	97,37	C
C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4. E=2CM	SEINFRA	Serviço	M2	19,92	35,17	700,59	0,09	97,46	C
C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	SEINFRA	Serviço	M	16,80	38,70	650,16	0,08	97,54	C
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	2,00	314,51	629,02	0,08	97,62	C
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	37,00	16,97	627,89	0,08	97,70	C
C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	116,50	582,50	0,07	97,77	C
C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	Serviço	M2	1,60	358,21	573,14	0,07	97,85	C



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 RUA JOSÉ CANDÓIA N° 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: numerotruio.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879
 REG.: 959.7359569
 Página: 94

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA

DATA: 17/04/2023 BDI: 26,92%

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.		
LOCAL:	BICA		

FORTE: ORSE

VERÃO: 2022/11

DATA REF.: 02/2023

HORA: 11,84% 70,18%

MESES: 03/2023


SBC: 2023003 - Fortaleza

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SINAPI: 2023001 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

Composições: 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDANF	QUANTIDADE	PREÇO INICIAL	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	282,68	565,36	0,07	97,92	C
C2359	TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	22,57	564,25	0,07	97,99	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	17,00	32,55	553,35	0,07	98,06	C
C2095	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	71,41	7,67	547,71	0,07	98,13	C
C2096	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	45,00	12,01	540,45	0,07	98,20	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	27,00	19,06	514,62	0,07	98,27	C
C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	24,00	21,35	512,40	0,07	98,33	C
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	28,98	509,66	0,07	98,40	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	16,00	31,78	508,48	0,07	98,46	C
C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	82,66	495,96	0,06	98,53	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	26,00	18,90	491,40	0,06	98,59	C
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	0,84	554,65	465,91	0,06	98,65	C
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	33,41	13,90	464,40	0,06	98,71	C
C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	18,00	24,98	449,64	0,06	98,77	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	20,08	441,76	0,06	98,82	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	105,03	420,12	0,05	98,88	C
C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	19,88	417,48	0,05	98,93	C
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	71,41	5,81	414,89	0,05	98,98	C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	43,60	8,90	388,04	0,05	99,03	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	382,27	382,27	0,05	99,08	C
C0519	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	Serviço	M	12,00	30,75	369,00	0,05	99,13	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	45,00	8,17	367,65	0,05	99,17	C
00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	5,00	67,64	338,20	0,04	99,21	C



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesrortuldo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9866-8879

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

R. ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 9697359669

LUCK Construções e Serviços Ltda. - ME

Página: 85

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA
DATA: 17/04/2023 **BDI:** 26,92%
VERSÃO: 2022/11 **HORA:** 111,84% **MES:** 70,18% **DATA REF.:** 02/2023
ORSE: 2023/03 - Fortaleza **SBC:** 113,90% **03/2023**
SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021
SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023
 Composições: 0,00% 0,00%

DESCRIBÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELUCE.
LOCAL: BICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	Serviço	M2	9,96	30,03	299,10	0,04	99,26	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	15,78	252,48	0,03	99,29	C
00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	9,00	24,62	221,58	0,03	99,32	C
C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 Á 6,00MM2	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	8,78	219,50	0,03	99,34	C
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	18,29	219,48	0,03	99,37	C
C2598	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	6,00	36,06	216,36	0,03	99,40	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	105,03	210,06	0,03	99,43	C
C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	13,33	199,95	0,03	99,45	C
C2383	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	23,78	190,24	0,02	99,48	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/ ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	93,45	186,90	0,02	99,50	C
C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	43,43	173,72	0,02	99,52	C
C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	3,60	46,49	167,36	0,02	99,54	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	55,49	166,47	0,02	99,57	C
C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARRON D= 40X32mm (1 1/4"X1")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	16,16	161,60	0,02	99,59	C
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	152,23	152,23	0,02	99,61	C
C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	152,23	152,23	0,02	99,63	C
C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	149,65	149,65	0,02	99,64	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	9,09	145,44	0,02	99,66	C
C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	14,52	145,20	0,02	99,68	C
00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	SINAPI	Material	UN	11,00	13,16	144,76	0,02	99,70	C
C2381	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	10,59	137,67	0,02	99,72	C
C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARRON D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	8,54	136,64	0,02	99,74	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	136,30	136,30	0,02	99,75	C
C0956	COVOLETO PVC SOLD. MARRON D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	135,94	135,94	0,02	99,77	C
C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	61,29	122,58	0,02	99,79	C



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRAO - BICA


OBRA: DATA: 17/04/2023 BDI: 26,92%

FORTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
 ORSE 2022/11 11,84% 70,18% 02/2023
 SBC 2023003 - Fortaleza 113,90% 03/2023
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021
 SINAPI 2023001 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% 02/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.

BICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	28,95	115,80	0,01	99,80	C
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	112,98	112,98	0,01	99,81	C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	107,03	107,03	0,01	99,83	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	53,34	106,68	0,01	99,84	C
C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	20,50	102,50	0,01	99,86	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	33,63	100,89	0,01	99,87	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	16,50	99,00	0,01	99,88	C
C2382	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	13,66	95,62	0,01	99,89	C
C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	44,94	89,88	0,01	99,90	C
00037566	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2- MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	3,00	28,48	85,44	0,01	99,92	C
C2384	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	25,32	75,96	0,01	99,93	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	12,44	74,64	0,01	99,93	C
C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	71,87	71,87	0,01	99,94	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	33,86	67,72	0,01	99,95	C
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	15,05	60,20	0,01	99,96	C
00010835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	7,72	46,32	0,01	99,97	C
C2347	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	42,51	42,51	0,01	99,97	C
C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-CIANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	38,84	38,84	0,00	99,98	C
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	4,84	33,88	0,00	99,98	C
C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	32,10	32,10	0,00	99,99	C
C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	27,62	27,62	0,00	99,99	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	12,72	25,44	0,00	99,99	C
C2392	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	18,16	18,16	0,00	99,99	C



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.- ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 E-MAIL: lukes@lucme.com.br FONE 85 9 9666-8879

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - BICA

DATA: 17/04/2023

BDI: 26,92%

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE.

VERSÃO: 2022/11

HORA: 111,84% 70,18% 02/2023

LOCAL: BICA

SBC: 2023/03 - Fortaleza 113,90% 03/2023

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	100,00	C
C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	14,89	14,89	0,00	100,00	C
00001923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	5,94	11,88	0,00	100,00	C
C3653	ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	5,24	0,00	0,00	100,00	C
C3656	ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	11,68	0,00	0,00	100,00	C
C3654	ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	6,31	0,00	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 782.125,78

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 782.125,78

Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

Francisco Romulo Moura Nunes
Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Ruhan Victor Freitas Santiago
RUHAN VÍCTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 056.021.113-48

Engenheiro Civil - CREA-CE N° 339732/D - RNP: 06181777600

Anibal Albuquerque Ferrira
ANIBAL ALBUQUERQUE FERRIRA - CPF: 258.628.713-49

Engenheiro Civil - CREA N° 8554/D - RNP: 0607859660




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA
DATA: 17/04/2023 **BDI:** 26,92%
VERSÃO: 2022/11 **HORA MES:** 111,84% 70,18% 02/2023
ORSE: 2023/03 - Fortaleza **SBC:** 113,90% 03/2023
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023
Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
LOCAL: BICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.119,00	100,00 % 1.119,00					100,00 % 1.119,00
2	SUPERESTRUTURA	73.467,55	12,00 % 8.816,11	86,00 % 64.651,44				100,00 % 73.467,55
3	PAREDES E PAIREIS	9.619,26	50,00 % 4.809,63	50,00 % 4.809,63				100,00 % 9.619,26
4	COBERTURA	67.716,27		84,00 % 56.881,67	16,00 % 10.834,60			100,00 % 67.716,27
5	PISOS	41.294,54		30,00 % 12.388,36	70,00 % 28.906,18			100,00 % 41.294,54
6	FORRO	15.844,62			100,00 % 15.844,62			100,00 % 15.844,62
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	85.990,38				67,00 % 57.613,55	33,00 % 28.376,83	100,00 % 85.990,38
8	REVESTIMENTO / ACABAMENTO	116.976,38			9,00 % 10.527,87	91,00 % 106.448,51		100,00 % 116.976,38
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	3.931,38					100,00 % 3.931,38	100,00 % 3.931,38
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	108.160,79	19,04 % 20.593,81	36,50 % 39.478,69			44,46 % 48.088,29	100,00 % 108.160,79
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.627,11	9,90 % 6.794,08	63,50 % 43.578,21	12,60 % 8.647,02	14,00 % 9.607,80		100,00 % 68.627,11
12	INSTALAÇÕES LÓGICAS	16.974,35		95,00 % 16.125,63			5,00 % 848,72	100,00 % 16.974,35
13	PINTURA	28.816,79				100,00 % 28.816,79		100,00 % 28.816,79
14	MURO E FECHAMENTOS	57.279,50				100,00 % 57.279,50		100,00 % 57.279,50
15	PAVIMENTAÇÃO	86.307,86				14,20 % 12.255,72	85,80 % 74.052,14	100,00 % 86.307,86
		782.125,78	42.132,63 42.132,63	237.913,63 280.046,26	63.925,69 343.971,95	282.856,47 626.828,42	155.297,36 782.125,78	782.125,78




LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 ENGENHEIRO CIVIL
 INSC. 30739569


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	VERSÃO: 2022/11	BDI: 26,92%
OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA				
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.				
LOCAL:	BICA				
		FONTE: ORSE	HORA: 111,84%	MES: 70,18%	DATA REF.: 02/2023
		SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	09/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.


 Francisco Romulo Moura Nunes
 Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
 Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27


 RUHAN VÍCTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.028.113-48
 Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600


 ANIBAL ASSUNÇÃO QUEIROZ PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0507355660



COMPOSIÇÃO DO BDI							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELACE.	FONTE	VERSÃO	HORA		
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	MES		
			SBC	2023/03 - Fortaleza	REF.		
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84%	70,18%	02/2023
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	113,90%	-	03/2023
			Composição	PROPRIA	83,85%	47,78%	05/2021
					84,44%	47,48%	02/2023
					0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

GRUPO B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,80

I	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPBR	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,92%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

ARIVALDO ALVES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
RFB: 0607359660

Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.




Francisco Romulo Moura Nunes

Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24


Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27






RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48

Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600



ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49

Engenheiro Civil - CREA N 9554/D - RNP: 0607859660

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

RAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG: 0907399660

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11
		SBC	202303 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			111,84% 70,18% 02/2023
			113,80% - 03/2023
			83,05% 47,76% 05/2021
			84,44% 47,48% 02/2023
			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09


D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607359660

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80


B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,58	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,63	8,83
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,57	18,54

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,43	1,84
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,02	2,29
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	11,53	8,75


D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,51	6,82
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,00	7,19

Horista = 113,90%
Mensalista = 71,28%

A + B + C + D


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

RUI ARAUJO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0907859660

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - BICA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE BICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BICA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS		
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00	20,08
A3	SESI	1,50	1,50
A4	SENAI	1,00	1,00
A5	INCRA	0,20	0,20
A7	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI-SE	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	ENCARGOS TRABALHISTAS	HORA %	MES %
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86	0,00
B2	FERIADOS	3,93	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	1,44	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,84	6,82
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	44,65	16,53


C	Encargos Indenizatórios	HORA %	MES %
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias indenizadas	4,88	3,76
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,39	2,61
C5	Indernização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,54	10,44

D	Incidências ou Efeitos	HORA %	MES %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,08
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FG TS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,85	6,41

Horista = 111,84%
Mensalista = 70,18%



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660


Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.


Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27





RUHAN VÍCTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48
Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600




ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D - RNP: 0607859660

LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA - ME



LOTE 02


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%																													
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">FONTE</td> <td style="width: 20%;">VERSÃO</td> <td style="width: 20%;">HORA</td> <td style="width: 20%;">MES</td> <td style="width: 20%;">REF.</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/1</td> <td>111,34%</td> <td>70,18%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - Fortaleza</td> <td>113,90%</td> <td>-</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/1	111,34%	70,18%	02/2023	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																												
	ORSE	2022/1	111,34%	70,18%	02/2023																												
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023																													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														
LOCAL:	CAPONGA																																



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.118,00
1.1		CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO					1.118,00
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	183,50	1.119,00
2		MOVIMENTO DE TERRA					6.892,97
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017	SINAPI	M3	66,76	103,25	6.892,97
3		INFRAESTRUTURA					64.223,89
3.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	25,50	613,42	15.565,71
3.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	259,00	118,10	30.587,90
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	164,00	20,42	3.348,86
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	258,00	18,30	4.721,40
4		SUPERESTRUTURA					118.794,28
4.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	18,00	613,42	10.987,56
4.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	271,00	118,10	32.005,10
4.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	127,00	18,77	2.383,79
4.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	239,00	18,10	4.325,90
4.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	949,00	16,40	15.563,60
4.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	126,00	13,90	1.751,40
4.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	513,00	19,13	9.813,69
4.8	C4456	LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VAO DE 2,81 A 3,83 m	SEINFRA	M2	283,00	148,28	41.963,24
5		PAREDES E PAINÉIS					51.183,39
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	694,86	73,66	51.183,39
6		COBERTURA					67.716,27
6.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	222,86	149,61	33.342,08
6.2	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF 07/2019	SINAPI	M	79,23	100,22	7.940,43
6.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	11,88	137,16	1.629,46
6.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	34,47	257,69	8.882,57
6.5	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	34,47	65,59	2.295,36
6.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	28,11	73,66	2.070,58
6.7	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	34,47	67,12	2.313,63
6.8	121580	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	SBC	M2	8,20	517,34	4.242,19
6.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	56,21	7,60	427,20
6.10	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	56,21	37,70	2.119,12
6.11	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	9,96	30,03	299,10
6.12	C5019	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM	SEINFRA	M2	19,92	72,99	1.453,96
6.13	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	19,92	35,17	700,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7	PISOS						41.284,54
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	11,73	644,49	7.559,87
7.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	234,35	27,47	6.437,59
7.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	234,35	105,67	24.763,76
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	234,35	10,81	2.533,32
8	FORRO						15.844,62
8.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	228,21	69,43	15.844,62
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS						85.990,38
9.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	15,00	1.399,91	20.998,65
9.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	6,00	1.289,60	7.737,60
9.3	C4524	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,43	477,14	4.499,43
9.4	PMC- 0003	PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIROLA DE VIDRO TEMPERADO E=10 mm C/MOLA (1.80X2.60)m	Composições	CJ	2,00	5.191,40	10.382,80
9.5	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	4.535,46	4.535,46
9.6	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	9,23	635,58	5.868,40
9.7	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	26,65	1.178,12	31.396,90
9.8	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	1,60	358,21	573,14
10	REVESTIMENTO / ACABAMENTO						125.553,13
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.389,69	7,60	10.561,64
10.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.389,69	46,29	64.328,75
10.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	258,59	74,64	19.301,16
10.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	122,10	66,43	8.111,10
10.5	104453	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	242,75	75,44	18.313,06
10.6	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	SEINFRA	M	16,80	38,70	650,16
10.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	40,87	104,90	4.287,26
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO						4.305,48
11.1	EXTINTORES / SINALIZAÇÃO / LUMINARIA						4.305,48
11.1.1	101908	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	6,00	314,51	1.887,06
11.1.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	6,00	55,49	332,94
11.1.3	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	3,00	28,48	85,44
11.1.4	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	9,00	24,62	221,58

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Engenheiro Civil
 REG.: 0607359660
 Página: 2

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELUCE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/1 SBC: 202303 - Fortaleza SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	HORA: 111,84% MES: 70,18% 113,90% 83,85% 84,44% 0,00%	REF.: 02/2023 03/2023 05/2021 02/2023 0,00%
	LOCAL:	CAPONGA			




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1.5	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LÉO DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	16,00	31,78	508,48
11.1.6	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	317,49	1.269,96
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						108.148,73
12.1	HIDRAULICO						59.368,05
12.1.1	MEDIÇÃO						71,87
12.1.1.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	71,87	71,87
12.1.2	TUBOS E CONEXÕES						6.608,88
12.1.2.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	198,41	9,24	1.833,31
12.1.2.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	20,50	14,33	293,77
12.1.2.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	24,00	21,35	512,40
12.1.2.4	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	18,00	24,98	449,64
12.1.2.5	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	77,00	12,91	994,07
12.1.2.6	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	3,00	19,88	59,64
12.1.2.7	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	26,00	18,90	491,40
12.1.2.8	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	15,05	60,20
12.1.2.9	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	13,00	10,59	137,67
12.1.2.10	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	7,00	13,66	95,62
12.1.2.11	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	8,00	23,78	190,24
12.1.2.12	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	25,32	75,96
12.1.2.13	C2392	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	UN	1,00	18,16	18,16
12.1.2.14	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	16,00	8,54	136,64
12.1.2.15	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	SEINFRA	UN	10,00	16,16	161,60
12.1.2.16	C0956	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	7,00	19,42	135,94
12.1.2.17	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	71,41	7,67	547,71
12.1.2.18	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	71,41	5,81	414,89
12.1.3	REGISTROS						2.839,47
12.1.3.1	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	19,00	97,39	1.850,41
12.1.3.2	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	93,45	186,90
12.1.3.3	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	53,34	106,68
12.1.3.4	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	112,98	112,98
12.1.3.5	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	5,00	116,50	582,50
12.1.3.6	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	0,00	5,24	0,00
12.1.3.7	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	0,00	6,31	0,00
12.1.3.8	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	0,00	11,68	0,00
12.1.4	CHUVEIRO E TORNEIRA						9.403,48
12.1.4.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	20,00	70,21	1.404,20
12.1.4.2	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	136,30	136,30
12.1.4.3	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	6,00	82,66	495,96
12.1.4.4	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	44,94	89,88
12.1.4.5	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	12,72	25,44
12.1.4.6	00037105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	3.625,85	7.251,70



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ENG. ALBERTO PEREIRA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0807359660


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023			BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023		
			S8C	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023		
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021			
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023			
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS						40.442,37
12.1.5.1	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	951,08	3.804,32
12.1.5.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	636,38	7.636,56
12.1.5.3	C2312	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	SEINFRA	UN	1,00	774,29	774,29
12.1.5.4	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,62	1.059,55	1.716,47
12.1.5.5	S08365	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	ORSE	m	12,90	1.401,45	18.078,71
12.1.5.6	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	0,84	554,65	465,91
12.1.5.7	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	884,53	884,53
12.1.5.8	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	282,68	565,36
12.1.5.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	10,80	277,74	2.999,59
12.1.5.10	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	14,00	64,93	909,02
12.1.5.11	S02045	Porta sabão líquido de plástico	ORSE	un	14,00	108,48	1.518,72
12.1.5.12	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	SINAPI	UN	5,00	67,64	338,20
12.1.5.13	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00	750,69	750,69
12.2	SANITÁRIO						35.260,20
12.2.1	TUBOS E CONEXÕES						10.375,77
12.2.1.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	36,00	16,46	592,56
12.2.1.2	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	108,00	23,05	2.489,40
12.2.1.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	6,00	36,06	216,36
12.2.1.4	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	72,00	39,45	2.840,40
12.2.1.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	16,00	15,78	252,48
12.2.1.6	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	12,00	18,29	219,48
12.2.1.7	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	37,00	16,97	627,89
12.2.1.8	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	5,00	20,50	102,50
12.2.1.9	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	27,62	27,62
12.2.1.10	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	32,10	32,10
12.2.1.11	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	5,00	34,79	173,95
12.2.1.12	00010835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	6,00	7,72	46,32
12.2.1.13	00000298	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	6,00	3,00	18,00
12.2.1.14	C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	38,84	38,84
12.2.1.15	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	4,00	43,43	173,72
12.2.1.16	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	16,50	33,00
12.2.1.17	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	26,83	53,66
12.2.1.18	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	25,00	22,57	564,25
12.2.1.19	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	1,00	42,51	42,51
12.2.1.20	00039319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	6,00	12,44	74,64
12.2.1.21	C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN	1,00	14,89	14,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/11 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF.: 02/2023	SBC: 2023/03 - Fortaleza 113,90% - 03/2023
	LOCAL:	CAPONGA	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021	SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Rubrica	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2.1.22	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")		SEINFRA	M	45,00	8,17	367,65
12.2.1.23	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")		SEINFRA	M	45,00	12,01	540,45
12.2.1.24	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m		SEINFRA	M3	10,00	50,76	507,60
12.2.1.25	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		SEINFRA	M3	10,00	32,55	325,50
12.2.2	RALOS E CAIXAS SINFONADA							3.645,61
12.2.2.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR		SEINFRA	UN	12,00	59,77	717,24
12.2.2.2	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L		SEINFRA	UN	4,00	323,14	1.292,56
12.2.2.3	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)		SEINFRA	UN	17,00	29,98	509,66
12.2.2.4	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)		SEINFRA	UN	5,00	205,23	1.026,15
12.2.3	CAIXA DE ALVENARIA							4.214,80
12.2.3.1	C0649	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE		SEINFRA	UN	10,00	421,48	4.214,80
12.2.4	REDE DE ESGOTO							17.124,02
12.2.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		SEINFRA	UN	1,00	5.072,92	5.072,92
12.2.4.2	98091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTE). AF 12/2020		SINAPI	UN	1,00	12.051,10	12.051,10
12.3	PLUVIAL							13.620,48
12.3.1	TUBOS E CONEXÕES							10.789,69
12.3.1.1	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")		SEINFRA	M	100,00	14,33	1.433,00
12.3.1.2	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		SEINFRA	M	18,00	16,46	296,28
12.3.1.3	C4760	TUBO PVC SERIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES		SEINFRA	M	90,00	52,86	4.757,40
12.3.1.4	C4763	TUBO PVC SERIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL		SEINFRA	M	36,00	75,10	2.703,60
12.3.1.5	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"		SEINFRA	UN	18,00	19,88	357,84
12.3.1.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		SEINFRA	UN	16,00	34,79	556,64
12.3.1.7	00001923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		SINAPI	UN	2,00	5,94	11,88
12.3.1.8	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022		SINAPI	UN	4,00	16,50	66,00
12.3.1.9	00000834	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		SINAPI	UN	7,00	4,84	33,88
12.3.1.10	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		SEINFRA	M3	7,00	50,76	355,32
12.3.1.11	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		SEINFRA	M3	7,00	32,55	227,85
12.3.2	RALOS E GRELHAS							917,64
12.3.2.1	C3995	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")		SEINFRA	UN	6,00	152,94	917,64
12.3.3	CAIXA DE AREIA							1.803,15
12.3.3.1	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm		SEINFRA	UN	5,00	360,63	1.803,15
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							68.627,11
13.1	ELETRODUTO E CONEXÕES							13.084,03
13.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")		SEINFRA	M	452,12	18,62	8.418,47
13.1.2	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		SEINFRA	M	31,70	38,57	1.222,67
13.1.3	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)		SEINFRA	UN	4,00	28,95	115,80
13.1.4	C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm		SEINFRA	M	36,80	90,41	3.327,09
13.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS							28.518,39
13.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2		SEINFRA	M	3.154,52	7,54	23.785,08
13.2.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2		SEINFRA	M	43,60	8,90	388,04

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 1.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

34 ALBERTO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG: 9607359560

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2022/1
	LOCAL:	CAPONGA	SBC:	2023/03 - Fortaleza	HORA:	111,84%
			SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,18%
			SINAPI:	2023/01 COM DESONERAÇÃO	REF.:	02/2023
			Composição:	PRÓPRIA		03/2023
						05/2021
						02/2023
						0,00%
						0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	86,35	10,60	915,31
13.2.4	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	36,00	25,03	901,08
13.2.5	C0519	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	12,00	30,75	369,00
13.2.6	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	SEINFRA	UN	246,00	8,78	2.159,88
13.3	CAIXAS/TOMADAS/INTERRUPTORES						3.589,79
13.3.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	20,08	441,76
13.3.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	66,00	11,21	739,86
13.3.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	9,09	145,44
13.3.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	27,00	19,06	514,62
13.3.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	33,63	100,89
13.3.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	52,00	29,32	1.524,64
13.3.7	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	2,00	61,29	122,58
13.4	QUADROS E DISJUNTORES / QUADRO DE MEDIÇÃO						331,86
13.4.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	107,03	107,03
13.4.2	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	152,23	152,23
13.4.3	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	5,00	14,52	72,60
13.5	QFAC						3.585,44
13.5.1	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	105,03	105,03
13.5.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	12,00	169,26	2.031,12
13.5.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	25,57	306,84
13.5.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	466,39	466,39
13.5.5	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	SEINFRA	UN	72,00	8,78	632,16
13.5.6	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	UN	5,00	8,78	43,90
13.6	QFAR						4.676,48
13.6.1	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	105,03	105,03
13.6.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	16,00	169,26	2.708,16
13.6.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	25,57	409,12
13.6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	466,39	466,39
13.6.5	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	SEINFRA	UN	96,00	8,78	842,88
13.6.6	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	UN	5,00	8,78	43,90
13.7	QD GERAL						1.187,18
13.7.1	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	152,23	152,23
13.7.2	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	105,03	210,06
13.7.3	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	105,03	105,03
13.7.4	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	382,27	382,27
13.7.5	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	UN	15,00	8,78	131,70
13.7.6	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	10,00	13,33	133,30
13.7.7	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	5,00	14,52	72,60
13.8	QDLT						4.698,23
13.8.1	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	105,03	105,03
13.8.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	16,00	169,26	2.708,16
13.8.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	25,57	409,12

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALAN ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Rubrica	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.8.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO		SEINFRA	UN	1,00	466,39	466,39
13.8.5	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2		SEINFRA	UN	96,00	8,78	842,88
13.8.6	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2		SEINFRA	UN	5,00	13,33	66,65
13.9	LUMINÁRIA INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIO							9.156,70
13.9.1	00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13		SINAPI	UN	11,00	13,16	144,76
13.9.2	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA		SEINFRA	UN	42,00	214,57	9.011,94
14	INSTALAÇÕES LÓGICAS							16.974,35
14.1	ELETRODUTO E CONEXÕES							4.713,39
14.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")		SEINFRA	M	66,03	18,62	1.229,48
14.1.2	C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm		SEINFRA	M	32,63	106,77	3.483,91
14.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS							9.315,42
14.2.1	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP		SEINFRA	M	642,00	14,51	9.315,42
14.3	CAIXAS / TOMADAS							1.693,08
14.3.1	C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)		SEINFRA	UN	18,00	94,06	1.693,08
14.4	RACK / DG							1.252,46
14.4.1	00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA		SINAPI	UN	1,00	1.102,81	1.102,81
14.4.2	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 400X400X120mm		SEINFRA	UN	1,00	149,65	149,65
15	PINTURA							28.559,55
15.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014		SINAPI	M2	295,03	16,49	4.865,04
15.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014		SINAPI	M2	295,03	3,10	914,59
15.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014		SINAPI	M2	295,03	15,33	4.522,81
15.4	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014		SINAPI	M2	228,21	22,46	5.125,60
15.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014		SINAPI	M2	228,21	3,58	816,99
15.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014		SINAPI	M2	228,21	17,51	3.995,96
15.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016		SINAPI	M2	462,48	13,94	6.446,97
15.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		SEINFRA	M2	66,78	25,52	1.704,23
15.9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		SEINFRA	M2	3,60	46,49	167,36
16	MUROS E FECHAMENTOS							61.691,11
16.1	C1804	MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO		SEINFRA	M	134,37	305,60	41.063,47
16.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		SEINFRA	M2	22,84	137,16	3.132,73
16.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SEINFRA	M	30,69	312,85	9.601,37
16.4	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM		SEINFRA	M2	2,80	608,87	1.704,84
16.5	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM		SEINFRA	M2	10,00	608,87	6.088,70
17	PAVIMENTAÇÃO							97.949,51
17.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		SEINFRA	M2	239,39	50,07	11.986,26

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	138,62	29,28	4.058,79
17.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.126,93	70,50	79.448,57
17.4	172120	MOLDURA CONCRETO 1:3:5 PROTECAO PERIMETRO JARDINEIRA 10x15cm	SBC	M	79,11	14,48	1.145,51
17.5	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	61,52	21,30	1.310,38
						VALOR BDI TOTAL:	202.609,51
						VALOR ORÇAMENTO:	752.256,78
						VALOR TOTAL:	954.766,29

Novencentos e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Seis reais e Vinte e Nove centavos



Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

Francisco Romulo Moura Nunes
 Francisco Romulo Moura Nunes

Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Ruhan Victor Freitas Santiago
 RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO

CPF: 058.021.113-48
 Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600

Anibal Albuquerque Pereira
 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA

CPF: 258.628.713-49
 Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D - RNP: 0607859660

RESUMO DO ORÇAMENTO							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.119,00	0,12
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.892,87	0,72
3	INFRAESTRUTURA	54.223,89	5,68
4	SUPERESTRUTURA	118.794,28	12,44
5	PAREDES E PAINÉIS	51.183,39	5,36
6	COBERTURA	67.716,27	7,09
7	PISOS	41.294,54	4,33
8	FORRO	15.844,62	1,66
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	85.990,38	9,01
10	REVESTIMENTO / ACABAMENTO	125.553,13	13,15
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	4.305,46	0,45
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	108.146,73	11,33
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.627,11	7,19
14	INSTALAÇÕES LÓGICAS	16.974,35	1,78
15	PINTURA	28.559,55	2,99
16	MUROS E FECHAMENTOS	61.591,11	6,45
17	PAVIMENTAÇÃO	97.949,51	10,26



VALOR BDI TOTAL: 202.509,51 100,00
 VALOR ORÇAMENTO: 752.256,78
 VALOR TOTAL: 954.766,29


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALVAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607859660

Página: 9

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE :	VERSÃO :	HORA : MES : REF :		
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Seis reais e Vinte e Nove centavos



Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

Francisco Romulo Moura Nunes

Francisco Romulo Moura Nunes

Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Ruhan Victor Freitas Santiago

RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48


Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600

Anibal Albuquerque Pereira

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49

Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D - RNP: 0607859660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,10%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,5300	35,2206
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,2400	24,2400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2300	55,0350
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0800	2,2620
TOTAL Material:						116,7576

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0900	30,1800
TOTAL Mão de Obra:						30,1800

VALOR:	146,94
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	39,56
VALOR COM BDI:	186,50

2.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18900000	22,77	27,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,05300000	17,78	54,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						81,35

VALOR:	81,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	21,90
VALOR COM BDI:	103,25

3.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,58	0,95
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	5,35	3,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,39

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	130,96	95,27
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	384,94330000	0,72	262,75
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	102,10	60,97
TOTAL Material:						418,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	17,91	22,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	17,78	35,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						57,57
VALOR:						480,95
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						129,47
VALOR COM BDI:						610,42



3.2. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	28,6900	7,4594
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,2300	14,6760
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,3900	3,3475
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6000	7,0380
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,7100	11,3607
TOTAL Material:					43,8816	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,2700	21,9645
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,1500	27,2025
TOTAL Mão de Obra:					49,1670	

VALOR:	93,05
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	25,05
VALOR COM BDI:	118,10

3.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	0,21	0,15
TOTAL Material:					0,63	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03750000	17,33	0,64
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	22,67	2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,25	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,21	12,21
TOTAL Serviço:					12,21	

VALOR:	16,09
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/11 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF.: 02/2023	SBC: 202303 - Fortaleza HORA: 113,90% REF.: 03/2023
	LOCAL:	CAPONGA	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 63,85% REF.: 05/2021	SINAPI: 202301 COM DESONERAÇÃO HORA: 84,44% REF.: 02/2023
			Composição	PROPRIA: 0,00% REF.: 0,00%



VALOR COM BDI:	20,42
----------------	-------

3.4. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,21	0,09
TOTAL Material:					0,57	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	17,33	0,50
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	22,67	2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,51	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,34	11,34
TOTAL Serviço:					11,34	

VALOR:	14,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,88
VALOR COM BDI:	18,30


4.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,58	0,95
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	5,35	3,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:					4,39	


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	130,96	95,27
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	0,72	262,75
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	102,10	60,97
TOTAL Material:					418,99	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	17,91	22,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	17,78	35,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					57,57	



VALOR:	480,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	129,47


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 9607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE: VERSÃO: HORA: MES: REF: ORSE: 2022/11: 111,84% 70,18% 02/2023 SBC: 2023/03 - Fortaleza: 113,90% - 03/2023 SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO: 83,85% 47,76% 06/2021 SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO: 84,44% 47,48% 02/2023 Composição: PRÓPRIA: 0,00% 0,00%	
	LOCAL:	CAPONGA		

VALOR COM BDI:	810,42
----------------	--------

4.2. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	28,6900	7,4594
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,2300	14,6760
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,3900	3,3475
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6000	7,0380
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,7100	11,3607
TOTAL Material:					43,8816

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,2700	21,9645
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,1500	27,2025
TOTAL Mão de Obra:					49,1670

VALOR:	83,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	25,05
VALOR COM BDI:	118,10

4.3. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,21	0,20
TOTAL Material:					0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	17,33	0,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	22,67	1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,01


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,10	12,10
TOTAL Serviço:					12,10

VALOR:	14,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,98
VALOR COM BDI:	18,77

4.4. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,16%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,74300000	0,21	0,15
TOTAL Material:					0,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	17,33	0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	22,67	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,21	12,21
TOTAL Serviço:						12,21

VALOR:	14,28
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,84
VALOR COM BDI:	18,10

4.5. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,21	0,11
TOTAL Material:						0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	17,33	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	22,67	0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,99


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,34	11,34
TOTAL Serviço:						11,34

VALOR:	12,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,48
VALOR COM BDI:	16,40

4.6. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,21	0,07
TOTAL Material:						0,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELICE	FONTE	VERSÃO	F.CRA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	17,33	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	22,67	0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,65

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,75	9,75
TOTAL Serviço:						9,75

VALOR:	10,95
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,95
VALOR COM BDI:	13,90

4.7. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,47	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,21	0,24
TOTAL Material:						0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	17,33	0,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	22,67	2,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,72

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,63	11,63
TOTAL Serviço:						11,63

VALOR:	15,07
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,06
VALOR COM BDI:	19,13

4.8. C4456 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	3,0300	5,9422
18283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	47,3100	47,3100
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	12,2300	15,8990
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,3900	0,4017
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,6000	4,4620
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	3,7100	6,3115
TOTAL Material:						80,3264

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 16

ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607359660


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 17

ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/1 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF.: 02/2023	SBC: 202303 - Fortaleza 113,90% - 03/2023
	LOCAL:	CAPONGA	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023 Composição: PROPRIA 0,00% 0,00%	



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,1500	7,0525
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,0900	5,2815
TOTAL Mão de Obra:						12,3340

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	382,7800	15,3112
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	221,4700	8,8588
TOTAL Serviço:						24,1700

VALOR:	118,83
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	31,45
VALOR COM BDI:	148,28

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,4800	0,9822
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0700	2,3326
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5400	1,1772
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6600	16,5000
TOTAL Material:						20,9920


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,0900	16,9008
TOTAL Mão de Obra:						37,0508

VALOR:	58,04
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	15,62
VALOR COM BDI:	73,66

5.1. C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5300	1,0600
12296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	SEINFRA	UN	0,25000000	33,8300	8,4575
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	KG	0,18000000	8,0800	1,4544
12387	PARAFUSO DE 5/16" x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,9700	1,9400
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,02000000	1.776,9600	35,5392
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12000000	13,3900	1,6068
12441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	SEINFRA	UN	0,57800000	54,3300	31,4027
TOTAL Material:						81,4606


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,00000000	16,2700	16,2700


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359569

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/1 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF.: 02/2023	HORA: 113,80% MES: - REF.: 03/2023
	LOCAL:	CAPONGA	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO Composição: PROPRIA	83,85% 84,44% 0,00%

10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
TOTAL Mão de Obra:						36,4200



VALOR:	117,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	31,73
VALOR COM BDI:	149,61

6.2. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	18,86	0,34
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	19,83	0,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007237	RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	1,00000000	73,27	73,27
TOTAL Material:						73,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	17,78	3,20
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	22,24	1,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,09


VALOR:	78,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	21,26
VALOR COM BDI:	100,22

6.3. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,6400	0,4328
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,4328

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,2200	12,4470
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,7500	0,1950
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	72,4900	2,8996
10526	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	23,1000	23,1000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5400	9,3744
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	71,6900	6,4521
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,0800	0,3016
TOTAL Material:						54,7697

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Engenheiro Civil
 REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,1500	16,1200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,1500	14,1050
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,0900	16,5990
TOTAL Mão de Obra:						52,8690



VALOR:	108,07
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	29,09
VALOR COM BDI:	137,16

6.4. C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	14,80000000	7,1700	106,1160
TOTAL Material:						106,1160

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,1500	55,4125
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	15,0900	41,4975
TOTAL Mão de Obra:						96,9100

VALOR:	203,03
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	54,88
VALOR COM BDI:	257,69

6.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7700	5,3100
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2600	0,7800
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	35,8100	35,8100
TOTAL Material:						41,9000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,0900	4,5270
TOTAL Mão de Obra:						10,5720

VALOR:	52,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	14,12
VALOR COM BDI:	66,59

6.6. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,4800	0,9822

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 18

ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607350660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				-	03/2023
				47,78%	05/2021
				47,48%	02/2023

Material	UNID	QTD	UNID	QTD	TOTAL
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0700	2,3326
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5400	1,1772
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6600	16,5000
TOTAL Material:					20,9920

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,0900	16,9008
TOTAL Mão de Obra:					37,0508



VALOR:	58,04
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	16,82
VALOR COM BDI:	73,86

6.7. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	52,8800	52,8800
TOTAL Material:					52,8800

VALOR:	52,88
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	14,24
VALOR COM BDI:	67,12

6.8. 121580 - PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036548 PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm PINTURA DUAS CHAPAS (E=0,21mm) NUCLEO POLIETILENO	SBC	M2	1,1000	332,74	366,01
1002085 SELANTE PARA VEDAÇÕES EM VIDRO E ALUMINIO POLIPLAS (400GR)	SBC	UN	0,5000	20,70	10,35
TOTAL Material:					376,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SBC	H	1,0000	14,13	14,13
1099230 SERRALHEIRO	SBC	H	1,0000	17,12	17,12
TOTAL Mão de Obra:					31,25

VALOR:	407,81
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	109,73
VALOR COM BDI:	517,34

6.9. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,4800	0,3994
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5400	1,3122

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

GENERAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0807350660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1
			SBC	2023/03 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	MES
		Composição	PRÓPRIA	REF.
				02/2023
				03/2023
				05/2023
				02/2023
				0,00%
				0,00%

TOTAL Material:	1,7116
------------------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,0900	2,2635
TOTAL Mão de Obra:					4,2785



VALOR:	5,89
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,61
VALOR COM BDI:	7,60

6.10. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	65,4800	1,5912
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,5400	3,9420
TOTAL Material:					5,5332

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,0900	12,0720
TOTAL Mão de Obra:					24,1620

VALOR:	26,70
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,00
VALOR COM BDI:	37,70

6.11. C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,4800	2,3900
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	0,5400	4,7304
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,60000000	5,3300	3,1980
TOTAL Material:					10,3184

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,0900	8,2995
TOTAL Mão de Obra:					13,3370

VALOR:	23,88
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,37
VALOR COM BDI:	30,03

6.12. C5019 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM (M2)


P

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 21

SERVAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607255866

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218 GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	6,1900	1,6094
19505 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	32,2400	37,0760
19509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	7,5400	3,0160
TOTAL Material:					41,7014

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:					15,8070



VALOR:	67,61
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	15,48
VALOR COM BDI:	72,89

6.13. C5026 - PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19510 FILME DE POLIETILENO, 20 A 25 MICRAS (CAMADA SEPARADORA)	SEINFRA	M2	1,04000000	1,4800	1,5392
TOTAL Material:					1,5392

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500	10,0750
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,0900	7,5450
TOTAL Mão de Obra:					17,6200

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	427,6200	8,5524
TOTAL Serviço:					8,5524


VALOR:	27,71
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	7,48
VALOR COM BDI:	35,17

7.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,1500	40,3000
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,0900	90,5400
TOTAL Mão de Obra:					130,8400

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	376,9500	376,9500
TOTAL Serviço:					376,9500


VALOR:	507,79
--------	--------


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

MARIA LUIZA BUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2023
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	136,70
VALOR COM BDI:	644,49

7.2. C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,4800	2,3900
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,5400	5,9130
TOTAL Material:					8,3030

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,0900	8,2995
TOTAL Mão de Obra:					13,3370

VALOR:	21,64
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,83
VALOR COM BDI:	27,47

7.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,9700	15,7600
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,1400	46,3540
TOTAL Material:					62,1140

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0900	9,0540
TOTAL Mão de Obra:					21,1440

VALOR:	83,28
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,41
VALOR COM BDI:	105,67

7.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,4800	1,4686
TOTAL Material:					1,4686

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,0900	3,0180
TOTAL Mão de Obra:					7,0480


LUCK CC
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 23
SERNAL A. QUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0507359660

11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	8,62
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,29
VALOR COM BDI:	10,81

8.1. C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	SEINFRA	M2	1,00000000	54,7000
TOTAL Material:					54,7000

VALOR:	54,70
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	14,73
VALOR COM BDI:	69,43

9.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	102,71
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	350,78	350,78
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	154,48	154,48
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	495,02	495,02
TOTAL Serviço:					1.102,99

VALOR:	1.102,99
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	296,82
VALOR COM BDI:	1.399,81

9.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	100,70
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	350,78	350,78
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	154,48	154,48
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	410,11	410,11
TOTAL Serviço:					1.016,07

VALOR:	1.016,07
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 24
 ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELUCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (26,92%):	273,53
VALOR COM BDI:	1.289,60

9.3. C4524 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18348 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	375,9400	375,9400
TOTAL Material:					375,9400
VALOR:					375,94
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):					101,20
VALOR COM BDI:					477,14

9.4. PMC- 0003 - PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIROLA DE VIDRO TEMPERADO E=10 mm C/MOLA (1.80X2.60)m (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,22	28,89
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	34,16	88,82
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,21	73,35
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	104,64	136,03
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	586,27	1.524,30
11743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,67	30,34
11896 SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	19,82	51,53
11897 SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,30000000	19,82	25,77
11905 SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	UN	2,60000000	50,82	132,13
12160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	35,09	45,62
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	6,08400000	321,09	1.953,51
TOTAL Material:					4.090,29
VALOR:					4.090,29
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):					1.101,11
VALOR COM BDI:					5.191,40


9.5. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	6,6000	17,1600
10494 CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	4,2500	5,5250
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,2200	28,8860
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	34,1600	88,8160
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,2100	73,3460
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	104,6400	136,0320
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	586,2700	1.524,3020
11743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,6700	30,3420


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ENGENHEIRO CIVIL
 REG: 0607359950

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	35,0900	91,2340
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	321,0900	1.577,8363
TOTAL Material:						3.573,4793
VALOR:						3.573,48
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						961,98
VALOR COM BDI:						4.535,46




9.6. 102181 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,70500000	0,21	0,35
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	2,62	6,08
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74800000	41,03	30,69
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,30900000	28,16	8,70
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	403,61	403,61
TOTAL Material:						449,43

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37800000	17,78	24,50
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41800000	18,93	26,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						51,34
VALOR:						600,77
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						134,81
VALOR COM BDI:						836,58

9.7. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	399,98	833,27
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,24	5,85
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	28,16	35,10
TOTAL Material:						874,22

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	22,77	38,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	17,78	15,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						54,02
VALOR:						928,24
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						249,88



 LUCK
 CNPJ. 11.137.380/0001-27
 E SERVIÇOS LTDA-ME

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

RAYLA PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%																														
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/1</td> <td>111,84%</td> <td>70,18%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - Fortaleza</td> <td>113,90%</td> <td>-</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023																														
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023																														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																														
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																														
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														
LOCAL:	CAPONGA																																	



VALOR COM BDI:	1.178,12
----------------	----------

9.8. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	65,4800	0,6352
10438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	213,9100	213,9100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	1,0700	0,7811
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,5400	1,4418
TOTAL Material:						216,7681

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,1500	50,3750
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0900	15,0900
TOTAL Mão de Obra:						65,4650

VALOR:	282,23
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	76,98
VALOR COM BDI:	358,21

10.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,4800	0,3994
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5400	1,3122
TOTAL Material:						1,7116


Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,0900	2,2635
TOTAL Mão de Obra:						4,2785

VALOR:	5,89
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,61
VALOR COM BDI:	7,60

10.2. C3029 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0900	9,0540
TOTAL Mão de Obra:						21,1440

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	766,3900	15,3278
TOTAL Serviço:						15,3278



 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 27

SALALE DUEIROU FERRAZ
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0507359560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE: ORSE 2022/11 SBC 2023/03 - Fortaleza SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	VERSÃO: 111,84% HORA: 70,18% MES: 02/2023 113,80% 83,85% 84,44% 0,00%	REF.: 02/2023 03/2023 05/2023 02/2023 0,00%
	LOCAL:	CAPONGA			



VALOR:	38,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	9,82
VALOR COM BDI:	48,29

10.3. 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,84	4,08
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	4,95	2,07
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	28,52	30,23
TOTAL Material:					36,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	22,66	15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	17,78	6,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,43

VALOR:	58,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	15,83
VALOR COM BDI:	74,64

10.4. 87265 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,84	4,08
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	4,95	2,07
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05000000	28,52	29,94
TOTAL Material:					38,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	22,66	11,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	17,78	5,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,25

VALOR:	52,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	14,09
VALOR COM BDI:	66,43


10.5. 104453 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,84	4,08
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	4,95	2,07

LUCK CO...
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 28
 ENG.º PAULO ROBERTO FERREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0507359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	28,52	30,23
TOTAL Material:						36,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	22,66	16,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	17,78	6,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,06

VALOR:	69,44
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	18,00
VALOR COM BDI:	75,44

10.6. C4832 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	1,00000000	12,3600	12,3600
TOTAL Material:						12,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,0900	6,0360
TOTAL Mão de Obra:						18,1260

VALOR:	30,49
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,21
VALOR COM BDI:	38,70

10.7. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	66,4700	66,4700
TOTAL Material:						66,4700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500	10,0750
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0900	3,7725
TOTAL Mão de Obra:						13,8475

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	622,3600	2,3339
TOTAL Serviço:						2,3339

VALOR:	82,85
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,25
VALOR COM BDI:	104,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



11.1.1. 101908 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,85	1,70
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	227,78	227,78
TOTAL Material:						229,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	18,03	8,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	22,05	10,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,32

VALOR:	247,80
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	66,71
VALOR COM BDI:	314,51

11.1.2. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	15,9100	0,4773
TOTAL Material:						0,4773

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,2700	13,0160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,1500	30,2250
TOTAL Mão de Obra:						43,2410

VALOR:	43,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	11,77
VALOR COM BDI:	55,49

11.1.3. 00037556 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	22,44	22,44
TOTAL Material:						22,44

VALOR:	22,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	6,04
VALOR COM BDI:	28,48

LUCK CO.S
CNPJ
000/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

RAFAEL AUGUSTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%																													
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/1</td> <td>111,84%</td> <td>70,18%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - Fortaleza</td> <td>113,80%</td> <td>-</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																												
ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023																													
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023																													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2023																													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														
LOCAL:	CAPONGA																																

11.1.4. 00037539 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	SINAPI	UN	1,00000000	19,40	19,40

TOTAL Material: 19,40

VALOR:	19,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,22
VALOR COM BDI:	24,62

11.1.5. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	SINAPI	UN	1,00000000	19,50	19,50

TOTAL Material: 19,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,07480000	18,91	1,41
88264	SINAPI	H	0,17950000	23,01	4,13

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 5,54

VALOR:	25,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,74
VALOR COM BDI:	31,78

11.1.6. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18246	SEINFRA	UN	1,00000000	232,5300	232,5300

TOTAL Material: 232,5300

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500	10,0750
12543	SEINFRA	H	0,50000000	15,0900	7,5450

TOTAL Mão de Obra: 17,6200

VALOR:	250,15
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	67,34
VALOR COM BDI:	317,49

12.1.1.1. C2845 - INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) (UN)


Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--------	------	-------------	----------------	-------


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBERTO PEREIRA 31
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 3607359560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA		DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%			
	OBRA:			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE		ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
	LOCAL:	CAPONGA		SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,20000000	74,4200	14,8840
TOTAL Equipamento Custo Horário:					14,8840

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,6900	1,3800
10021	ADESIVO 90ML	SEINFRA	UN	0,05000000	4,8500	0,2425
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,05000000	72,4900	3,6245
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01000000	73,9100	0,7391
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5400	1,6200
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,10000000	6,6800	0,6680
12363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	1,1400	3,4200
12388	LINHA DE NYLON REF. 050	SEINFRA	KG	0,00060000	61,1700	0,0367
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,50000000	2,9000	4,3500
TOTAL Materia:					16,0808	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	19,7100	13,7970
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,0900	10,5630
TOTAL Mão de Obra:					24,3600	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,20000000	6,5500	1,3100
TOTAL Serviço:					1,3100	
VALOR:					68,83	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR BDI (26,92%):					15,24	
VALOR COM BDI:					71,87	

12.1.2.1. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	43,8100	0,0219
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	38,0500	0,0076
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,01000000	2,9000	2,9290
TOTAL Material:					2,9585	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	16,2700	1,9524
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	19,7100	2,3652
TOTAL Mão de Obra:					4,3176	

VALOR:					7,28
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):					1,96
VALOR COM BDI:					9,24

12.1.2.2. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1483º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


Página: 32
 ALVARO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0507359660

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2022/11		
	LOCAL:	CAPONGA	SBC: 202303 - Fortaleza	HORA: 111,84%	MES: 70,16%	REF.: 02/2023
			SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI: 202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição: PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	43,8100	0,0307
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,0500	0,0114
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,01000000	6,5100	6,5751
TOTAL Material:						6,6172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	16,2700	2,1151
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	19,7100	2,5623
TOTAL Mão de Obra:						4,6774

VALOR:	11,29
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,04
VALOR COM BDI:	14,33

12.1.2.3. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	43,8100	0,0350
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,0500	0,0114
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	SEINFRA	M	1,01000000	9,4800	9,5748
TOTAL Material:						9,6212

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,7100	3,9420
TOTAL Mão de Obra:						7,1960


VALOR:	16,82
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	4,63
VALOR COM BDI:	21,35

2.1.2.4. C2619 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	43,8100	0,0526
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	38,0500	0,0190
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,01000000	10,8600	10,9686
TOTAL Material:						11,0402

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,2700	3,9048
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	19,7100	4,7304
TOTAL Mão de Obra:						8,6352

VALOR:	19,68
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBERTO FERREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 350735/9660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE ORSE SBC SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 2022/11 2023/03 - Fortaleza 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/01 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 111,84% 113,90% 83,85% 84,44% 0,00%	MES 70,18% - 47,78% 47,48% 0,00%	REF. 02/2023 03/2023 06/2021 02/2023 -
	LOCAL:	CAPONGA					

VALOR BDI (26,92%):	5,30
VALOR COM BDI:	24,88

12.1.2.5. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	43,8100	0,1095
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,2700	0,1080
11303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6000	2,6000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	38,0500	0,1522
TOTAL Material:					2,9697	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,7100	3,9420
TOTAL Mão de Obra:					7,1960	

VALOR:	10,17
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,74
VALOR COM BDI:	12,91

12.1.2.6. C1527 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	43,8100	0,1533
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	0,2700	0,1350
11304	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,9700	7,9700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	38,0500	0,2093
TOTAL Material:					8,4676	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,7100	3,9420
TOTAL Mão de Obra:					7,1960	

VALOR:	15,66
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,22
VALOR COM BDI:	19,88

12.1.2.7. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	53,74	0,31
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,43	8,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,78	0,06


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ENRIQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0627359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 28,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,00%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	60,88	0,42
TOTAL Material:						9,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	18,03	2,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	22,05	3,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,67



VALOR:	14,89
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	4,01
VALOR COM BDI:	18,90

12.1.2.8. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	53,74	0,63
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,18	6,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	1,78	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	60,88	0,85
TOTAL Material:						7,68


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	18,03	1,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	22,05	2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,18

VALOR:	11,88
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	3,19
VALOR COM BDI:	15,05

12.1.2.9. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	43,8100	0,3943
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	38,0500	0,1370
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9700	0,9700
TOTAL Material:						1,5013

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,2700	3,0913
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	19,7100	3,7449
TOTAL Mão de Obra:						6,8362

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SNAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			MES	REF.	
			02/2023		
			03/2023		
			05/2021		
			02/2023		



VALOR:	8,34
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,25
VALOR COM BDI:	10,59

12.1.2.10. C2382 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	43,8100	0,5257
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	38,0500	0,1712
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2300	3,2300
					TOTAL Material:	3,9269

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,2700	3,0913
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	19,7100	3,7449
					TOTAL Mão de Obra:	6,8362


VALOR:	10,76
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,90
VALOR COM BDI:	13,66

12.1.2.11. C2383 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	43,8100	0,6572
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	38,0500	0,2283
11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,0600	7,0600
					TOTAL Material:	7,9455

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
					TOTAL Mão de Obra:	10,7940


VALOR:	18,74
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,04
VALOR COM BDI:	23,78

12.1.2.12. C2384 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02100000	43,8100	0,9200
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00900000	38,0500	0,3425
11975	TE PVC SOLDAVEL 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,8900	7,8900
					TOTAL Material:	9,1525


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALAN ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0657330660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
TOTAL Mão de Obra:					10,7940



VALOR:	18,95
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,37
VALOR COM BDI:	25,32

12.1.2.13. C2392 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2" (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	43,8100	0,2191
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	0,2700	0,0837
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	38,0500	0,3044
12018 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,8700	6,8700
TOTAL Material:					7,4772

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,2700	3,0913
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	19,7100	3,7449
TOTAL Mão de Obra:					6,8362


VALOR:	14,31
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,85
VALOR COM BDI:	18,16

12.1.2.14. C1744 - LUVAS REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	43,8100	0,2629
11426 LUVAS REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8700	2,8700
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00950000	38,0500	0,3615
TOTAL Material:					3,4944

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,2700	1,4643
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	19,7100	1,7739
TOTAL Mão de Obra:					3,2382

VALOR:	6,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,81
VALOR COM BDI:	8,54


12.1.2.15. C1745 - LUVAS REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1") (UN)					
--	--	--	--	--	--


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Eng.º ALBERTO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.º 0627399660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11
			SBC	2023/03 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	MES
		Composição	PRÓPRIA	REF.
				02/2023
				03/2023
				05/2023
				02/2021
				02/2023

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,08500000	43,8100	3,7239
11427	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 40X32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4900	3,4900
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01250000	38,0500	0,4756
TOTAL Material:						7,6895

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,2700	2,2778
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	19,7100	2,7594
TOTAL Mão de Obra:						5,0372



VALOR:	12,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,43
VALOR COM BDI:	16,18

2.1.2.16. C0956 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01400000	43,8100	0,6133
10887	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,3800	4,3800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	38,0500	0,2283
TOTAL Material:						5,2216

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,2700	4,5556
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,7100	5,5188
TOTAL Mão de Obra:						10,0744

VALOR:	15,30
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,12
VALOR COM BDI:	19,42

12.1.2.17. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,2700	4,0675
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	19,7100	1,9710
TOTAL Mão de Obra:						6,0385

VALOR:	6,04
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,63
VALOR COM BDI:	7,67

12.1.2.18. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

(Handwritten signature)
 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


Página: 38
 A. ALBUQUERQUE FERREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 3907359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTES:	VERSÃO:
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1
			SBC	2023/03 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	MES
		Composição	PRÓPRIA	REF.
				02/2023
				03/2023
				05/2021
				02/2023
				0,00%
				0,00%

ID	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00020000	65,4800	0,0131
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,03600000	1,0700	0,0385
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,00300000	0,5400	0,0016
TOTAL Material:					0,0532

Mão de Obra	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,15000000	20,1500	3,0225
12543 SERVENTE	H	0,10000000	15,0900	1,5090
TOTAL Mão de Obra:				4,5315



VALOR:	4,68
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,23
VALOR COM BDI:	6,81

12.1.3.1. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Materiais	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,94000000	0,2700	0,2538
11806 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,00000000	54,5300	54,5300
TOTAL Material:				54,7838

Mão de Obra	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61000000	16,2700	9,9247
12320 ENCANADOR	H	0,61000000	19,7100	12,0231
TOTAL Mão de Obra:				21,9478


VALOR:	76,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	20,66
VALOR COM BDI:	97,39

12.1.3.2. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)


Materiais	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,94000000	0,2700	0,2538
11811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,00000000	51,4300	51,4300
TOTAL Material:				51,6838

Mão de Obra	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61000000	16,2700	9,9247
12320 ENCANADOR	H	0,61000000	19,7100	12,0231
TOTAL Mão de Obra:				21,9478

VALOR:	73,63
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	18,82
VALOR COM BDI:	93,45


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

12.1.3.3. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2700	0,2538
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	22,3500	22,3500
TOTAL Material:						22,6038
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,2700	8,7858
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	19,7100	10,6434
TOTAL Mão de Obra:						19,4292
VALOR:						42,03
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						11,31
VALOR COM BDI:						53,34



12.1.3.4. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2700	0,3240
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	66,7500	66,7500
TOTAL Material:						67,0740
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,2700	9,9247
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,7100	12,0231
TOTAL Mão de Obra:						21,9478
VALOR:						89,02
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						23,98
VALOR COM BDI:						112,88

12.1.3.5. C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,2700	0,5076
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	60,7000	60,7000
TOTAL Material:						61,2076
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	16,2700	13,8295
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	19,7100	16,7535
TOTAL Mão de Obra:						30,5830
VALOR:						91,79
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						24,71


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBERTO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG: 9687359669


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	118,50
----------------	--------

12.1.3.6. C3653 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6900	0,6900
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	43,8100	0,1314
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,2700	0,0675
TOTAL Material:					0,8889	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,2700	1,4643
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	19,7100	1,7739
TOTAL Mão de Obra:					3,2382	



VALOR:	4,13
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,11
VALOR COM BDI:	5,24

12.1.3.7. C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4200	1,4200
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	43,8100	0,1752
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	0,2700	0,1350
TOTAL Material:					1,7302	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,2700	1,4643
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	19,7100	1,7739
TOTAL Mão de Obra:					3,2382	

VALOR:	4,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,34
VALOR COM BDI:	6,31

12.1.3.8. C3656 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16725	ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4400	3,4400
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	43,8100	0,1752
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,70000000	0,2700	0,1890
TOTAL Material:					3,8042	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	16,2700	2,4405
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	19,7100	2,9565

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1483º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


Página: 41

DR. ALAN ROQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
ESP. 060739166

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/1 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF.: 02/2023 SBC: 2023/03 - Fortaleza 113,90% 03/2023 SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023 Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%		
	LOCAL:	CAPONGA			


TOTAL Mão de Obra:	5,3970
VALOR:	9,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	2,48
VALOR COM BDI:	11,68

12.1.4.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)					
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600	31,8600
TOTAL Materiais:					31,9356
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,2700	10,5755
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,7100	12,8115
TOTAL Mão de Obra:					23,3870
VALOR:					56,32
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					14,89
VALOR COM BDI:					70,21



12.1.4.2. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)					
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4	SEINFRA	UN	1,00000000	83,9300	83,9300
TOTAL Materiais:					84,0056
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,2700	10,5755
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,7100	12,8115
TOTAL Mão de Obra:					23,3870
VALOR:					107,39
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					28,91
VALOR COM BDI:					136,30

12.1.4.3. C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)					
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
17496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,8000	51,8000
TOTAL Materiais:					52,0700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ANTONIO ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607269660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 28,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,2700	8,1350
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,7100	4,9275
TOTAL Mão de Obra:						13,0625



VALOR:	65,13
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	17,53
VALOR COM BDI:	82,66

12.1.4.4. C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	0,2700	0,1269
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	25,2100	25,2100
TOTAL Material:					25,3369	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,2700	4,5556
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,7100	5,5188
TOTAL Mão de Obra:					10,0744	

VALOR:	35,41
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	8,63
VALOR COM BDI:	44,84

12.1.4.5. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,0000	5,0000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2700	0,0945
TOTAL Material:					5,0945	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,7100	4,9275
TOTAL Mão de Obra:					4,9275	

VALOR:	10,02
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28.92%):	2,70
VALOR COM BDI:	12,72

12.1.4.6. 00037105 - CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	2.856,80	2.856,80
TOTAL Material:					2.856,80	

VALOR:	2.856,80
--------	----------


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 43

ALBERTO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0827350650

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%																														
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	<table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/1</td> <td>111,84%</td> <td>70,16%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - Fortaleza</td> <td>113,80%</td> <td>-</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/1	111,84%	70,16%	02/2023	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição PRÓPRIA		0,00%	0,00%		
	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
ORSE	2022/1	111,84%	70,16%	02/2023																														
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023																														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																														
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																														
Composição PRÓPRIA		0,00%	0,00%																															
LOCAL:	CAPONGA																																	



VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	769,05
VALOR COM BDI:	3.825,86

12.1.5.1. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	12,26	12,26
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	632,51	632,51
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	30,03	60,06
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	104,37	9,19
TOTAL Materiais:					714,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	22,05	25,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	17,78	9,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					35,33

VALOR:	749,35
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	201,73
VALOR COM BDI:	951,08


12.1.5.2. C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

Materiais	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,1800	34,3600
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
18637 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	1,00000000	173,2700	173,2700
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,2800	14,5600
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	125,1400	125,1400
12265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	35,0300	35,0300
TOTAL Materiais:					382,6624

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,2700	53,6910
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	19,7100	65,0430
TOTAL Mão de Obra:					118,7340

VALOR:	501,40
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	134,88
VALOR COM BDI:	636,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



12.1.5.3. C2312 - TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	23,1400	23,1400
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,2700	0,2025
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	132,5400	132,5400
11937	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	315,5200	315,5200
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,7200	30,7200
TOTAL Material:						502,1225

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,2700	48,8100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,7100	59,1300
TOTAL Mão de Obra:						107,9400

VALOR:	810,08
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	164,23
VALOR COM BDI:	774,29

12.1.5.4. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08000000	275,7400	22,0592
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	13,6100	14,2905
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	692,7500	692,7500
TOTAL Material:						729,0997

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,1500	60,4500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,0900	45,2700
TOTAL Mão de Obra:						105,7200

VALOR:	834,82
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	224,73
VALOR COM BDI:	1.059,55

12.1.5.5. S08365 - Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira (m)


Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	3,56	7,12
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	3,65	7,30
TOTAL Encargos Complementares:						14,42

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111687S	Bancada/tampo aço inox (aço 304), largura 60 cm, com rodabanca (não inclui pes de apoio)	ORSE	m	1,00000000	1.007,22	1.007,22

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ANSELMO ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0607359860

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Material:	1.007,22
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	16,03	32,06
106111S Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	11,32	22,64
TOTAL Mão de Obra:					54,70

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,26000000	12,47	15,71
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00450000	517,37	2,33
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01800000	545,72	9,82
TOTAL Serviço:					27,86

VALOR:	1.104,20
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	297,25
VALOR COM BDI:	1.401,45


12.1.5.6. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	367,9100	367,9100
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	5,6900	22,7600
TOTAL Material:					390,6700


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,1500	40,3000
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,0900	6,0360
TOTAL Mão de Obra:					46,3360

VALOR:	437,01
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	117,64
VALOR COM BDI:	554,65

12.1.5.7. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,65	3,90
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5" CM	SINAPI	M2	1,00500000	555,70	558,47
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	55,75	29,14
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	104,37	2,20
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	26,19	52,38
TOTAL Material:					646,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELUCE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE:	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC:	202303 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,05%	47,76%	05/2021
			SINAPI:	2023.01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	22,32	33,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	17,78	17,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						50,83

VALOR:	696,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	187,81
VALOR COM BDI:	884,53

12.1.5.8. 86937 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	147,56	147,56
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,95	11,95
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	63,21	63,21
TOTAL Serviço:						222,72

VALOR:	222,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	69,98
VALOR COM BDI:	282,88

12.1.5.9. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	72,4900	0,0362
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5400	0,0810
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	188,2400	188,2400
TOTAL Material:						188,3572

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,35000000	15,0900	5,2815
TOTAL Mão de Obra:						30,4690

VALOR:	218,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	58,91
VALOR COM BDI:	277,74

12.1.5.10. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	41,0800	41,0800


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 11.137.380/0001-27


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

PÁGINA: 47
 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0807359650

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 28,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELUCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022n1	111,84%	70,18%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	03/2023
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	41,0800
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	ORSE	H	0,50000000	20,1500	10,0750
TOTAL Mão de Obra:					10,0750



VALOR:	51,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	13,77
VALOR COM BDI:	84,93

12.1.5.11. S02045 - Porta sabão líquido de plástico (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	3,56	1,78
TOTAL Encargos Complementares:					1,78

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11758S Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml	ORSE	un	1,00000000	75,67	75,67
TOTAL Material:					75,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,50000000	16,03	8,02
TOTAL Mão de Obra:					8,02

VALOR:	85,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	23,01
VALOR COM BDI:	108,48

12.1.5.12. 00037400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	53,29	53,29
TOTAL Material:					53,29

VALOR:	53,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	14,35
VALOR COM BDI:	67,64

12.1.5.13. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	582,3600	582,3600
TOTAL Material:					582,3600


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,25000000	16,2700	4,0675

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9688-8879

Página: 48
ANIL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0627359560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
TOTAL Mão de Obra:						9,1050



VALOR:	591,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	168,22
VALOR COM BDI:	760,69

12.2.1.1. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	43,8100	0,2191
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	38,0500	0,2854
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,7900	3,8279
TOTAL Material:					4,3324	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,2700	3,9048
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	19,7100	4,7304
TOTAL Mão de Obra:					8,6352	

VALOR:	12,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,48
VALOR COM BDI:	16,48

12.2.1.2. C2597 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	1,3600	0,4488
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	40,0900	0,4009
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,4500	6,5145
TOTAL Material:					7,3642	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
TOTAL Mão de Obra:					10,7940	

VALOR:	18,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,89
VALOR COM BDI:	23,05

12.2.1.3. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	43,8100	0,7448
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	38,0500	0,9893

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ANALISTA DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
REG: 0637259660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9,3100	9,4031
TOTAL Material:						11,1372

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	16,2700	7,8096
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	19,7100	9,4608
TOTAL Mão de Obra:					17,2704	



VALOR:	28,41
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	7,65
VALOR COM BDI:	36,06

12.2.1.4. C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	2,4800	0,8184
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	40,0900	0,9221
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,5200	10,6252
TOTAL Material:					12,3657	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,2700	8,4604
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	19,7100	10,2492
TOTAL Mão de Obra:					18,7096	

VALOR:	31,08
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,37
VALOR COM BDI:	39,45

12.2.1.5. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	43,8100	0,4381
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3500	1,3500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	38,0500	0,5708
TOTAL Material:					2,3589	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,2700	4,5556
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,7100	5,5188
TOTAL Mão de Obra:					10,0744	



VALOR:	12,43
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,36
VALOR COM BDI:	15,78

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ANAL ALDO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0507359566

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%																														
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/1</td> <td>111,84%</td> <td>70,18%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>202303 - Fortaleza</td> <td>113,90%</td> <td>-</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202301 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023	SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023																														
SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023																														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																														
SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																															
LOCAL:	CAPONGA																																	

12.2.1.6. C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	43,8100	1,2267
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	0,7500	0,7500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	38,0500	1,6362
TOTAL Material:						3,6129

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
TOTAL Mão de Obra:						10,7940

VALOR:	14,41
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,88
VALOR COM BDI:	18,29

12.2.1.7. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	43,8100	0,6572
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8000	1,8000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	38,0500	0,8371
TOTAL Material:						3,2943

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,2700	4,5556
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,7100	5,5188
TOTAL Mão de Obra:						10,0744

VALOR:	13,37
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,60
VALOR COM BDI:	16,97

12.2.1.8. C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	43,8100	1,3143
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2500	2,2500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	38,0500	1,7884
TOTAL Material:						5,3527

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7100	5,9130
TOTAL Mão de Obra:						10,7940

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,16%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	16,15
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,35
VALOR COM BDI:	20,50

12.2.1.9. C4389 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	43,8100	1,4895
18241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3400	5,3400
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	38,0500	1,9786
TOTAL Material:					8,8081	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	16,2700	5,8572
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	19,7100	7,0956
TOTAL Mão de Obra:					12,9528	

VALOR:	21,78
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,88
VALOR COM BDI:	27,62

12.2.1.10. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	43,8100	1,8400
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9400	5,9400
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	38,0500	2,3972
TOTAL Material:					10,1772	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	16,2700	6,8334
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	19,7100	8,2782
TOTAL Mão de Obra:					15,1116	

VALOR:	25,29
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,81
VALOR COM BDI:	32,10

12.2.1.11. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	43,8100	2,1905
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9800	5,9800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	38,0500	3,0440
TOTAL Material:					11,2145	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	202211	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	16,2700	7,3215
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	19,7100	8,8695
TOTAL Mão de Obra:					16,1910
VALOR:					27,41
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):					7,38
VALOR COM BDI:					34,79



12.2.1.12. 00010835 - JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010835 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,08	6,08
TOTAL Material:					6,08
VALOR:					6,08
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):					1,64
VALOR COM BDI:					7,72

12.2.1.13. 00000296 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,36	2,36
TOTAL Material:					2,36
VALOR:					2,36
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):					0,64
VALOR COM BDI:					3,00

12.2.1.14. C1580 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-CIANÉIS (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7800	1,7800
10077 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,2700	4,5400
11318 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3600	9,3600
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04000000	40,0900	1,6036
TOTAL Material:					17,2836

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	16,2700	6,0199
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	19,7100	7,2927
TOTAL Mão de Obra:					13,3126
VALOR:					30,60
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

RAFAEL ALVES DUARTE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (26,92%):	8,24
VALOR COM BDI:	38,84

12.2.1.15. C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	43,8100	2,5191
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,6900	11,6900
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	38,0500	3,4626
TOTAL Material:						17,6717

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	16,2700	7,4842
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	19,7100	9,0666
TOTAL Mão de Obra:						16,5508

VALOR:	34,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	9,21
VALOR COM BDI:	43,43

12.2.1.16. 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	53,74	0,79
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,06	4,06
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	1,78	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	60,88	1,36
TOTAL Material:						6,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	18,03	3,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	22,05	3,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,78

VALOR:	13,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,50
VALOR COM BDI:	16,50


12.2.1.17. 89827 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,36	7,08
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,58	10,58


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALVARO FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG: 0507359666

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/1 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF: 02/2023	HORA: 113,90% MES: - REF: 03/2023
	LOCAL:	CAPONGA	SBC: 2023/03 - Fortaleza SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021



00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTILENO E OUTROS)	UN	0,07500000	22,18	1,66
TOTAL Material:					19,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	18,03	0,82
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	22,05	1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,82

VALOR:	21,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,69
VALOR COM BDI:	26,83

12.2.1.18. C2359 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02250000	43,8100	0,9857
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03300000	38,0500	1,2557
12014 TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1000	5,1000
TOTAL Material:					7,3414

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	16,2700	4,7183
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	19,7100	5,7159
TOTAL Mão de Obra:					10,4342

VALOR:	17,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,79
VALOR COM BDI:	22,57

12.2.1.19. C2347 - TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	43,8100	2,5191
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	38,0500	3,4626
12008 TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,9600	10,9600
TOTAL Material:					16,9417

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	16,2700	7,4842
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	19,7100	9,0666
TOTAL Mão de Obra:					16,5508

VALOR:	33,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	9,02

L

LUCLUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 28,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	MES
			SBC	2023/03 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	70,18%
			Composição	PRÓPRIA	03/2023
					02/2023
					05/2021
					47,48%
					47,48%
					0,00%
					0,00%



VALOR COM BDI:	42,51
----------------	-------

12.2.1.20. 00039319 - TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL (1'')

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,80	9,80
TOTAL Material:						9,80

VALOR:	9,80
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	2,84
VALOR COM BDI:	12,44

12.2.1.21. C2145 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	43,8100	0,3286
11791	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5100	4,5100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	38,0500	0,4186
TOTAL Material:						5,2572

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,2700	2,9286
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	19,7100	3,5478
TOTAL Mão de Obra:						6,4764

VALOR:	11,73
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	3,16
VALOR COM BDI:	14,89

12.2.1.22. C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	65,4800	0,0327
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	1,0700	0,0781
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	0,5400	0,0324
TOTAL Material:						0,1432

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,0900	2,2635
TOTAL Mão de Obra:						6,2935


VALOR:	6,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	1,73
VALOR COM BDI:	8,17

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

DAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CR. 0607259660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/11 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF.: 02/2023	FONTE: SBC VERSÃO: 2023/03 - Fortaleza HORA: 113,90% MES: - REF.: 03/2023
	LOCAL:	CAPONGA	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 63,85% MES: 47,78% REF.: 05/2021	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/01 COM DESONERAÇÃO HORA: 64,44% MES: 47,48% REF.: 02/2023
			Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



12.2.1.23. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,2700	6,5080
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	19,7100	2,9565

TOTAL Mão de Obra:	9,4645
VALOR:	9,48
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,55
VALOR COM BDI:	12,01

12.2.1.24. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,0900	39,9885

TOTAL Mão de Obra:	39,9885
VALOR:	39,89
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	10,77
VALOR COM BDI:	50,78

12.2.1.25. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,0900	25,6530


TOTAL Mão de Obra:	25,6530
VALOR:	25,65
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,90
VALOR COM BDI:	32,55

12.2.2.1. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,1000	29,1000

TOTAL Material:	29,1000				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,2700	8,1350
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,7100	9,8550
TOTAL Mão de Obra: 17,9900					
VALOR:	47,09				
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO				
VALOR BDI (26,92%):	12,68				
VALOR COM BDI:	59,77				


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



12.2.2.2. C5050 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19535 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	253,2000	253,2000
TOTAL Material:					253,2000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	16,2700	0,6345
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	19,7100	0,7687
TOTAL Mão de Obra:					1,4032

VALOR:	254,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	68,54
VALOR COM BDI:	323,14

12.2.2.3. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
11865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,4800	10,4800
TOTAL Material:					10,5556

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,2700	8,1350
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,7100	4,9275
TOTAL Mão de Obra:					13,0625

VALOR:	23,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,36
VALOR COM BDI:	29,88

12.2.2.4. C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	132,5400	132,5400
TOTAL Material:					132,6156

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	16,2700	16,2700
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,7100	12,8115

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	MES
			SBC	2023/03 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84% 70,18% 02/2023
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	113,90% - 03/2023
			Composição	PRÓPRIA	83,85% 47,76% 05/2021
					84,44% 47,48% 02/2023
					0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra:	29,0815
VALOR:	181,70
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	43,53
VALOR COM BDI:	206,23

12.2.3.1. C0649 - CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(60X50)cm, PADRÃO CAGECE (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	20,1500	3,2240
TOTAL Mão de Obra:					3,2240

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,87200000	116,5100	218,1067
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	12,3400	25,7585
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05380000	363,3100	19,5461
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03430000	382,7800	13,1294
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19600000	64,2200	12,5871
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,84000000	21,5900	39,7256
TOTAL Serviço:					328,8534

VALOR:	332,08
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	89,40
VALOR COM BDI:	421,48


12.2.4.1. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	73,9100	110,2737
I2298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	33,3000	99,9000
I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	10,5200	26,3000
TOTAL Material:					236,4737


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0900	30,1800
TOTAL Mão de Obra:					30,1800

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	58,0400	583,3020
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	101,6800	1.313,7056
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	13,7100	573,9006
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	363,3100	105,3599
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	382,7800	228,9024
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	39,9900	569,4576
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	64,2200	118,1648

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	202211	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	21,5900	237,4900
TOTAL Serviço:						3.730,2829
VALOR:						3.896,84
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						1.076,88
VALOR COM BDI:						5.072,92




12.2.4.2. 98091 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7058 L (PARA 67 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	2,03290000	52,43	106,58
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,99750000	138,89	138,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:					245,12


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	188,79380000	5,17	976,06
00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	126,00000000	3,21	404,46
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03260000	8,54	0,27
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	4,27200000	117,89	503,62
00004491 PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,71040000	10,72	7,61
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,07490000	15,33	1,14
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,84480000	3,75	3,16
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,64960000	19,36	51,29
TOTAL Material:					1.947,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,19000000	22,77	1.097,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	37,86360000	17,78	673,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1.770,49


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,06330000	552,15	587,10
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,18580000	469,16	87,16
89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	14,80800000	11,69	173,10
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	44,86440000	16,28	730,39
89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,94880000	12,13	47,89


LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879


RAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG: 060730666

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/1 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF.: 02/2023	HORA: 113,90% MES: - REF.: 03/2023
	LOCAL:	CAPONGA	SBC: 2023/03 - Fortaleza SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	HORA: 83,85% MES: 47,78% REF.: 05/2021

Código	Descrição	Rubrica	UNID	Coeficiente	Preço Unitário	Total
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	1,69010000	457,48	773,18
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	SINAPI	M3	0,36920000	914,31	337,56
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	SINAPI	M3	0,11960000	944,86	113,00
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	1,14660000	2.211,83	2.536,08
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,76500000	191,33	146,36
TOTAL Serviço:						5.531,82

VALOR:	9.485,04
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2.568,08
VALOR COM BDI:	12.051,10

3.1.1. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	43,8100	0,0307
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,0500	0,0114
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	6,5100	6,5751
TOTAL Material:						6,6172

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	16,2700	2,1151
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	19,7100	2,5623
TOTAL Mão de Obra:						4,6774


VALOR:	11,29
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,04
VALOR COM BDI:	14,33

3.1.2. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	43,8100	0,2191
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	38,0500	0,2854
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,7900	3,8279
TOTAL Material:						4,3324

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,2700	3,9048
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	19,7100	4,7304
TOTAL Mão de Obra:						8,6352

VALOR:	12,97
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,16%	02/2023
				-	03/2023
				47,76%	05/2021
				47,48%	02/2023
				0,00%	0,00%



VALOR BDI (26.92%):	3,49
VALOR COM BDI:	16,48

12.3.1.3. C4760 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,00740000	43,8100	0,3242
11888	SEINFRA	L	0,01130000	38,0500	0,4300
16205	SEINFRA	M	1,10000000	17,5500	19,3050
TOTAL Material:					20,0592

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
12320	SEINFRA	H	0,60000000	19,7100	11,8260
TOTAL Mão de Obra:					21,5880

VALOR:	41,85
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	11,21
VALOR COM BDI:	52,86

12.3.1.4. C4763 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078	SEINFRA	UN	0,33000000	2,4800	0,8184
11351	SEINFRA	KG	0,03300000	40,0900	1,3230
16206	SEINFRA	M	1,01000000	36,5100	36,8751
TOTAL Material:					39,0165

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,56000000	16,2700	9,1112
12320	SEINFRA	H	0,56000000	19,7100	11,0376
TOTAL Mão de Obra:					20,1488

VALOR:	59,17
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	15,93
VALOR COM BDI:	75,10

12.3.1.5. C1527 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,00350000	43,8100	0,1533
11180	SEINFRA	M	0,50000000	0,2700	0,1350
11304	SEINFRA	UN	1,00000000	7,9700	7,9700
11888	SEINFRA	L	0,00550000	38,0500	0,2093
TOTAL Material:					8,4676

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 62

ALAN ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRP: 360735/2660

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,20000000	16,2700	3,2540
12320	ENCANADOR	H	0,20000000	19,7100	3,9420
TOTAL Mão de Obra:					7,1960
VALOR:					16,66
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (28,82%):					4,22
VALOR COM BDI:					19,88

12.3.1.6. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,05000000	43,8100	2,1905
11282	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9800	5,9800
11888	SEINFRA	L	0,08000000	38,0500	3,0440
TOTAL Material:					11,2145

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,45000000	16,2700	7,3215
12320	SEINFRA	H	0,45000000	19,7100	8,8695
TOTAL Mão de Obra:					16,1910

VALOR:	27,41
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28,82%):	7,38
VALOR COM BDI:	34,79

12.3.1.7. 00001923 - CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001923	SINAPI	UN	1,00000000	4,68	4,68
TOTAL Material:					4,68

VALOR:	4,68
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28,82%):	1,26
VALOR COM BDI:	5,94

12.3.1.8. 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	UN	0,01480000	53,74	0,79
00003666	SINAPI	UN	1,00000000	4,06	4,06
00038383	SINAPI	UN	0,01070000	1,78	0,01
00020083	SINAPI	UN	0,02250000	60,88	1,36
TOTAL Material:					6,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9668-8879

Página: 63

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

RAFAEL AUGUSTO FERREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11
			SBC	2023/03 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	MES
		Composição	PRÓPRIA	REF.
				02/2023
				03/2023
				05/2021
				02/2023
				0,00%
				0,00%



88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	18,03	3,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	22,05	3,73

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,78
--	------

VALOR:	13,00
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,50
VALOR COM BDI:	16,50

12.3.1.9. 00000834 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,81

TOTAL Material:	3,81
-----------------	------

VALOR:	3,81
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,03
VALOR COM BDI:	4,84

12.3.1.10. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,0900

TOTAL Mão de Obra:	39,9885
--------------------	---------

VALOR:	39,99
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	10,77
VALOR COM BDI:	50,76

12.3.1.11. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,0900

TOTAL Mão de Obra:	25,6530
--------------------	---------

VALOR:	25,66
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,90
VALOR COM BDI:	32,55

12.3.2.1. C3995 - GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17493	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	UN	1,00000000	116,9000

TOTAL Material:	116,9000
-----------------	----------


P

Luck Construções e Serviços Ltda - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493* BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607859600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA		DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%	
	OBRA:		FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/11 HORA: 111,84% MES: 70,18% REF.: 02/2023			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE		SBC: 202303 - Fortaleza HORA: 113,90% MES: - REF.: 03/2023		
	LOCAL:	CAPONGA		SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 83,85% MES: 47,76% REF.: 05/2021		
			SINAPI: 202301 COM DESONERAÇÃO HORA: 84,44% MES: 47,48% REF.: 02/2023	Composição: PROPRIA HORA: 0,00% MES: 0,00%		

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	19,7100	1,9710
TOTAL Mão de Obra:						3,5980



VALOR:	120,60
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	32,44
VALOR COM BDI:	152,94

12.3.3.1. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	116,5100	195,7368
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	12,3400	15,4250
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	382,7800	14,6988
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	39,9900	8,6378
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	64,2200	12,3302
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	115,1800	6,2197
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	21,5900	31,0896
TOTAL Serviço:						284,1379

VALOR:	284,14
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	76,49
VALOR COM BDI:	360,63

13.1.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,4000	3,7400
TOTAL Material:						3,7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:						10,9260

VALOR:	14,87
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,96
VALOR COM BDI:	18,82


13.1.2. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	7,7600	8,5360

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,19%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	8,5360
-----------------	--------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
TOTAL Mão de Obra:					21,8520



VALOR:	30,39
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,18
VALOR COM BDI:	38,57

13.1.3. C3572 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16127 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7300	12,7300
TOTAL Material:					12,7300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500	10,0750
TOTAL Mão de Obra:					10,0750

VALOR:	22,81
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,14
VALOR COM BDI:	28,95

13.1.4. C1155 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	SEINFRA	M	1,00000000	27,5300	27,5300
TOTAL Material:					27,5300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,2700	19,5240
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,1500	24,1800
TOTAL Mão de Obra:					43,7040

VALOR:	71,23
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	18,18
VALOR COM BDI:	89,41

13.2.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9000	1,9380
TOTAL Material:					1,9380

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 65

ALAN AUGEROUX PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0507359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,2700	1,7897
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,1500	2,2165
TOTAL Mão de Obra:						4,0062
VALOR:						6,94
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						1,60
VALOR COM BDI:						7,54



13.2.2. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,5900	2,6418
TOTAL Material:					2,6418

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,2700	1,9524
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,1500	2,4180
TOTAL Mão de Obra:					4,3704

VALOR:	7,01
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,89
VALOR COM BDI:	8,90

13.2.3. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,5400	3,6108
TOTAL Material:					3,6108

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,2700	2,1151
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,1500	2,6195
TOTAL Mão de Obra:					4,7346

VALOR:	8,35
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,25
VALOR COM BDI:	10,60

13.2.4. C0553 - CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10372 CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	13,2600	13,5252
TOTAL Material:					13,5252


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	16,2700	2,7659

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 67
ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 362735/9560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA		DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: CAPONGA		ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,1500	3,4255
TOTAL Mão de Obra:						6,1914



VALOR:	19,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,31
VALOR COM BDI:	25,03

13.2.5. C0519 - CABO COBRE NU 25MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	17,6800	18,0336
TOTAL Material:						18,0336

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	16,2700	2,7659
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,1500	3,4255
TOTAL Mão de Obra:						6,1914

VALOR:	24,23
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,52
VALOR COM BDI:	30,75

13.2.6. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6160	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800
TOTAL Material:						3,2800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150
TOTAL Mão de Obra:						3,6420

VALOR:	6,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,86
VALOR COM BDI:	8,78

13.3.1. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1700	8,1700
TOTAL Material:						8,1700

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,2700	3,4167
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,1500	4,2315

Luck Construções e Serviços Ltda - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ALBINO FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0907359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	7,6482
VALOR:	15,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,26
VALOR COM BDI:	20,08

13.3.2. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3700	3,3700
TOTAL Material:						3,3700

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,2700	2,4405
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
TOTAL Mão de Obra:						5,4630

VALOR:	8,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,38
VALOR COM BDI:	11,21


13.3.3. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7000	1,7000
TOTAL Material:						1,7000

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,2700	2,4405
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
TOTAL Mão de Obra:						5,4630

VALOR:	7,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,93
VALOR COM BDI:	9,09

13.3.4. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,3700	7,3700
TOTAL Material:						7,3700

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,2700	3,4167
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,1500	4,2315
TOTAL Mão de Obra:						7,6482


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

PÁGINA: 09
 CALA A. FERREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	MES
			SBC	202303 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	70,16%
			Composição	PROPRIA	02/2023
					03/2023
					05/2021
					02/2023
					0,00%
					0,00%



VALOR:	16,02
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,04
VALOR COM BDI:	19,08

13.3.5. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,0200	13,0200
TOTAL Material:					13,0200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,2700	6,0199
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,1500	7,4555
TOTAL Mão de Obra:					13,4754

VALOR:	28,50
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	7,13
VALOR COM BDI:	33,63

13.3.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0500	3,0500
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" PI 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9900	0,9900
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,2500	8,5000
TOTAL Material:					12,5400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,2700	4,7183
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,1500	5,8435
TOTAL Mão de Obra:					10,5618


VALOR:	23,10
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,22
VALOR COM BDI:	29,32

13.3.7. C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,8000	12,8000
12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1700	8,1700
TOTAL Material:					20,9700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	16,2700	12,2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	HORA
			SBC	MES
		SEINFRA	REF.	
		SHAPI		
		Composição		

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	20,1500	15,1125
TOTAL Mão de Obra:						27,3150
VALOR:						48,28
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						13,00
VALOR COM BDI:						61,29



13.4.1. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	47,9100	
TOTAL Material:					47,9100	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,2700	16,2700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,1500	20,1500
TOTAL Mão de Obra:						36,4200
VALOR:						84,33
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						22,70
VALOR COM BDI:						107,03

13.4.2. C1117 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	87,1600	
TOTAL Material:					87,1600	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:						32,7780
VALOR:						119,84
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						32,28
VALOR COM BDI:						152,23

13.4.3. C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	4,1600	
TOTAL Material:					4,1600	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	202211	MES
			SBC	202303 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	02/2023
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	05/2021
					02/2023
					0,00%
					0,00%



TOTAL Mão de Obra:	7,2840
VALOR:	11,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,08
VALOR COM BDI:	14,62

13.5.1. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700
TOTAL Material:					49,9700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:					32,7780

VALOR:	82,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,28
VALOR COM BDI:	105,03

13.5.2. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	111,5100	111,5100
TOTAL Material:					111,5100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
TOTAL Mão de Obra:					21,8520

VALOR:	133,38
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	35,90
VALOR COM BDI:	169,26

13.5.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2200	9,2200
TOTAL Material:					9,2200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:					10,9260

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 72
SERVAL ALVARO FERREIRA
ENFERMEIRO CIVIL
REG. Nº 17359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELACE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	MES
			SBC	2023/03 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	70,18%
			Composição	PROPRIA	03/2023
					05/2021
					02/2023
					0,00%
					0,00%



VALOR:	20,16
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,42
VALOR COM BDI:	25,57

13.5.4. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4200
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,9100
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,5500
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	133,9100
TOTAL Material:					221,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	16,2700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	20,1500
TOTAL Mão de Obra:					145,6800

VALOR:	367,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	98,92
VALOR COM BDI:	466,39

13.5.5. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6160	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800
TOTAL Material:					3,2800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500
TOTAL Mão de Obra:					3,6420

VALOR:	8,92
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,86
VALOR COM BDI:	8,78

13.5.6. C3483 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800
TOTAL Material:					3,2800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

REG. 0607359650
ENGENHEIRO CIVIL

Página: 73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	MES
			SBC	202303 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	70,18%
			Composição	PROPRIA	03/2023
					05/2021
					02/2023
					0,00%
					0,00%



TOTAL Mão de Obra:	3,6420
VALOR:	6,92
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,88
VALOR COM BDI:	8,78

13.6.1. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700
TOTAL Material:					49,9700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:					32,7780

VALOR:	82,75
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,28
VALOR COM BDI:	105,03

13.6.2. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	111,5100	111,5100
TOTAL Material:					111,5100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
TOTAL Mão de Obra:					21,8520

VALOR:	133,36
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	35,80
VALOR COM BDI:	169,28

13.6.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2200	9,2200
TOTAL Material:					9,2200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:					10,9260

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 74
LUCAS ALMEIDA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0807250660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELACE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84% 70,10% 02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90% - 03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021	
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%	02/2023	
Composição			PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	20,16
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,42
VALOR COM BDI:	25,57

13.6.4. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4200 31,4200
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,9100 30,9100
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,5500 25,5500
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	133,9100 133,9100
TOTAL Material:					221,7900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	16,2700 65,0800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	20,1500 80,6000
TOTAL Mão de Obra:					145,6800

VALOR:	367,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	98,92
VALOR COM BDI:	466,39

13.6.5. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6160	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800 3,2800
TOTAL Material:					3,2800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700 1,6270
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500 2,0150
TOTAL Mão de Obra:					3,6420

VALOR:	8,92
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,88
VALOR COM BDI:	8,78

13.6.6. C3483 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800 3,2800
TOTAL Material:					3,2800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700 1,6270
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500 2,0150

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	MES
			S&C	2023/03 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	70,18%
			Composição	PROPRIA	03/2023
					05/2021
					02/2023
					0,00%
					0,00%



TOTAL Mão de Obra:	3,6420
VALOR:	6,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	1,88
VALOR COM BDI:	8,78

13.7.1. C1131 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11019 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	SEINFRA	UN	1,00000000	87,1600	87,1600
TOTAL Material:					87,1600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:					32,7780

VALOR:	119,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	32,29
VALOR COM BDI:	152,23

13.7.2. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700
TOTAL Material:					49,9700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:					32,7780

VALOR:	82,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	22,28
VALOR COM BDI:	105,03

13.7.3. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700
TOTAL Material:					49,9700


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:					32,7780

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 76
FERNALDO ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				-	03/2023
				47,70%	05/2021
				47,48%	02/2023



VALOR:	82,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,28
VALOR COM BDI:	105,03

13.7.4. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4200
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,9100
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,5500
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	104,0500
TOTAL Material:					191,9300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,2700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,1500
TOTAL Mão de Obra:					109,2600

VALOR:	301,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	81,08
VALOR COM BDI:	382,27

13.7.5. C3483 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800
TOTAL Material:					3,2800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500
TOTAL Mão de Obra:					3,6420

VALOR:	8,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	1,86
VALOR COM BDI:	8,78

13.7.6. C2455 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2200
TOTAL Material:					3,2200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,10%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
SEINFRA			027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	7,2840
VALOR:	10,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	2,83
VALOR COM BDI:	13,33

13.7.7. C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	4,1600	4,1600
TOTAL Material:						4,1600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
TOTAL Mão de Obra:						7,2840
VALOR:						11,44
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):						3,06
VALOR COM BDI:						14,52

13.8.1. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9700	49,9700
TOTAL Material:						49,9700
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,2700	14,6430
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
TOTAL Mão de Obra:						32,7780
VALOR:						82,75
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):						22,28
VALOR COM BDI:						105,03

13.8.2. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	111,5100	111,5100
TOTAL Material:						111,5100
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,2700	9,7620
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1500	12,0900
TOTAL Mão de Obra:						21,8520

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 78
ABRIL 2023
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
			composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	133,38
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	35,90
VALOR COM BDI:	169,28

13.8.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2200	9,2200
TOTAL Material:					9,2200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:					10,9260

VALOR:	20,15
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,42
VALOR COM BDI:	25,57

13.8.4. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4200	31,4200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,9100	30,9100
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,5500	25,5500
11758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	133,9100	133,9100
TOTAL Material:					221,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	16,2700	65,0800
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	20,1500	80,6000
TOTAL Mão de Obra:					145,6800

VALOR:	387,47
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	98,92
VALOR COM BDI:	468,39

13.8.5. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16160 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800
TOTAL Material:					3,2800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2700	1,6270
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,1500	2,0150

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	3,6420
VALOR:	6,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	1,88
VALOR COM BDI:	8,78

13.8.6. C2455 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2074	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2200	3,2200
TOTAL Material:					3,2200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,20000000	16,2700	3,2540
I2312	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
TOTAL Mão de Obra:					7,2840

VALOR:	10,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	2,93
VALOR COM BDI:	13,33

13.9.1. 00039386 - LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039386	SINAPI	UN	1,00000000	10,37	10,37
TOTAL Material:					10,37

VALOR:	10,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	2,79
VALOR COM BDI:	13,16

13.9.2. C4797 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9112	SEINFRA	UN	1,00000000	114,4300	114,4300
TOTAL Material:					114,4300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	1,50000000	16,2700	24,4050
I2312	SEINFRA	H	1,50000000	20,1500	30,2250
TOTAL Mão de Obra:					54,6300

VALOR:	169,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,92%):	48,51

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 8666-8879

ALVARO FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG: 0607359660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023 BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR COM BDI:	214,57
----------------	--------

14.1.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M) Rubrica

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,4000	3,7400
TOTAL Material:					3,7400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2700	4,8810
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
TOTAL Mão de Obra:					10,9260

VALOR:	14,67
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,95
VALOR COM BDI:	18,62

14.1.2. C1154 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	M	1,00000000	36,7700	36,7700
TOTAL Material:					36,7700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	16,2700	21,1510
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	20,1500	26,1950
TOTAL Mão de Obra:					47,3460

VALOR:	84,12
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	22,65
VALOR COM BDI:	106,77

14.2.1. C4533 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18368 CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	SEINFRA	M	1,00000000	2,3200	2,3200
TOTAL Material:					2,3200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	16,2700	4,0675
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
TOTAL Mão de Obra:					9,1050

VALOR:	11,43
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,08
VALOR COM BDI:	14,51

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 81
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0607399660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	MES
			SBC	2023/03 - Fortaleza	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,84%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	70,18%
			Composição	PROPRIA	0,00%

14.3.1. C4920 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19397	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00000000	60,6300	60,6300
TOTAL Material:						60,6300

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,2700	6,0199
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,1500	7,4555
TOTAL Mão de Obra:						13,4754



VALOR:	74,11
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	18,85
VALOR COM BDI:	94,08

14.4.1. 00039596 - PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	868,90	868,90
TOTAL Material:						868,90

VALOR:	868,90
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	233,91
VALOR COM BDI:	1.102,81

14.4.2. C2085 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11764	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM	SEINFRA	UN	1,00000000	56,0000	56,0000
TOTAL Material:						56,0000

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,70000000	16,2700	27,6590
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,70000000	20,1500	34,2550
TOTAL Mão de Obra:						61,9140

VALOR:	117,91
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	31,74
VALOR COM BDI:	149,65

15.1. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,75	0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
			SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				-	03/2023
				47,76%	09/2021
				47,48%	02/2023
				0,00%	0,00%

00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,55502000	2,21	3,43
					TOTAL Material:	3,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	23,97	7,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	17,78	2,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,49



VALOR:	12,99
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,50
VALOR COM BDI:	16,49

15.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	7,98	1,27
					TOTAL Material:	1,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	23,97	0,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	17,78	0,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,17

VALOR:	2,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	0,68
VALOR COM BDI:	3,10

15.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	19,36	6,38
					TOTAL Material:	6,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	23,97	4,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	17,78	1,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,70

VALOR:	12,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,25
VALOR COM BDI:	15,33

15.4. 88494 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 63

ALVARO MONTEIRO PEREIRA
ARQUITETO CIVIL
R.G.: 060730566

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,06000000	0,75	0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,04304000	2,21	2,30
					TOTAL Material:	2,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50400000	23,97	12,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18500000	17,78	3,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,36



VALOR:	17,70
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,78
VALOR COM BDI:	22,48

15.5. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	7,98	1,27
					TOTAL Material:	1,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	23,97	1,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	17,78	0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,55

VALOR:	2,82
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	0,78
VALOR COM BDI:	3,68

15.6. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	19,36	6,38
					TOTAL Material:	6,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	23,97	5,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	17,78	1,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,42

VALOR:	13,80
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,71
VALOR COM BDI:	17,61

15.7. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,14000000	4,62	5,26
TOTAL Material:					5,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	23,97	4,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	17,78	1,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,72



VALOR:	10,98
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	2,98
VALOR COM BDI:	13,94

15.8. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,6800	0,6672
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,2400	3,8784
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,3000	1,5990
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5300	0,2120
TOTAL Material:					6,3566

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,2700	5,6945
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,1500	8,0600
TOTAL Mão de Obra:					13,7545

VALOR:	20,11
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	5,41
VALOR COM BDI:	25,52


9. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,6800	0,5004
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,2400	3,8784
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6400	0,4920
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,9000	2,6280
TOTAL Material:					7,4988

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,2700	13,0160
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,1500	16,1200
TOTAL Mão de Obra:					29,1360

VALOR:	36,63
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	8,88
VALOR COM BDI:	48,49

16.1. C1804 - MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1.80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	6,00000000	9,2200	55,3200
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,11000000	9,7500	1,0725
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08800000	65,4800	5,7622
I0231 BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	24,00000000	2,4500	58,8000
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03800000	73,9100	2,8086
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,00000000	1,0700	4,2800
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	36,00000000	0,5400	19,4400
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01630000	71,6900	1,1685
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,34000000	9,7100	13,0114
TOTAL Material:					161,6632

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,42000000	16,2700	6,8334
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,42000000	20,1500	8,4630
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37000000	20,1500	27,6055
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	15,0900	36,2160
TOTAL Mão de Obra:					79,1179

VALOR:	240,78
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	64,82
VALOR COM BDI:	305,60

16.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,6400	0,4328
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,4328

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,2200	12,4470
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,7500	0,1950
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	72,4900	2,8996
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	23,1000	23,1000
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5400	9,3744
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	71,6900	6,4521
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,0800	0,3016
TOTAL Material:					54,7697

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,1500	16,1200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,1500	14,1050
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,0900	16,5990
TOTAL Mão de Obra:						52,8690



VALOR:	108,07
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	28,09
VALOR COM BDI:	137,16

16.3. C4729 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	5,3500	12,8400
I9043	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	411,7700	164,7080
I9046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	90,9100	36,3640
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	16,0500	32,5815
TOTAL Material:					248,4935	

VALOR:	248,49
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	68,38
VALOR COM BDI:	312,85

16.4. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	479,7300	479,7300
TOTAL Material:					479,7300	

VALOR:	479,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	129,14
VALOR COM BDI:	608,87

16.5. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

PALAU ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 0607359360

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023		BDI: 26,92%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				70,18%	02/2023
				-	03/2023
				47,76%	05/2021
				47,48%	02/2023
				0,00%	0,00%

18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	479,7300	479,7300
					TOTAL Material:	479,7300



VALOR:	479,73
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	129,14
VALOR COM BDI:	608,87

17.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,6400	2,0166
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	40,9100	0,1677
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,1843

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,4800	3,7193
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,6500	0,3812
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5400	27,5400
					TOTAL Material:	31,6405

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,1500	3,2139
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,0900	2,4069
					TOTAL Mão de Obra:	5,6208

VALOR:	39,45
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	10,82
VALOR COM BDI:	50,07

17.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
					TOTAL Material:	3,3400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0900	3,7725
					TOTAL Mão de Obra:	6,7950

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,2200	11,0915
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9900	0,5999


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 8666-8879

Página: 88

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 0607359560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	



TOTAL Serviço:	12,9326
VALOR:	23,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	6,21
VALOR COM BDI:	29,28

17.3. 92397 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09700000	0,84	0,08
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	9,93	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09670000	0,55	0,05
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	9,23	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,19

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	130,96	7,43
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	38,71	38,86
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	96,45	0,94
TOTAL Material:					47,23	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	22,61	4,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	17,78	3,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,13	

VALOR:	65,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	14,95
VALOR COM BDI:	70,50

17.4. 172120 - MOLDURA CONCRETO 1:3:5 PROTECAO PERIMETRO JARDINEIRA 10x15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,0140	132,67	1,86
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,7000	0,56	3,19
1008766	PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,0080	90,87	0,73
1008767	PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	0,0080	91,35	0,73
TOTAL Material:					6,51	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%
			SBC	202303 - Fortaleza	113,80%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PROPRIA	0,00%
				MES	70,18%
				REF.	02/2023
					03/2023
					05/2021
					02/2023

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099050 PEDREIRO	SBC	H	0,1240	17,12	2,12
1099900 SERVENTE	SBC	H	0,2270	12,26	2,78
TOTAL Mão de Obra:					4,90




VALOR:	11,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	3,07
VALOR COM BDI:	14,48

17.5. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,2300	5,6070
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	103,9400	7,7955
TOTAL Material:					13,4025

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	16,2700	3,3809
TOTAL Mão de Obra:					3,3809


VALOR:	16,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):	4,52
VALOR COM BDI:	21,30


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDOIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Página: 90
 INGENHEIRO CIVIL
 REG: 9607350660

Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.




Francisco Romulo Moura Nunes

Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24


Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27





RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48

Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600



ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49

Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D - RNP: 0607859660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/1	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021			
SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023			
Composição			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

PMC-0003 - PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIROLA DE VIDRO TEMPERADO E=10 mm C/MOLA (1.80X2.60)m (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,22	28,89
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	34,16	88,82
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,21	73,35
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	104,64	136,03
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	586,27	1.524,30
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,67	30,34
I1896	SUORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	19,82	51,53
I1897	SUORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,30000000	19,82	25,77
I1905	SUORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	UN	2,60000000	50,82	132,13
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	35,09	45,62
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	6,08400000	321,09	1.953,51
TOTAL Material:						4.090,29

VALOR:	4.090,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	1.101,11
VALOR COM BDI:	5.191,40



Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

Francisco Romulo Moura Nunes
 Francisco Romulo Moura Nunes
 Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Ruhan Victor Freitas Santiago
 RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48
 Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600

Anibal Albuquerque Pereira
 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
 Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D - RNP: 0607859660

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRAO - CAPONGA

DATA: 17/04/2023

BDI: 26,92%

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRAO - CAPONGA

VERSÃO: 2022/11

HORA MES DATA REF.

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

ORSE: 111,84% 70,18% 02/2023

SBC: 2023/03 - Fortaleza 113,90% 03/2023

LOCAL: CAPONGA

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023

Compositores PRÓPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMULI % CL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULI %	CL
92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.126,93	70,50	79.448,56	8,32	8,32	A
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	1.389,69	46,29	64.328,75	6,74	15,06	A
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	SEINFRA	Serviço	M2	530,00	118,10	62.593,00	6,56	21,61	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2,8)	SEINFRA	Serviço	M2	722,97	73,66	53.253,97	5,58	27,19	A
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	Serviço	M2	283,00	148,28	41.963,24	4,40	31,59	A
C1804	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1.80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa e PILARES DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M	134,37	305,60	41.063,47	4,30	35,89	A
C0802	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/ MADEIRAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	222,86	149,61	33.342,08	3,49	39,38	A
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	26,65	1.178,12	31.396,90	3,29	42,67	A
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	43,50	610,42	26.553,27	2,78	45,45	A
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	234,35	105,67	24.763,76	2,59	48,04	A
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	3.154,52	7,54	23.785,08	2,49	50,54	B
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	15,00	1.399,91	20.998,65	2,20	52,73	B
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	258,59	74,64	19.301,16	2,02	54,76	B
104453	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	242,75	75,44	18.313,06	1,92	56,67	B
S08365	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, pare cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	ORSE	Serviço	m	12,90	1.401,45	18.078,70	1,89	58,57	B
C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	228,21	69,43	15.844,62	1,66	60,23	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	949,00	16,40	15.563,60	1,63	61,86	B
98091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	12.051,10	12.051,10	1,26	63,12	B
C5038	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	239,39	50,07	11.986,26	1,28	64,40	B



Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 ENDE: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: lukes@lucmail.com FONE 85 9 9666-8879
 REG: 0507339590


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 ENDE: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: lukes@lucmail.com FONE 85 9 9666-8879

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
		SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	09/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.445,90	7,60	10.988,84	1,15	65,53	B
PMC-0003	PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIROLA DE VIDRO TEMPERADO E=10 mm C/MOLA (1.80X2.60)lm	Composição	Serviço	CJ	2,00	5.191,40	10.382,80	1,09	66,61	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	513,00	19,13	9.813,69	1,03	67,64	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	518,15	18,62	9.647,95	1,01	68,65	B
C4729	CERCA/GRADIL NYLFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	30,69	312,85	9.601,37	1,01	69,66	B
C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	Serviço	M	642,00	14,51	9.315,42	0,98	70,63	B
C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	42,00	214,57	9.011,94	0,94	71,58	B
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	Serviço	M2	34,47	257,69	8.882,57	0,93	72,51	B
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	122,10	66,43	8.111,10	0,85	73,36	B
100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	79,23	100,22	7.940,43	0,83	74,19	B
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	6,00	1.289,60	7.737,60	0,81	75,00	B
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	636,38	7.636,56	0,80	75,80	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FOK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	11,73	644,49	7.589,87	0,79	76,59	B
C4630	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	44,00	169,26	7.447,44	0,78	77,37	B
00037105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	2,00	3.625,85	7.251,70	0,76	78,13	B
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	66,76	103,25	6.892,97	0,72	78,85	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_08/2016	SINAPI	Serviço	M2	462,48	13,94	6.446,97	0,68	79,53	B
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	234,35	27,47	6.437,59	0,67	80,20	C
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	608,87	6.088,70	0,60	80,84	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRAO - CAPONGA

DATA: 17/04/2023 BDI: 26,92%

VERSÃO 2022/11 HORA MES DATA REF

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

OBRA:

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

LOCAL: CAPONGA

ORSE 2023/03 - FORTALEZA

SBC 113,90%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	AF III III	%	CL
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	9,23	635,56	5.866,40	0,61	81,45	C	
88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	228,21	22,46	5.125,60	0,54	81,99	C	
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	5.072,92	5.072,92	0,53	82,52	C	
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	295,03	16,49	4.865,04	0,51	83,03	C	
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	34,72	137,16	4.762,20	0,50	83,53	C	
C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	Serviço	M	90,00	52,86	4.757,40	0,50	84,03	C	
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	258,00	18,30	4.721,40	0,49	84,52	C	
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	4.535,46	4.535,46	0,48	85,00	C	
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	295,03	15,33	4.522,81	0,47	85,47	C	
C4524	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	9,43	477,14	4.499,43	0,47	85,94	C	
C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 Á 2,50MM2	SEINFRA	Serviço	UN	510,00	8,78	4.477,80	0,47	86,41	C	
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	239,00	18,10	4.325,90	0,45	86,86	C	
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	40,87	104,90	4.287,26	0,45	87,31	C	
121580	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	SBC	Serviço	M2	8,20	517,34	4.242,19	0,44	87,76	C	
C0649	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA Di=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	421,48	4.214,80	0,44	88,20	C	
C0365	BANQUETAJE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	138,62	29,28	4.058,79	0,43	88,62	C	
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	228,21	17,51	3.995,96	0,42	89,04	C	
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	951,08	3.804,32	0,40	89,44	C	
C1154	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	SEINFRA	Serviço	M	32,63	106,77	3.483,91	0,36	89,81	C	
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	164,00	20,42	3.348,88	0,35	90,16	C	
C1155	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	SEINFRA	Serviço	M	36,80	90,41	3.327,09	0,35	90,51	C	
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CTUBO INOX PWCS	SEINFRA	Serviço	M	10,80	277,74	2.999,59	0,31	90,82	C	
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	72,00	39,45	2.840,40	0,30	91,40	C	
C4766	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL	SEINFRA	Serviço	M	36,00	75,10	2.703,60	0,28	91,40	C	

Luck Construções e Serviços Ltda - ME


END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE

CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9866-8879

Luck Construções e Serviços Ltda - ME

END: RUA JOSE CANDÓIA N° 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE

CNPJ: 11.137.380/0001-27



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	BDI:	26,92%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
		SBC	2023003 - Fortaleza	113,90%	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2023001 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Compostos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULI	%	CL
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	234,35	10,81	2.533,32	0,27	91,67		C
C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2') - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	108,00	23,05	2.489,40	0,26	91,93		C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	127,00	18,77	2.383,79	0,25	92,18		C
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	34,47	67,12	2.313,63	0,24	92,42		C
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	Serviço	M2	34,47	66,59	2.295,36	0,24	92,66		C
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	56,21	37,70	2.119,12	0,22	92,88		C
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	6,00	314,51	1.887,06	0,20	93,08		C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	19,00	97,39	1.850,41	0,19	93,27		C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	198,41	9,24	1.833,31	0,19	93,46		C
C0591	CAIXA ALVENARIAREBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	360,63	1.803,15	0,19	93,65		C
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	126,00	13,90	1.751,40	0,18	93,84		C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	120,50	14,33	1.726,76	0,18	94,02		C
C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	Serviço	M2	1,62	1.059,55	1.716,47	0,18	94,20		C
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLORFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	2,80	608,87	1.704,84	0,18	94,38		C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	66,78	25,52	1.704,23	0,18	94,55		C
C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	94,06	1.693,08	0,18	94,73		C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	52,00	29,32	1.524,64	0,16	94,89		C
S02045	Porta sabão líquido de plástico	ORSE	Serviço	un	14,00	108,48	1.518,72	0,16	95,05		C
C5019	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM	SEINFRA	Serviço	M2	19,92	72,99	1.453,96	0,15	95,20		C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	70,21	1.404,20	0,15	95,35		C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	466,39	1.399,17	0,15	95,50		C
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	Serviço	M2	61,52	21,30	1.310,38	0,14	95,64		C
C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	323,14	1.292,56	0,14	95,78		C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA


DATA: 17/04/2023 BDI: 26,92%

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

LOCAL: CAPONGA

FORTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
ORSE	2022/11	11,84%	02/2023
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	02/2023
Composições			
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	317,49	1.269,96	0,13	95,90	C
C1189	ELETRODUTO PVC ROSSO INCL. CONEXÕES D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	31,70	38,57	1.222,67	0,13	96,03	C
12120	MOLDURA CONCRETO 1:3:5 PROTEÇÃO PERÍMETRO JARDINEIRA 10x15cm	SBC	Serviço	M	79,11	14,48	1.145,51	0,12	96,15	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	44,00	25,57	1.125,08	0,12	96,27	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	186,50	1.119,00	0,12	96,39	C
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	Material	UN	1,00	1.102,81	1.102,81	0,12	96,50	C
C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	205,23	1.026,15	0,11	96,61	C
C1526	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA. D=25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	77,00	12,91	994,07	0,10	96,71	C
C3995	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	152,94	917,64	0,10	96,81	C
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	86,35	10,60	915,31	0,10	96,90	C
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	295,03	3,10	914,59	0,10	97,00	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	64,93	909,02	0,10	97,10	C
C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	Serviço	M	36,00	25,03	901,08	0,09	97,19	C
C2595	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	54,00	16,46	888,84	0,09	97,28	C
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	884,53	884,53	0,09	97,38	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	Serviço	M3	17,00	50,76	862,92	0,09	97,47	C
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	228,21	3,56	816,99	0,09	97,55	C
C2312	TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	774,29	774,29	0,08	97,63	C
C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	750,69	750,69	0,08	97,71	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	66,00	11,21	739,86	0,08	97,79	C
C1549	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	34,79	730,59	0,08	97,87	C
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	59,77	717,24	0,08	97,94	C
C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4. E=2CM	SEINFRA	Serviço	M2	19,92	35,17	700,59	0,07	98,01	C
C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	SEINFRA	Serviço	M	16,80	38,70	650,16	0,07	98,08	C
C1552	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	37,00	16,97	627,89	0,07	98,15	C




Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
 END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
 CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: rutesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Luck Construções e Serviços Ltda - ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	VERBAO: 2022/11	HORA: 111,84% 70,18%
LOCAL: CAPONGA	ORSE: 2023003 - FORTALEÇA	MESES: 02/2023
	SBC: 2023003 - FORTALEÇA	03/2023
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	SINAPI: 2023001 COM DESONERAÇÃO	02/2023
	Composições: PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PRIÇO UNITÁRIO	PRIÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	116,50	582,50	0,06	98,21	C
C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	Serviço	M2	1,60	358,21	573,14	0,06	98,27	C
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	282,68	565,36	0,06	98,33	C
C2359	TÉ PVC BRANCO PREGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	22,57	564,25	0,06	98,39	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	17,00	32,55	553,35	0,06	98,44	C
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	71,41	7,67	547,71	0,06	98,50	C
C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	45,00	12,01	540,45	0,06	98,56	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	27,00	19,06	514,62	0,05	98,61	C
C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	24,00	21,35	512,40	0,05	98,67	C
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	29,98	509,66	0,05	98,72	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	16,00	31,78	508,48	0,05	98,77	C
C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	82,66	495,96	0,05	98,83	C
86936	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	26,00	18,90	491,40	0,05	98,88	C
C4835	EPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	0,84	554,65	465,91	0,05	98,93	C
C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	18,00	24,98	449,64	0,05	98,97	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	20,08	441,76	0,05	99,02	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	105,03	420,12	0,04	99,06	C
C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	19,88	417,48	0,04	99,11	C
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	71,41	5,81	414,89	0,04	99,15	C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	43,60	8,90	388,04	0,04	99,19	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	382,27	382,27	0,04	99,23	C
C0519	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	Serviço	M	12,00	30,75	369,00	0,04	99,27	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	45,00	8,17	367,65	0,04	99,31	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	5,00	67,64	338,20			C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - CAPONGA

DATA : 17/04/2023

BDI : 26,92%

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
RUA JOSE CANDÓIA N° 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDÉ - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - CAPONGA

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

LOCAL: CAPONGA

FORTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
ORSE	2022/11	11,84% 70,18%	02/2023
SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	03/2023
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	89,85% 47,76%	05/2021
SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%	02/2023
Composições		0,00%	0,00%
PRÓPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO INICIAL	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	55,49	332,94	0,03	99,38	C
C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	Serviço	M2	9,96	30,03	299,10	0,03	99,41	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	15,78	252,48	0,03	99,44	C
00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	9,00	24,62	221,58	0,02	99,46	C
C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 Á 6,00MM2	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	8,78	219,50	0,02	99,48	C
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	18,29	219,48	0,02	99,50	C
C2598	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	6,00	36,06	216,36	0,02	99,53	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	105,03	210,06	0,02	99,55	C
C2455	TERMINAL DE PRESSÃO PI CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	13,33	199,95	0,02	99,57	C
C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	23,78	190,24	0,02	99,59	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	93,45	186,90	0,02	99,61	C
C1582	JUNÇÃO SIMPLS DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X50mm(4"x2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	43,43	173,72	0,02	99,63	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	3,60	46,49	167,36	0,02	99,65	C
C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"x1")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	16,16	161,60	0,02	99,66	C
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	152,23	152,23	0,02	99,68	C
C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	152,23	152,23	0,02	99,69	C
C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	149,65	149,65	0,02	99,71	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	9,09	145,44	0,02	99,73	C
C2457	TERMINAL DE PRESSÃO PI CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	14,52	145,20	0,02	99,74	C
00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	SINAPI	Material	UN	11,00	13,16	144,76	0,02	99,76	C
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	10,59	137,67	0,01	99,77	C
C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"x3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	8,54	136,64	0,01	99,78	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	136,30	136,30	0,01	99,80	C
C0956	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	19,42	135,94	0,01	99,81	C
C4753	TOMADA SIMPLS DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	61,29	122,58	0,01	99,82	C



Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
RUA JOSE CANDÓIA N° 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDÉ - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesramulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

Luck Construções e Serviços Ltda - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

CAPONGA

DATA: 17/04/2023 BDI: 26,92%

VERBAO: 2022/11 HORA: 111,84% MES: 70,18% DATA REF: 02/2023


ORSE: 2023003 - Fortaleza SBC 113,90% 03/2023

SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023001 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	28,95	115,80	0,01	99,84	C
C2167	REGISTRO DE GAVETA CICAOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	112,98	112,98	0,01	99,85	C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	107,03	107,03	0,01	99,86	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	53,34	106,68	0,01	99,87	C
C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	20,50	102,50	0,01	99,88	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	33,63	100,89	0,01	99,89	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	16,50	99,00	0,01	99,90	C
C2382	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	13,66	95,62	0,01	99,91	C
C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	44,94	89,88	0,01	99,92	C
00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	3,00	28,48	85,44	0,01	99,93	C
C2384	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	25,32	75,96	0,01	99,94	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 60 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	12,44	74,64	0,01	99,95	C
C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	71,87	71,87	0,01	99,96	C
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	15,05	60,20	0,01	99,96	C
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	26,83	53,66	0,01	99,97	C
00010835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	7,72	46,32	0,00	99,97	C
C2347	TÊ PVC BRANCO CREDEÇÃO PIESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	42,51	42,51	0,00	99,98	C
C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 75X50mm (3"X2")-CIANÉSIS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	38,84	38,84	0,00	99,98	C
00000634	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	4,84	33,88	0,00	99,98	C
C4380	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	32,10	32,10	0,00	99,99	C
C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	27,62	27,62	0,00	99,99	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	12,72	25,44	0,00	100,00	C
02359	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	18,16	18,16	0,00	100,00	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - CAPONGA

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

LOCAL: CAPONGA

DATA: 17/04/2023 BDI: 26,92%

FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2022/11	11,84%	70,18%	02/2023
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%		03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
Composições				
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACIM III %	CL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	100,00	C
C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	14,89	14,89	0,00	100,00	C
00001923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	5,94	11,88	0,00	100,00	C
C3653	ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	5,24	0,00	0,00	100,00	C
C3656	ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	11,68	0,00	0,00	100,00	C
C3654	ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	6,31	0,00	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 954.766,30

Outros -0,01

Valor total do Orçamento 954.766,29

Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

Francisco Romulo Moura Nunes
Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Ruhan Victor Freitas Santiago
RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48
Engenheiro Civil - CREA/CE N 339732/D RNP: 0618177600

Anibal Albuquerque Pereira
ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N 9564/D - RNP: 0607859660



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - CAPONGA

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE

LOCAL: CAPONGA

DATA: 17/04/2023 BDI: 26,92%

FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
SBC	202303 - Fortaleza	113,90%		03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	202301 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
Composições				
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.119,00	100,00 % 1.119,00						100,00 % 1.119,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.892,97	100,00 % 6.892,97						100,00 % 6.892,97
3	INFRAESTRUTURA	54.223,89	100,00 % 54.223,89						100,00 % 54.223,89
4	SUPERESTRUTURA	118.794,28	12,00 % 14.255,31	88,00 % 104.538,97					100,00 % 118.794,28
5	PAREDES E PAINÉIS	51.183,39		50,00 % 25.591,70	50,00 % 25.591,69				100,00 % 51.183,39
6	COBERTURA	67.716,27			84,00 % 56.881,67	16,00 % 10.834,60			100,00 % 67.716,27
7	PISOS	41.294,54			30,00 % 12.388,36	70,00 % 28.906,18			100,00 % 41.294,54
8	FORRO	15.844,62				100,00 % 15.844,62			100,00 % 15.844,62
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	85.990,38				67,00 % 57.613,55	33,00 % 28.376,83		100,00 % 85.990,38
10	REVESTIMENTO / ACABAMENTO	125.553,13			9,00 % 11.299,78	91,00 % 114.253,35			100,00 % 125.553,13
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	4.305,46							100,00 % 4.305,46
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	108.146,73		19,04 % 20.591,14	36,50 % 39.473,56				100,00 % 108.146,73
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.627,11		9,90 % 6.794,08	63,90 % 43.576,21	12,60 % 8.647,02	14,00 % 9.607,80		100,00 % 68.627,11
14	INSTALAÇÕES LÓGICAS	16.974,35			95,00 % 16.125,63		5,00 % 848,72		100,00 % 16.974,35
15	PINTURA	28.559,55							100,00 % 28.559,55
16	MUROS E FECHAMENTOS	61.591,11							100,00 % 61.591,11



Luck Construções e Serviços Ltda - ME

END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE

CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesrornilio.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - CAPONGA

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

LOCAL: CAPONGA

DATA: 17/04/2023 BDI: 26,92%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%		03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	PAVIMENTAÇÃO	97.949,51					14,20 %	86,80 %	100,00 %
		954.766,29	76.491,17	157.515,89	205.338,90	167.651,17	182.115,44	165.653,72	97.949,51
			76.491,17	234.007,06	439.345,96	606.997,13	789.112,57	954.766,29	954.766,29

Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.

Francisco Romulo Moura Nunes

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Ruhan Victor Freitas Santiago

RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.118-48
Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600

ALBUQUERQUE FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE
REG. Nº. 339732/D

ALBUQUERQUE FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. Nº. 339732/D

ALBUQUERQUE FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. Nº. 339732/D



COMPOSIÇÃO DO BDI					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA:	17/04/2023	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	BDI: 26,92%
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	HORA
			SBC	2023/03 - Fortaleza	MES
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF.
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

GRUPO B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,80

I	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPBR	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,92%


$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$



ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607859660

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.



Francisco Romulo Moura Nunes


Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27




RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48

Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600



ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49

Engenheiro Civil - CREA N° 9554/D - RNP: 0607859660

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ALEXANDRE PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRP: 1202360

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA: 17/04/2023	BDI: 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D


 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

ALBERTO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG: 0607369860

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVELCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,58	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,63	8,83
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,57	18,54

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,43	1,84
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,02	2,29
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	11,53	8,75

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,51	6,82
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,00	7,19

Horista = 113,90%
Mensalista = 71,28%


A + B + C + D

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

MARIAL ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. Nº. 102260



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO - CAPONGA	DATA : 17/04/2023	BDI : 26,92%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DA CAPONGA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CAPONGA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
		SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %	Rubrica
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00	20,00	
A3	SESI	1,50	1,50	
A4	SENAI	1,00	1,00	
A5	INCRA	0,20	0,20	
A7	SEBRAE	0,60	0,60	
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	
A2	FGTS	8,00	8,00	
A9	SECONCI-SE	0,00	0,00	
	TOTAL	36,80	36,80	

B	ENCARGOS TRABALHISTAS			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86	0,00	
B2	FERIADOS	3,93	0,00	
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,66	
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	10,81	8,33	
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,05	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	1,44	0,00	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08	
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,84	6,82	
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03	
	TOTAL	44,65	16,53	

C	Encargos Indenizatórios			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09	
C3	Férias Indenizadas	4,88	3,76	
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,39	2,61	
C5	Indernização Adicional	0,40	0,31	
	TOTAL	13,54	10,44	


D	Incidências ou Efeitos			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,08	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33	
	TOTAL	16,85	6,41	

Horista = 111,84%
Mensalista = 70,18%

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

ALAN ALBUQUERQUE PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0607269660


Canindé/CE, 17 de Abril de 2023.



Francisco Romulo Moura Nunes


Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27



RUHAN VICTOR FREITAS SANTIAGO - CPF: 058.021.113-48

Engenheiro Civil - CREA-CE N 339732/D - RNP: 06181777600



ANIBAL ALBUQUERQUE FERREIRA - CPF: 258.628.713-49

Engenheiro Civil - CREA N° 9584/D - RNP: 0607859660