

REF.: 2023.11.16.001/2023

CIDADE: CASCAVEL

Data de Abertura: 21-12-2023 | Hora da Abertura: 15:00:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.



Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81  
Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055  
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: 2023.11.16.001/2023

CIDADE: CASCAVEL

Data de Abertura: 21-12-2023 | Hora da Abertura: 15:00:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

# PROPOSTA DE PREÇOS

## ARCTURO CONSTRUÇÕES

---

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81  
Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055  
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

## PROPOSTA DE PREÇOS

Quixadá-CE, 21/12/2023.

A

Comissão Permanente de Licitação  
CASCAVEL-CE

REF.: Tomada de Preços Nº 2023.11.16.001-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital do certame em epígrafe, pelo valor global de **R\$ 244.223,89 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Três reais e Oitenta e Nove centavos)**, com prazo de execução de **2 (DOIS) MESES**, contados a partir da "Ordem de Início das Obras", expedida pela CONTRATANTE.

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta licitação em referência, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do contrato que nos foi fornecida com o edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações.

Comprometemo-nos a nos manifestarmos acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, caso seja necessário, antes de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período, cientes que a falta de manifestação nos libera, excluindo-nos deste certame licitatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Venâncio Pimentel Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 2007009035-6, expedida em 16/02/2012, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 606.339.233-54, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS**, a contar da data de sua entrega.

Declaramos que:

- Temos conhecimento dos locais e das condições de execução da obra.
- Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meios de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.
- Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.
- Na execução da obra observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da fiscalização do órgão promotor desta licitação, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

e) Estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

**Razão social:** Arcturo Construções e Serviços Ltda.

**CNPJ:** nº 03.077.025/0001-81

**Endereço:** Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

**Fone:** (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. **E-mail:** [arcturo.construcoes@hotmail.com](mailto:arcturo.construcoes@hotmail.com)

**Dados Bancários:** Banco 001 – Banco do Brasil, Agência nº 0241, Conta Corrente nº 56.300-5, em nome de Arcturo Construções e Serviços Ltda., CNPJ nº 03.077.025/0001-81.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES

CNPJ nº 03.077.025/0001-81

José Venâncio P. Almeida

CPF nº 006.339.243-54

Arcturo Construções e Serviços Ltda.  
José Venâncio Pimentel Almeida  
Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida

Engenheiro Civil

CREA/CE 350178

José Venâncio Pimentel Almeida  
Responsável Técnico  
CREA: 350178CE

CONSTRUÇÕES

REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 24/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

### 1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							6.268,00	7.955,00
1.1	COMP-18118425	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER-CASM		%	100,00	62,68	79,55	6.268,00	7.955,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							839,22	1.065,12
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	139,87	177,52	839,22	1.065,12
3	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							5.153,29	6.539,81
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,67	53,36	67,72	195,83	248,53
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	26,52	14,23	18,06	377,38	478,95
3.3	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	7,32	7,26	9,21	53,14	67,42
3.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA-FORRO	SEINFRA	M2	68,94	8,89	11,28	612,88	777,64
3.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA-PAREDE	SEINFRA	M2	93,55	8,89	11,28	831,66	1.055,24
3.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	54,83	44,47	56,44	2.438,29	3.094,61
3.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	43,51	12,45	15,80	541,70	687,46
3.8	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	3,44	29,77	37,78	102,41	129,96
4	<b>PISOS</b>							8.664,62	10.997,52
4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,06	512,03	649,87	30,72	38,99
4.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,91	21,86	27,74	19,89	25,24
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	79,17	100,48	72,04	91,44
4.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	9,31	11,82	8,47	10,76
4.5	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	38,81	103,15	130,92	4.003,25	5.081,01
4.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	38,81	8,08	10,26	313,58	398,19
4.7	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	38,81	103,15	130,92	4.003,25	5.081,01
4.8	98689	SOLÉIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	2,61	75,95	96,40	213,42	270,86
5	<b>COBERTURA</b>							46.889,73	59.513,22
5.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2	62,22	135,68	172,21	8.442,01	10.714,91
5.2	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M2	284,31	31,68	40,21	9.006,94	11.432,11



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

		COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021								
5.3	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	SEINFRA	M2	284,31	53,82	68,31	15.301,56	19.421,22	
5.4	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	SEINFRA	M2	50,38	53,82	68,31	2.711,45	3.441,46	
5.5	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	284,31	26,68	33,86	7.585,39	9.626,74	
5.6	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,48	108,39	137,57	1.461,10	1.854,44	
5.7	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	11,56	142,52	180,89	1.647,53	2.091,09	
5.8	S11114	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	ORSE	m	25,00	29,35	37,25	733,75	931,25	
6	<b>PAREDES E PAINEIS</b>							<b>6.746,27</b>	<b>8.562,97</b>	
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	128,85	51,58	65,47	6.646,08	8.435,81	
6.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,07	1.431,24	1.816,53	100,19	127,16	
7	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>29.096,84</b>	<b>36.931,14</b>	
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE-RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE	SEINFRA	M2	93,73	6,08	7,72	569,88	723,60	
7.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	258,18	6,08	7,72	1.569,73	1.993,15	
7.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	62,22	11,63	14,76	723,62	918,37	
7.4	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4-RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE	SEINFRA	M2	93,73	37,37	47,43	3.502,69	4.445,61	
7.5	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	258,18	37,37	47,43	9.648,19	12.245,00	
7.6	C1218	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	62,22	34,08	43,25	2.120,46	2.691,02	
7.7	C2127	REBOCO COM BARITA ESP.=1CM	SEINFRA	M2	46,20	81,37	103,27	3.759,29	4.771,07	
7.8	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,34	67,91	86,19	226,82	287,87	
7.9	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	217,24	28,70	36,43	6.234,79	7.914,05	
7.10	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	1,60	347,60	441,17	556,16	705,87	
7.11	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U )	SEINFRA	M	7,45	24,86	31,55	185,21	235,05	
8	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							<b>30.932,27</b>	<b>39.258,90</b>	
8.1	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	1,00	2.606,44	3.308,09	2.606,44	3.308,09	
8.2	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	0,90	160,82	204,11	144,74	183,70	

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

8.3	C4524	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	13,44	365,86	464,35	4.917,16	6.240,86
8.4	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	6,37	228,94	290,57	1.458,35	1.850,93
8.5	C4523	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,47	334,43	424,46	491,61	623,96
8.6	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	5,00	765,16	971,14	3.825,80	4.855,70
8.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,32	230,84	292,98	304,71	386,73
8.8	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	SEINFRA	M2	74,76	57,15	72,53	4.272,53	5.422,34
8.9	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	15,28	523,70	664,68	8.002,14	10.156,31
8.10	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,28	255,09	323,76	1.346,88	1.709,45
8.11	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	291,73	370,26	1.166,92	1.481,04
8.12	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	39,00	22,36	28,38	872,04	1.106,82
8.13	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	13,00	117,15	148,69	1.522,95	1.932,97
9	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>							<b>12.259,11</b>	<b>15.559,26</b>
9.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	195,66	248,33	391,32	496,66
9.2	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	108,00	137,07	432,00	548,28
9.3	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	8,90	11,30	53,40	67,80
9.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	13,07	16,59	52,28	66,36
9.5	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	312,39	396,49	312,39	396,49
9.6	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	207,92	263,89	1.039,60	1.319,45
9.7	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	490,37	622,38	490,37	622,38



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

9.8	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	640,56	813,00	1.281,12	1.626,00
9.9	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	420,68	533,93	2.524,08	3.203,58
9.10	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	33,59	42,63	201,54	255,78
9.11	S13465	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	ORSE	un	2,00	175,28	222,47	350,56	444,94
9.12	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	51,37	65,20	410,96	521,60
9.13	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	322,12	408,83	1.288,48	1.635,32
9.14	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	291,73	370,26	583,46	740,52
9.15	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,58	376,54	477,90	971,47	1.232,98
9.16	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	2,00	938,04	1.190,56	1.876,08	2.381,12
10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>11.502,00</b>	<b>14.600,19</b>
10.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	21,00	13,99	17,76	293,79	372,96
10.2	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	27,16	34,47	108,64	137,88
10.3	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	34,00	22,51	28,57	765,34	971,38
10.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	14,66	18,61	29,32	37,22
10.5	103787	LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE EMBUTIR, QUADRADA COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	44,00	37,47	47,56	1.648,68	2.092,00
10.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1.200,00	3,26	4,14	3.912,00	4.968,00
10.7	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	900,00	5,02	6,37	4.518,00	5.733,00
10.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	12,00	8,55	10,85	102,60	130,20
10.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	13,00	9,51	12,07	123,63	156,91
11	<b>PINTURAS</b>							<b>30.517,45</b>	<b>38.738,79</b>
11.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	217,24	15,72	19,95	3.415,01	4.333,94
11.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	217,24	3,52	4,47	764,68	971,06

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: [arcturo.construcoes@hotmail.com](mailto:arcturo.construcoes@hotmail.com)





REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

11.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	217,24	9,57	12,15	2.078,99	2.639,47
11.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	623,00	7,96	10,10	4.959,08	6.292,30
11.5	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	889,65	8,23	10,45	7.321,82	9.296,84
11.6	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	889,65	2,77	3,52	2.464,33	3.131,57
11.7	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	689,65	7,73	9,81	6.876,99	8.727,47
11.8	C2274	SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS	SEINFRA	M2	48,56	22,41	28,44	1.088,23	1.381,05
11.9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,90	36,74	46,63	33,07	41,97
11.10	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	SINAPI	M2	17,36	13,10	16,63	227,42	288,70
11.11	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	17,36	12,98	16,47	225,33	285,92
11.12	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	SINAPI	M2	40,74	13,10	16,63	533,69	677,51
11.13	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	40,74	12,98	16,47	528,81	670,99
12	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>3.548,08</b>	<b>4.501,97</b>
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	322,26	11,01	13,97	3.548,08	4.501,97
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>51.807,01</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>192.416,88</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>244.223,89</b>

Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Três reais e Oitenta e Nove centavos

Fontes utilizadas para composições e cotação de preços: Tabelas SEINFRA 028.1 com desoneração, SINAPI 2023/09 com desoneração, ORSE 2023/09 e COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

BDI: 26,92%

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES

CNPJ 03.077.025/0001-81

José Venâncio P. Almeida

CPF 606.329.233-54

Representante Legal

Arcturo Construções e Serviços Ltda.

José Venâncio Pimentel Almeida

Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida

Engenheiro Civil

CREA/CE: 350178

José Venâncio Pimentel Almeida

Responsável Técnico

CREA: 350178CE

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 7 de 44



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

## 2. RESUMO DO ORÇAMENTO

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.955,00	3,26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.065,12	0,44
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.539,81	2,68
4	PISOS	10.997,52	4,50
5	COBERTURA	59.513,22	24,37
6	PAREDES E PAINÉIS	8.562,97	3,51
7	REVESTIMENTOS	36.931,14	15,12
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	39.258,90	16,07
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	15.559,26	6,37
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.600,19	5,98
11	PINTURAS	38.738,79	15,86
12	SERVIÇOS DIVERSOS	4.501,97	1,84
	VALOR BDI TOTAL:	51.807,01	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	192.416,88	
	VALOR TOTAL:	244.223,89	

Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Três reais e Oitenta e Nove centavos

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES  
CNPJ 03.077.025/0001-81  
José Venâncio P. Almeida  
CPF 506.438.433-54

Arcturo Construções e Serviços Ltda.  
José Venâncio Pimentel Almeida  
Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 350178

José Venâncio Pimentel Almeida  
Responsável Técnico  
CREA 350178CE

REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

**3. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS****COMP-18118425 ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER-CASM (%)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,00500000	3.984,77	19,92
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,00250000	17.104,63	42,76
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>82,68</b>
<b>VALOR:</b>						<b>62,68</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>43,56</b>
<b>VALOR ENCARGOS (47.48%):</b>						<b>19,12</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>16,87</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>79,55</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,8800	29,4576
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,5900	23,5900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9100	53,5950
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,8300	1,7745
<b>TOTAL Material:</b>						<b>108,4171</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70400000	18,4600	31,4558
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>31,4558</b>
<b>VALOR:</b>						<b>139,87</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>118,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>21,11</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>37,65</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>177,52</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25560000	24,1600	6,1753
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,55600000	18,4600	47,1838
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>53,3591</b>
<b>VALOR:</b>						<b>53,36</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>17,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>35,53</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>14,36</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>67,72</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06816000	24,1600	1,6467
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68160000	18,4600	12,5823
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>14,2290</b>



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR:	14,23
VALOR SEM ENCARGOS:	4,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	9,47
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,83
VALOR COM BDI:	18,06

**C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17040000	24,1600	4,1169
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,17040000	18,4600	3,1456
TOTAL Mão de Obra:					7,2625
VALOR:					7,26
VALOR SEM ENCARGOS:					2,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):					4,68
ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					1,95
VALOR COM BDI:					9,21

**C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA-FORRO (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04260000	24,1600	1,0292
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42600000	18,4600	7,8640
TOTAL Mão de Obra:					8,8932
VALOR:					8,89
VALOR SEM ENCARGOS:					2,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):					5,92
ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					2,39
VALOR COM BDI:					11,28

**C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21300000	24,1600	5,1461
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,13000000	18,4600	39,3198
TOTAL Mão de Obra:					44,4659
VALOR:					44,47
VALOR SEM ENCARGOS:					14,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):					29,61
ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					11,97
VALOR COM BDI:					56,44

**C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05964000	24,1600	1,4409
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59640000	18,4600	11,0095
TOTAL Mão de Obra:					12,4504
VALOR:					12,45
VALOR SEM ENCARGOS:					4,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):					8,29
ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					3,35
VALOR COM BDI:					15,80

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: [arcturo.construcoes@hotmail.com](mailto:arcturo.construcoes@hotmail.com)



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25560000	24,1600	6,1753
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27800000	18,4600	23,5919
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>29,7672</b>
<b>VALOR:</b>						<b>29,77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>10,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>19,69</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>8,01</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>37,78</b>

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70400000	24,1600	41,1686
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,11200000	18,4600	94,3675
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>135,5361</b>
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO PM/IBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	376,4900	376,4900
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>376,4900</b>
<b>VALOR:</b>						<b>512,03</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>351,65</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>160,38</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>137,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>649,87</b>

C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	61,8500	2,2575
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,5300	5,8035
<b>TOTAL Material:</b>						<b>8,0610</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21300000	24,1600	5,1461
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46860000	18,4600	8,6504
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>13,7965</b>
<b>VALOR:</b>						<b>21,86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>12,84</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>9,02</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>5,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>27,74</b>

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,7900	14,3200
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,1500	43,0650
<b>TOTAL Material:</b>						<b>57,3850</b>



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,51120000	24,1600	12,3506
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51120000	18,4600	9,4368
TOTAL Mão de Obra:						21,7874
VALOR:						79,17
VALOR SEM ENCARGOS:						65,12
VALOR ENCARGOS (84,44%):						14,05
ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						21,31
VALOR COM BDI:						100,48

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	4,8600	2,0509
TOTAL Material:						2,0509

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,17040000	24,1600	4,1169
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17040000	18,4600	3,1456
TOTAL Mão de Obra:						7,2625
VALOR:						9,31
VALOR SEM ENCARGOS:						4,63
VALOR ENCARGOS (84,44%):						4,68
ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						2,51
VALOR COM BDI:						11,82

C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,7900	14,3200
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	60,9500	67,0450
TOTAL Material:						81,3650

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,51120000	24,1600	12,3506
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51120000	18,4600	9,4368
TOTAL Mão de Obra:						21,7874
VALOR:						103,15
VALOR SEM ENCARGOS:						89,10
VALOR ENCARGOS (84,44%):						14,05
ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						27,77
VALOR COM BDI:						130,92

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	4,8600	0,8213

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: [arcturo.construcoes@hotmail.com](mailto:arcturo.construcoes@hotmail.com)



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,17040000	24,1600	4,1169
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17040000	18,4600	3,1456
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>7,2625</b>
<b>VALOR:</b>						<b>8,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>4,68</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>2,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>10,26</b>

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	2,68	3,45
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	56,12	56,12
<b>TOTAL Material:</b>						<b>59,57</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	21,50	11,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	16,93	4,62
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>16,38</b>
<b>VALOR:</b>						<b>75,95</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>71,18</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>4,77</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>20,45</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>96,40</b>

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	38,67	38,67
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	13,19	0,52
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	13,07	24,44
<b>TOTAL Material:</b>						<b>63,63</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	21,59	10,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	16,93	5,99
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>16,80</b>
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Item	Descrição	SINAPI	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	12,11	14,66
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05400000	488,15	26,36
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	14,68	14,23
TOTAL Serviço:						55,25
VALOR:						135,68
VALOR SEM ENCARGOS:						127,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):						8,30
ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):						36,53
VALOR COM BDI:						172,21

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	12,89	2,70
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,58	0,29
TOTAL Material:					2,99	
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	21,91	5,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	16,93	2,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,44	
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	493,15	21,25
TOTAL Serviço:					21,25	
VALOR:					31,68	
VALOR SEM ENCARGOS:					28,47	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					3,21	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					8,53	
VALOR COM BDI:					40,21	

C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	5,6500	1,4690
19504	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	24,4900	28,1635
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	7,3300	2,9320
TOTAL Material:					32,5645	

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,68160000	19,1000	13,0186
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,34080000	24,1600	8,2337
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>21,2523</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>53,82</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>40,24</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>13,58</b>	
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>	
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>14,49</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>68,31</b>	

C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42600000	24,1600	10,2922
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42600000	18,4600	7,8640
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>18,1562</b>	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	425,9400	8,5188
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>8,5188</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>26,68</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>12,86</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>13,82</b>	
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>	
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>7,18</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>33,86</b>	

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,0200	0,4204
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>0,4204</b>	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	5,2500	7,0875
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	12,2300	0,2446
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	88,4900	3,5396
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	26,6000	26,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5300	9,2008
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	74,3700	6,6933
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	12,5800	0,2516
<b>TOTAL Material:</b>					<b>53,6174</b>	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,68160000	24,1600	16,4675
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,59640000	24,1600	14,4090
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25560000	24,1600	6,1753
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93720000	18,4600	17,3007
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>54,3525</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>108,39</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>73,41</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>34,98</b>	
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>	



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR BDI (26.92%):	29,18
VALOR COM BDI:	137,57

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,7400	16,5900
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	19,3100	25,6823
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	12,5800	1,5096
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,2700	4,4450
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,5300	17,4900
TOTAL Material:					65,7169	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,85200000	19,1000	16,2732
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,85200000	24,1600	20,5843
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93720000	24,1600	22,6428
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,93720000	18,4600	17,3007
TOTAL Mão de Obra:					76,8010	
VALOR:					142,52	
VALOR SEM ENCARGOS:					93,37	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					49,15	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					38,37	
VALOR COM BDI:					180,89	

S11114 Forneclmento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm (m)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,60000000	3,71	2,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	3,82	1,53
TOTAL Encargos Complementares:					3,76	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I11969	Peça de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm	ORSE	m	1,00000000	9,09	9,09
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,20000000	14,44	2,89
TOTAL Material:					11,98	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,51120000	18,16	9,28
I08111S	Servente de obras	ORSE	h	0,34080000	12,72	4,33
TOTAL Mão de Obra:					13,61	
VALOR:					29,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					22,16	
VALOR ENCARGOS (111.93%):					7,19	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					7,90	
VALOR COM BDI:					37,25	

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	61,8500	0,9278
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7100	1,5478
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5300	1,1554
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,3900	9,7500
TOTAL Material:					13,3810	

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 16 de 44



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85200000	24,1600	20,5843
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,95424000	18,4600	17,6153
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>38,1996</b>
<b>VALOR:</b>					<b>51,58</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>26,90</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>24,68</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>13,89</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>65,47</b>

**C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)**

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,0200	15,0083
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>15,0083</b>

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	6,0900	365,4000
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	12,2300	14,6760
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	61,8500	38,5635
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	74,3700	65,2969
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,5300	173,6280
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	11,9100	7,1460
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	10,5100	21,0200
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	9,4500	47,2500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>732,9804</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	10,47960000	19,1000	200,1604
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,08960000	24,1600	98,8047
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,39000000	24,1600	154,3824
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70400000	24,1600	41,1686
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,22400000	18,4600	188,7350
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>683,2511</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1.431,24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>983,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>448,16</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>385,29</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>1.816,53</b>

**C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE-RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,8500	0,3773
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
<b>TOTAL Material:</b>					<b>1,6652</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08520000	24,1600	2,0584
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,12780000	18,4600	2,3592
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>4,4176</b>
<b>VALOR:</b>					<b>8,08</b>



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR SEM ENCARGOS:	3,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):	2,87
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	1,64
VALOR COM BDI:	7,72

C0781 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21300000	24,1600	5,1461
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21300000	18,4600	3,9320
TOTAL Mão de Obra:					9,0781
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,00600000	425,9400	2,5556
TOTAL Serviço:					2,5556
VALOR:					11,63
VALOR SEM ENCARGOS:					5,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):					6,48
ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					3,13
VALOR COM BDI:					14,76


C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4-RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE (M2)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51120000	24,1600	12,3506
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51120000	18,4600	9,4368
TOTAL Mão de Obra:					21,7874
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	779,0300	15,5806
TOTAL Serviço:					15,5806
VALOR:					37,37
VALOR SEM ENCARGOS:					16,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):					20,90
ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					10,06
VALOR COM BDI:					47,43

C1218 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	61,8500	1,5030
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	0,7100	2,3004
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,5300	1,7172
TOTAL Material:					5,5206
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59640000	24,1600	14,4090
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,76680000	18,4600	14,1551
TOTAL Mão de Obra:					28,5641
VALOR:					34,08
VALOR SEM ENCARGOS:					15,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):					18,50
ENCARGOS:					INCLUSO

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR BDI (26.92%):	9,17
VALOR COM BDI:	43,25

**C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM (M2)**

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02430000	88,4900	2,1503
I0190 BARITA (ARGAMASSA BARITADA)	SEINFRA	KG	25,00000000	1,6700	41,7500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>43,9033</b>
Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,83496000	24,1600	20,1726
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,93720000	18,4600	17,3007
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>37,4733</b>
<b>VALOR:</b>					<b>81,37</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>57,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>24,21</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>21,90</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>103,27</b>

**C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)**


Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	1,7900	7,1600
I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	31,4600	34,6060
<b>TOTAL Material:</b>					<b>41,7660</b>
Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,61344000	24,1600	14,8207
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,61344000	18,4600	11,3241
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>26,1448</b>
<b>VALOR:</b>					<b>67,91</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>51,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>16,86</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>18,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>86,19</b>

**C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	28,7000	28,7000
<b>TOTAL Material:</b>					<b>28,7000</b>
<b>VALOR:</b>					<b>28,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>28,70</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>7,73</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>36,43</b>

**C1901 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)**

Equipamento Custo Horário	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	------	------	-------------	----------------	-------



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	21,0200	0,8408
-------	-------------------------------	---------	---	------------	---------	--------

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,8408

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	38,15000000	5,2500	200,2875
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,75000000	12,2300	9,1725
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	88,4900	2,6547
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	74,3700	2,9748
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,25000000	51,5300	64,4125
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,04000000	0,5300	9,5612
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	10,5100	1,0510

TOTAL Material: 290,1142

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,93720000	19,1000	17,9005
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,27800000	24,1600	30,8765
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42600000	18,4600	7,8640

TOTAL Mão de Obra: 56,6410

VALOR: 347,60

VALOR SEM ENCARGOS: 310,99

VALOR ENCARGOS (84.44%): 36,61

ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (26.92%): 93,57

VALOR COM BDI: 441,17

**C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U) (M)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,5300	0,3975
I1624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T-U)	SEINFRA	M	1,00000000	5,8200	5,8200

TOTAL Material: 6,2175

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51120000	24,1600	12,3506
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34080000	18,4600	6,2912

TOTAL Mão de Obra: 18,6418

VALOR: 24,86

VALOR SEM ENCARGOS: 12,92

VALOR ENCARGOS (84.44%): 11,94

ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (26.92%): 6,69

VALOR COM BDI: 31,55

**C1863 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) (UN)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1698	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,80 X 2,10 )m	SEINFRA	UN	1,00000000	2.468,2200	2.468,2200

TOTAL Material: 2.468,2200

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,19500000	19,1000	61,0245
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,19500000	24,1600	77,1912

TOTAL Mão de Obra: 138,2157

VALOR: 2.606,44

VALOR SEM ENCARGOS: 2.518,70

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: [arcturo.construcoes@hotmail.com](mailto:arcturo.construcoes@hotmail.com)

Página 20 de 44

REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR ENCARGOS (84.44%):	87,74
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	701,65
VALOR COM BDI:	3.308,09

**C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	88,4900	0,0442
I0208 BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	18,6300	24,2190
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5300	0,0795
I1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	21,4000	7,0620
I1224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	97,6900	97,6900
<b>TOTAL Material:</b>					<b>129,0947</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,85200000	24,1600	20,5843
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29820000	24,1600	7,2045
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21300000	18,4600	3,9320
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>31,7208</b>
<b>VALOR:</b>					<b>160,82</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>140,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>20,00</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>43,29</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>204,11</b>

**C4524 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8348 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	365,8600	365,8600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>365,8600</b>
<b>VALOR:</b>					<b>365,86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>365,86</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>98,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>464,35</b>

**102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_PS (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	6,38100000	2,15	13,71
00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	7,28700000	9,55	69,59
00010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	118,40	118,40
<b>TOTAL Material:</b>					<b>201,70</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76100000	16,93	12,88
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	18,35	14,36



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,24
VALOR:	228,94
VALOR SEM ENCARGOS:	221,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	7,34
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	61,63
VALOR COM BDI:	290,57

C4523 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18347 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	334,4300	334,4300
TOTAL Material:					334,4300
VALOR:					334,43
VALOR SEM ENCARGOS:					334,43
VALOR ENCARGOS:					0,00
ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					90,03
VALOR COM BDI:					424,46

91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	5,64	57,52
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	242,48	242,48
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	81,28	81,28
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	383,88	383,88
TOTAL Serviço:					765,16
VALOR:					765,16
VALOR SEM ENCARGOS:					695,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):					69,91
ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):					205,98
VALOR COM BDI:					971,14

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com





REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	230,8400	230,8400
<b>TOTAL Material:</b>						<b>230,8400</b>
<b>VALOR:</b>						<b>230,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>230,84</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>62,14</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>292,98</b>

**C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	SEINFRA	KG	0,90000000	17,0010
11342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	SEINFRA	M2	1,05000000	33,6105
<b>TOTAL Material:</b>					<b>50,6115</b>
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10092	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,15336000	3,7052
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15336000	2,8310
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>6,5362</b>
<b>VALOR:</b>					<b>57,15</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>52,93</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>4,22</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>15,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>72,53</b>

**94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	442,70
0004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	4,63
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	24,53
<b>TOTAL Material:</b>					<b>471,86</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	37,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	14,44
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>51,84</b>
<b>VALOR:</b>					<b>523,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>509,52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>15,18</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>140,98</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>664,68</b>

**C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	255,0900	255,0900
TOTAL Material:					255,0900	
VALOR:					255,09	
VALOR SEM ENCARGOS:					255,09	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					68,67	
VALOR COM BDI:					323,76	

100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	165,02	165,02
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,93	101,58
TOTAL Material:					266,60	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	21,18	20,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	16,93	5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,13	
VALOR:					291,73	
VALOR SEM ENCARGOS:					284,11	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					7,62	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					78,53	
VALOR COM BDI:					370,26	

C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	12,3100	12,3100
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,1400	0,8400
TOTAL Material:					13,1500	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,21300000	19,1000	4,0683
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,21300000	24,1600	5,1461
TOTAL Mão de Obra:					9,2144	
VALOR:					22,36	
VALOR SEM ENCARGOS:					16,52	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					5,84	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					6,02	
VALOR COM BDI:					28,38	


C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,4300	43,4300

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 24 de 44



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,70400000	19,1000	32,5464
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,70400000	24,1600	41,1686
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>73,7150</b>
<b>VALOR:</b>						<b>117,15</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>70,35</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>46,80</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>31,54</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>148,69</b>

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	88,4900	0,3540
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,7100	2,1300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,7500	3,5000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4100	2,4100
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,5300	6,5300
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9100	2,9100
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	12,5700	12,5700
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	11,7100	3,8643
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	5,1100	7,6650
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	7,9600	3,9800
<b>TOTAL Material:</b>						<b>47,5033</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,55600000	19,1000	48,8196
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,55600000	23,4800	60,0149
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,13000000	18,4600	39,3198
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>148,1543</b>
<b>VALOR:</b>						<b>195,66</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>100,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>94,84</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>52,67</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>248,33</b>

**ARCTURO**

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014 (UN) 117

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	11,90	25,46
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	12,79	12,79
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,18000000	7,15	8,43

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 25 de 44



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	6,12	13,09
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,89000000	9,86	8,77
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,14000000	18,44	39,46
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>108,00</b>
<b>VALOR:</b>						<b>108,00</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>82,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>25,72</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>29,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>137,07</b>

**86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	4,81	4,81
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,89	0,06
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,87</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	21,18	3,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	16,93	0,81
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>4,03</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>8,90</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>7,67</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>1,23</b>	
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>	
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>2,40</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>11,30</b>	

**86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

Especiais	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
<b>TOTAL Especiais:</b>					<b>10,75</b>	
Material						
	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,89	0,09
<b>TOTAL Material:</b>					<b>0,09</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	21,18	1,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	16,93	0,45
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>2,23</b>	

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: [arcturo.construcoes@hotmail.com](mailto:arcturo.construcoes@hotmail.com)



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR:	13,07
VALOR SEM ENCARGOS:	12,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	0,68
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,52
VALOR COM BDI:	16,59

**C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915 CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	129,8000	129,8000
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	128,9800	128,9800
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6000	23,6000

TOTAL Material: 282,3800

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,27800000	23,4800	30,0074

TOTAL Mão de Obra: 30,0074

VALOR: 312,39

VALOR SEM ENCARGOS: 293,97

VALOR ENCARGOS (84.44%): 18,42

ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (26.92%): 84,10

VALOR COM BDI: 396,49

**86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,90	8,90
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	126,56	126,56
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	13,07	13,07
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	51,37	51,37
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,02	8,02

TOTAL Serviço: 207,92

VALOR: 207,92

VALOR SEM ENCARGOS: 200,84

VALOR ENCARGOS (84.44%): 7,08

ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (26.92%): 55,97

VALOR COM BDI: 263,89

**86923 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	19,00	19,00

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 27 de 44



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	425,35	425,35
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	38,00	38,00
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,02	8,02

TOTAL Serviço:	490,37
VALOR:	490,37
VALOR SEM ENCARGOS:	480,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	10,30
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	132,01
VALOR COM BDI:	622,38

95471 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	9,19	9,19
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	542,32	542,32
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	22,84	45,68
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	107,99	9,51

TOTAL Material: 606,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	21,18	24,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	16,93	9,42

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 33,86

VALOR:	640,56
VALOR SEM ENCARGOS:	630,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	10,16
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	172,44
VALOR COM BDI:	813,00

86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,16	10,16
86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	410,52	410,52

TOTAL Serviço: 420,68

VALOR: 420,68

VALOR SEM ENCARGOS: 412,31

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 28 de 44



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR ENCARGOS (84.44%):	8,37
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	113,25
VALOR COM BDI:	533,93

**100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	29,53
<b>TOTAL Material:</b>					<b>29,53</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	3,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	0,81
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>4,06</b>
<b>VALOR:</b>					<b>33,59</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>32,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>1,23</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>9,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>42,63</b>

**S13465 Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar (un)**

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	0,38
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>0,38</b>

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114190	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	ORSE	un	1,00000000	173,82
<b>TOTAL Material:</b>					<b>173,82</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,08520000	1,08
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>1,08</b>
<b>VALOR:</b>					<b>175,28</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>174,71</b>
<b>VALOR ENCARGOS (111.93%):</b>					<b>0,57</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>47,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>222,47</b>

**86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	0,06
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	48,77
<b>TOTAL Material:</b>					<b>48,83</b>



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	21,18	2,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	16,93	0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,54
VALOR:						51,37
VALOR SEM ENCARGOS:						50,59
VALOR ENCARGOS (84,44%):						0,78
ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						13,83
VALOR COM BDI:						65,20

100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	195,41	195,41
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,93	101,58
TOTAL Material:						296,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	21,18	20,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	16,93	5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,13
VALOR:						322,12
VALOR SEM ENCARGOS:						314,50
VALOR ENCARGOS (84,44%):						7,62
ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,92%):						86,71
VALOR COM BDI:						408,83

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	165,02	165,02
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,93	101,58
TOTAL Material:						266,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	21,18	20,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	16,93	5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,13
VALOR:						291,73

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: [arcturo.construcoes@hotmail.com](mailto:arcturo.construcoes@hotmail.com)





REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR SEM ENCARGOS:	284,11
VALOR ENCARGOS (84.44%):	7,62
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	78,53
VALOR COM BDI:	370,26

**C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	88,4900	0,7079
I7894 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	317,9800	317,9800
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,5300	1,6960
<b>TOTAL Material:</b>					<b>320,3839</b>

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02240000	24,1600	24,7012
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70400000	18,4600	31,4558
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>56,1570</b>
<b>VALOR:</b>					<b>376,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>340,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>36,54</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>101,36</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>477,90</b>

**102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021 (UN)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	927,68	927,68
<b>TOTAL Material:</b>					<b>927,68</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	17,44	4,68
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	21,18	5,68
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>10,36</b>
<b>VALOR:</b>					<b>938,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>934,94</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>3,10</b>
<b>ENCARGOS:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>					<b>252,52</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>1.190,56</b>

**C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,2500	6,2500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>6,2500</b>

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17892000	19,1000	3,4174
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17892000	24,1500	4,3209
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>7,7383</b>
<b>VALOR:</b>					<b>13,99</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>9,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>					<b>4,91</b>



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):	3,77
VALOR COM BDI:	17,76

C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	13,5300	13,5300
TOTAL Material:						13,5300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31524000	19,1000	6,0211
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31524000	24,1500	7,6130
TOTAL Mão de Obra:						13,6341
VALOR:						27,16
VALOR SEM ENCARGOS:						18,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):						8,65
ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):						7,31
VALOR COM BDI:						34,47

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5800	2,5800
I9107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9600	0,9600
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,1400	8,2800
TOTAL Material:						11,8200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24708000	19,1000	4,7192
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24708000	24,1500	5,9670
TOTAL Mão de Obra:						10,6862
VALOR:						22,51
VALOR SEM ENCARGOS:						15,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):						6,79
ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26.92%):						6,06
VALOR COM BDI:						28,57

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,9200	6,9200
TOTAL Material:						6,9200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17892000	19,1000	3,4174
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17892000	24,1500	4,3209
TOTAL Mão de Obra:						7,7383
VALOR:						14,66
VALOR SEM ENCARGOS:						9,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):						4,91
ENCARGOS:						INCLUSO

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR BDI (26.92%):	3,95
VALOR COM BDI:	18,61

**103787 LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE EMBUTIR, QUADRADA COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COT-01	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMÍNIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRÍLICO, COM LÂMPADAS LED 18 W. BIVOLT	PROPRIA	UN	1,00000000	24,35	24,35

TOTAL Material: 24,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32430000	18,33	5,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32430000	22,14	7,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 13,12

VALOR: 37,47

VALOR SEM ENCARGOS: 33,64

VALOR ENCARGOS (84.44%): 3,83

ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (26.92%): 10,09

VALOR COM BDI: 47,56

**91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,67	2,07
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	2,77	0,02

TOTAL Material: 2,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	18,33	0,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	22,14	0,64

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 1,17

VALOR: 3,26

VALOR SEM ENCARGOS: 2,91

VALOR ENCARGOS (84.44%): 0,35

ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (26.92%): 0,88

VALOR COM BDI: 4,14

**91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,76	3,43
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	2,77	0,02



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	18,33	0,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	22,14	0,86
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>1,57</b>
<b>VALOR:</b>						<b>5,02</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>4,55</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>0,47</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>1,35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>6,37</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	5,96	5,96
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,67	0,67
<b>TOTAL Material:</b>						<b>6,63</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	18,33	0,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	22,14	1,05
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>1,92</b>
<b>VALOR:</b>						<b>8,55</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>7,99</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>0,56</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>2,30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>10,85</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	5,96	5,96
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Material:</b>						<b>6,84</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	18,33	1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	22,14	1,46
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>2,67</b>
<b>VALOR:</b>						<b>9,51</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>8,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>						<b>0,78</b>
<b>ENCARGOS:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26.92%):</b>						<b>2,56</b>

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR COM BDI: 12,07

88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,53	0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	1,57	1,14
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>1,16</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	23,17	11,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	16,93	2,85
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>14,56</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>15,72</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>11,61</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>4,11</b>
					<b>ENCARGOS:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>VALOR BDI (26.92%):</b>	<b>4,23</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>19,95</b>

88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	5,19	0,86
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>0,86</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	23,17	2,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	16,93	0,52
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>2,66</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>3,52</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>2,77</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>0,75</b>
					<b>ENCARGOS:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>VALOR BDI (26.92%):</b>	<b>0,95</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>4,47</b>

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	13,33	3,04
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>3,04</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,17	5,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	16,93	1,28
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>6,53</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>9,57</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>7,73</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>1,84</b>
					<b>ENCARGOS:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>VALOR BDI (26.92%):</b>	<b>2,59</b>



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR COM BDI: 12,15

95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	3,18	3,52
TOTAL Material:					3,52	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	23,17	3,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	16,93	0,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,44	
VALOR:					7,96	
VALOR SEM ENCARGOS:					6,70	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					1,26	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					2,14	
VALOR COM BDI:					10,10	

88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,53	0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	1,57	1,14
TOTAL Material:					1,16	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	23,17	5,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	16,93	1,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,07	
VALOR:					8,23	
VALOR SEM ENCARGOS:					6,24	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					1,99	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					2,22	
VALOR COM BDI:					10,45	

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	5,19	0,86
TOTAL Material:					0,86	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	23,17	1,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	16,93	0,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,91	
VALOR:					2,77	
VALOR SEM ENCARGOS:					2,23	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					0,54	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					0,75	

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 36 de 44



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

VALOR COM BDI: 3,52

**88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	13,33	3,04

TOTAL Material: 3,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	23,17	3,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	16,93	0,92

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 4,69

VALOR: 7,73

VALOR SEM ENCARGOS: 6,40

VALOR ENCARGOS (84.44%): 1,33

ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (26.92%): 2,08

VALOR COM BDI: 9,81

**C2274 SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11866 SILICONE - HIDRAFUGANTE	SEINFRA	L	0,50000000	23,0400	11,5200

TOTAL Material: 11,5200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,08520000	19,1000	1,6273
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38340000	24,1600	9,2629

TOTAL Mão de Obra: 10,8902

VALOR: 22,41

VALOR SEM ENCARGOS: 15,57

VALOR ENCARGOS (84.44%): 6,84

ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (26.92%): 6,03

VALOR COM BDI: 28,44

**C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,0100	0,4503
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,5900	3,7744
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5800	0,4740
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3200	2,5584

TOTAL Material: 7,2571

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,68160000	19,1000	13,0186
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,68160000	24,1600	16,4875

TOTAL Mão de Obra: 29,4861

VALOR: 36,74

VALOR SEM ENCARGOS: 18,03

VALOR ENCARGOS (84.44%): 18,71

ENCARGOS: INCLUSO

VALOR BDI (26.92%): 9,89

VALOR COM BDI: 46,63

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 37 de 44



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	0,53	0,26
00043652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	SINAPI	KG	0,37580000	6,32	2,37
TOTAL Material:					2,63	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45190000	23,17	10,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,47	
VALOR:					13,10	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,10	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					3,00	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					3,53	
VALOR COM BDI:					16,63	

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	15,01	0,21
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	28,24	3,96
TOTAL Material:					4,17	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	23,17	8,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,81	
VALOR:					12,98	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,46	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					2,52	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					3,49	
VALOR COM BDI:					16,47	

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59640000	18,4600	11,0095
TOTAL Mão de Obra:					11,0095	
VALOR:					11,01	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,62	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					7,39	
ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI (26.92%):					2,96	
VALOR COM BDI:					13,97	

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES  
CNPJ 03.077.025/0001-81  
José Venâncio P. Almeida  
Representante Legal

Arcturo Construções e Serviços Ltda.  
José Venâncio Pimentel Almeida  
Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA: 350178

Jose Venâncio Pimentel Almeida  
Responsável Técnico  
CREA: 350178CE

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com





REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

**4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.955,00	50,00%	50,00%	100,00%
			3.977,50	3.977,50	7.955,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.065,12	100,00%		100,00%
			1.065,12		1.065,12
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.539,81	100,00%		100,00%
			6.539,81		6.539,81
4	PISOS	10.997,52	100,00%		100,00%
			10.997,52		10.997,52
5	COBERTURA	59.513,22	100,00%		100,00%
			59.513,22		59.513,22
6	PAREDES E PANEIS	8.562,97	100,00%		100,00%
			8.562,97		8.562,97
7	REVESTIMENTOS	36.931,14	45,00%	55,00%	100,00%
			16.619,01	20.312,13	36.931,14
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	39.258,90		100,00%	100,00%
				39.258,90	39.258,90
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	15.559,26		100,00%	100,00%
				15.559,26	15.559,26
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.600,19		100,00%	100,00%
				14.600,19	14.600,19
11	PINTURAS	38.738,79		100,00%	100,00%
				38.738,79	38.738,79
12	SERVIÇOS DIVERSOS	4.501,97		100,00%	100,00%
				4.501,97	4.501,97
			107.275,15	136.948,74	244.223,89
			107.275,15	244.223,89	

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES  
 CNPJ 03.077.025/0001-81  
 José Venâncio P. Almeida  
 CPF 606.339.733-54  
 Representante Legal

Arcturo Construções e Serviços Ltda.  
 José Venâncio Pimentel Almeida  
 Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 350178

José Venâncio Pimentel Almeida  
 Responsável Técnico  
 CREA: 350178CE



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

### 5. TAXAS DE B.D.I – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

<b>BENEFICIO</b>		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	7,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,80</b>

<b>I</b>	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

BDI = 26,92%

$$\frac{(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES  
CNPJ (03.077.025/0001-81)  
José Venâncio P. Almeida  
CPF 606.339.23-54  
Representante Legal

Arcturo Construções e Serviços Ltda.  
José Venâncio Pimentel Almeida  
Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 350178

José Venâncio Pimentel Almeida  
Responsável Técnico  
CREA: 350178CE



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

## 6. ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INÇRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>18,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

A + B + C + D = 84,44 47,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,86	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,65	7,40
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>45,54</b>	<b>17,11</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,99	3,06
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13	2,40
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
<b>TOTAL</b>		<b>12,41</b>	<b>9,53</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76	6,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
<b>TOTAL</b>		<b>17,18</b>	<b>6,63</b>

A + B + C + D = 111,93 70,07

Atenciosamente,



REF.: 2023.11.16.001-TP

CIDADE: CASCAVEL-CE

Data de Abertura: 21/12/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

ARCTURO CONSTRUÇÕES  
-NPI 03.077.025/0001-81

Arcturo Construções e Serviços Ltda.  
José Venâncio Pimentel Almeida  
Sócio-Administrador

Jose Venancio P. Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 350178

José Venâncio Pimentel Almeida  
Responsável Técnico  
CREA: 350178CE

ARCTURO CONSTRUÇÕES

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: [arcturo.construcoes@hotmail.com](mailto:arcturo.construcoes@hotmail.com)

Página 44 de 44