




**GK ENGENHARIA**



# PROPOSTA DE PREÇO

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.  
Email: [gkengenharia@hotmail.com](mailto:gkengenharia@hotmail.com)  
Cel: (85) 99657-6741 – CEP 60.192-070  
CNPJ: 45.022.575/0001-43

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



**GK ENGENHARIA**



**PROPOSTA DE PREÇO**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE,  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,  
EDITAL Nº 2023.12.27.001-TP  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

**OBJETO: MODIFICAÇÃO DA COBERTA E PINTURA EPÓXI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROF. LÚCIO FERREIRA DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.**

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

**VALOR GLOBAL R\$ 172.624,28 Cento e Setenta e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Quatro reais e Vinte e Oito centavos.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse o fim o fim o Sra. Grace Kelly Cardoso Mendonça, portadora do CPF nº 055.084.863-05, como representante legal desta empresa.


Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, despesas, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Declaro que cumprimos com inteira responsabilidade o prazo para início da obra conforme exigência editalícia a partir dos dias estabelecidos em edital, após entrega da ordem de serviço.

Garantia da obra será de 5 anos.

Proponente: GK ENGENHARIA LTDA  
Endereço: Rua André Furtado, 150 loja 06.  
CNPJ: 45.022.575/0001-43  
Prazo de Execução: 03 meses.  
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  
Contato: (85) 9 9657-6741 Grace Kelly  
E-mail: [gkengenharia@hotmail.com](mailto:gkengenharia@hotmail.com)  
AG: 1369-2 CC: 31599-0 (BANCO DO BRASIL)

Fortaleza, 16 de janeiro de 2024.

  
Resp. Técnica: Grace Kelly Cardoso Mendonça  
Engenheira Civil e Sócia- Proprietária.  
RNP: 0619907843 CREA: 353136  
CPF: 055.084.863-05

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.  
Email: [gkengenharia@hotmail.com](mailto:gkengenharia@hotmail.com)  
Cel: (85) 99657-6741 – CEP 60.192-070  
CNPJ: 45.022.575/0001-43



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MODIFICAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA EPOXI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROF. LUCIO FERREIRA DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

**LOCALIEDADE:** MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. 2023.12.27.001

**EMPRESA:** GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43

**DATA:** 16/01/2024 **BDI:** 25,92%

**VERSÃO:** \_\_\_\_\_ **HORA:** \_\_\_\_\_ **MES:** \_\_\_\_\_ **DATA REF.:** \_\_\_\_\_

**SEINFRA:** 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

**SINAPI:** 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	COBERTURA							R\$ 93.239,36	R\$ 117.409,75
1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1.120,14	R\$ 3,08	R\$ 3,88	R\$ 3.450,03	R\$ 4.346,14
1.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0.5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	1.066,50	R\$ 72,64	R\$ 91,47	R\$ 77.470,56	R\$ 97.552,76
1.3	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0.6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	45,90	R\$ 76,88	R\$ 96,56	R\$ 3.519,61	R\$ 4.432,10
1.4	C-1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	225,90	R\$ 32,85	R\$ 41,36	R\$ 7.420,82	R\$ 9.343,22
1.5	00007158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	34,05	R\$ 40,48	R\$ 50,97	R\$ 1.378,34	R\$ 1.735,53
2	PINTURA							R\$ 43.848,55	R\$ 55.214,53
2.1	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M	237,61	R\$ 9,55	R\$ 12,03	R\$ 2.269,18	R\$ 2.858,45
2.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	SINAPI	M2	703,90	R\$ 59,07	R\$ 74,38	R\$ 41.579,37	R\$ 52.356,08
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>R\$ 35.536,37</b>	
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>R\$ 137.087,91</b>	
						<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$ 172.624,28</b>	

Cento e Setenta e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Quatro reais e Vinte e Oito centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 C.F.L.S. 461  
 Rubrica

*Grace Kelly Cardoso Mendonça*

Página: 2  
 Grace Kelly Cardoso Mendonça  
 Sócia Adm. e Resp. Técnica  
 Engenheira Civil  
 CREA: 353631  
 CPF: 055.084.863-05



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MODIFICAÇÃO DA COBERTA E PINTURA EPOXI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROF. LÚCIO FERREIRA DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. 2023.12.27.001
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43

DATA : 16/01/2024		BDI : 25,92%		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 21,35	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,23	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	R\$ 0,24	R\$ 0,30
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	R\$ 3,66	R\$ 4,64
00007184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M	SINAPI	M2	1,27500000	R\$ 51,80	R\$ 66,04
TOTAL Material:					R\$ 70,98	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,76
3323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 23,65	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,47	



VALOR:	R\$ 76,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 76,68
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 19,88
VALOR COM BDI:	R\$ 96,56

### 1.4. C1600 LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	2,10000000	R\$ 9,3000	R\$ 19,5300
TOTAL Material:					R\$ 19,5300	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,28594000	R\$ 19,1000	R\$ 5,4615
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,32538000	R\$ 24,1600	R\$ 7,8612
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,3227	

VALOR:	R\$ 32,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,85
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 8,51
VALOR COM BDI:	R\$ 41,36

### 1.5. 00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 40,48	R\$ 40,48
TOTAL Material:					R\$ 40,48	



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MODIFICAÇÃO DA COBERTA E PINTURA EPÓXI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROF. LÚCIO FERREIRA DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.	DATA : 16/01/2024	BDI : 25,92%														
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. 2023.12.27.001	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>11/2023</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023													
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023													
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43																



VALOR:	R\$ 40,48
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 40,48
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 10,49
VALOR COM BDI:	R\$ 50,97

## 2.1. 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 45,60	R\$ 0,13
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 7,62	R\$ 0,30
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,01600000	R\$ 75,12	R\$ 1,20
TOTAL Material:						R\$ 1,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23900000	R\$ 25,44	R\$ 6,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 18,46	R\$ 1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,92

VALOR:	R\$ 9,55
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,55
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 2,48
VALOR COM BDI:	R\$ 12,03

## 2.2. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF\_05/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 45,60	R\$ 2,91
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,62	R\$ 0,07
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 113,11	R\$ 22,80
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 75,12	R\$ 24,18
TOTAL Material:						R\$ 49,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 25,44	R\$ 6,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 18,46	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,11

VALOR:	R\$ 59,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 59,07
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 15,31
VALOR COM BDI:	R\$ 74,38

*Grace Kelly Cardoso Mendes*



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MODIFICAÇÃO DA COBERTA E PINTURA EPÓXI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROF. LÚCIO FERREIRA DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.	DATA : 16/01/2024		BDI : 25,92%		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. 2023.12.27.001	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	COBERTURA	R\$ 117.409,75	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			R\$ 35.222,93	R\$ 41.093,41	R\$ 41.093,41	R\$ 117.409,75
2	PINTURA	R\$ 55.214,53		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 27.607,27	R\$ 27.607,26	R\$ 55.214,53
		R\$ 172.624,28	R\$ 35.222,93	R\$ 68.700,68	R\$ 68.700,67	R\$ 172.624,28
			R\$ 35.222,93	R\$ 103.923,61	R\$ 172.624,28	R\$ 172.624,28



*Grace Kelly Cardoso Mendonça*



## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MODIFICAÇÃO DA COBERTA E PINTURA EPOXI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROF. LÚCIO FERREIRA DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.	DATA : 16/01/2024		BDI : 25,92%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. 2023.12.27.001	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
<b>TOTAL</b>		<b>6,96%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
DF	Despesas financeiras	0,59%
AC	Administração central	3,00%
R	Riscos	0,97%
<b>TOTAL</b>		<b>4,56%</b>

T	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>11,15%</b>



**BDI = 25,92%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MODIFICAÇÃO DA COBERTA E PINTURA EPÓXI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROF. LÚCIO FERREIRA DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.	DATA : 16/01/2024	BDI : 25,92%			
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. 2023.12.27.001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
CPLS-110  
Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HOBISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MODIFICAÇÃO DA COBERTA E PINTURA EPÓXI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROF. LÚCIO FERREIRA DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.	<b>DATA:</b> 16/01/2024	<b>BDI:</b> 25,92%
<b>LOCAL/EDITAL:</b>	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. 2023.12.27.001	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>EMPRESA:</b>	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	<b>HORA:</b> 84,44%	<b>MES:</b> 47,48%
		<b>REF.:</b> 10/2023	<b>REF.:</b> 11/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
448  
Rúbrica

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

*Grace Kelly Cardoso Mendonça*